



Prefeitura de
São Benedito
Cidade da Fé, Doçuleira, Flores

P M S B
F S N° 449

TP 09.001/2018

PROPOSTA DE PREÇOS

**LICITANTE: M.C. RODRIGUES
EIRELI - ME**

CNPJ. 26.559.735/0001-43





M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26559735/0001-43

Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S B
FLS Nº 450

CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

O Licitante, M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ sob o nº 26.559.735/0001-43, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Valor Global R\$ 452.441,18 (quatrocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos)

Proponente: M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26.559.735/0001-43

Endereço: Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE

E-mail: milhas.cs@gmail.com


Telefone: (88) 99493-3964

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Pacujá - Ceará, 14 de fevereiro de 2018

Atenciosamente,


M. C. Rodrigues Serviços Eireli - ME
CNPJ: 26.559.735/0001-43
Eraldo Rodrigues Aguiar
Representante Legal
RG: 98031018492 CPF: 531.955.733-00

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
F L S Nº 457

ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

ITEM	DESCRIÇÃO	PR. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMARES	5.306,32
2.0	DRENAGEM	9.968,77
3.0	FUNDAÇÃO	34.449,33
4.0	PAREDES E PAINÉIS	17.718,43
5.0	REVESTIMENTO	4.967,04
6.0	PISO	85.663,63
7.0	COBERTURA	90.624,65
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.088,13
9.0	ESQUADRIAS E GRADES	8.944,75
10.0	INSTALAÇÕES	10.506,28
11.0	PINTURA	15.363,67
12.0	SERVIÇOS FINAIS	50.990,79
TOTAL SIMPLES (R\$)		364.489,79
BDI 24,13 % (R\$)		87.951,39
TOTAL GERAL (R\$)		452.441,18

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 452.441,18 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 24,13% (VINTE E QUATRO VÍRGULA TREZE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

PACUJÁ - CEARÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2018



Atenciosamente,

M. C. Rodrigues Serviços Eireli - ME
CNPJ: 26.559.735/0001-43
Eraldo Rodrigues Aguiar
Representante Legal
RG: 98031016492 CPF: 531.985.733-00

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43

CARLOS EUGÊNIO PIMENTA BRITO
Engenheiro Civil
CREA-CE 9404/D RNP 060186130-2

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com





M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S B
F L S Nº 452

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMARES				5.306,32
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	223,33	1.339,98
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	322,65	5,06	1.632,61
1.3	C3954	CAPINA MANUAL	M2	6.141,40	0,38	2.333,73
2.0		FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS				9.968,77
2.1		ESTRUTURA				9.968,77
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	25,06	23,33	584,65
2.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,04	274,41	834,21
2.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	100,30	6,41	642,92
2.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	185,25	6,44	1.193,01
2.1.5	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	42,78	77,30	3.306,89
2.1.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,31	320,19	2.340,58
2.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,31	78,83	576,25
2.1.8	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	6,60	74,28	490,25
3.0		PAREDES E PAINÉIS				34.449,33
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	198,84	36,26	7.209,94
3.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	76,44	356,35	27.239,39
4.0		ESQUADRIAS				17.718,43
4.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA				5.006,32
4.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	466,00	932,00
4.1.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	427,40	2.137,00
4.1.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	4,00	484,33	1.937,32
4.2		ESQUADRIA METÁLICA				1.942,00
4.2.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	8,40	231,19	1.942,00
4.3		ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO				10.770,11
4.3.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00	277,05	1.662,30
4.3.2	C2677	VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/MASSA ESP.= 6mm	M2	6,00	264,24	1.585,44
4.3.3	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	26,88	279,85	7.522,37
5.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				4.967,04
5.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	293,56	16,92	4.967,04
6.0		REVESTIMENTO				85.563,63

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S B
F L S N° 453
[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.088,25	4,06	4.458,90
6.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	702,94	24,57	17.271,24
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	514,31	27,43	14.107,52
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	702,94	65,76	46.225,33
6.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	702,94	4,98	3.500,64
7.0	PISO E PAVIMENTAÇÃO					90.624,65
7.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	705,05	26,58	18.740,23
7.2	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	179,76	28,46	5.115,97
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	179,76	70,39	12.653,31
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	179,76	5,48	985,08
7.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,20	67,41	485,35
7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	335,98	156,69	52.644,71
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					30.086,13
8.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					3.995,25
8.1.1	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	56,00	2,31	129,36
8.1.2	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	1,00	4,51	4,51
8.1.3	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	42,00	6,70	281,40
8.1.4	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00	9,72	447,12
8.1.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11,00	69,33	762,63
8.1.6	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00	31,19	530,23
8.1.7	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	237,00	5,18	1.227,66
8.1.8	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	44,00	10,37	456,28
8.1.9	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	27,00	5,78	156,06
8.2	LOUÇAS E MATERIAL					26.090,88

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]

6



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLS Nº 459

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.2.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	32,00	332,80	10.649,60
8.2.2	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	21,00	302,83	6.359,43
8.2.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	36,00	25,60	921,60
8.2.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	14,00	9,65	135,10
8.2.5	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	19,00	183,75	3.491,25
8.2.6	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PGD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	576,16	2.304,64
8.2.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00	189,26	1.514,08
8.2.8	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	715,18	715,18
9.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				8.944,75
9.1	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	175,06	175,06
9.2	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	8,00	118,64	949,12
9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,00	18,79	544,91
9.4	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00	16,42	541,86
9.5	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	12,43	99,44
9.6	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00	4,95	133,65
9.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,37	148,44
9.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	104,00	4,38	455,52
9.9	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	11,00	30,28	333,08
9.10	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	10,60	127,20
9.11	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	34,00	13,90	472,60
9.12	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	91,66	23,08	2.115,51

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
F L S N° 455
[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.13	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	136,52	12,85	1.754,28
9.14	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	12,00	23,45	281,40
9.15	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	17,00	26,64	452,88
9.16	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	28,00	12,85	359,80
9.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.506,28
10.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	317,90	7,02	2.231,66
10.2	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	55,00	4,33	238,15
10.3	C1709	LUIVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	112,00	1,50	168,00
10.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	908,00	4,06	3.686,48
10.5	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" x 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	UN	27,00	8,00	216,00
10.6	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	46,00	5,20	239,20
10.7	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	18,00	84,47	1.520,46
10.8	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	9,00	63,00	567,00
10.9	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	7,00	36,59	256,13
10.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	21,00	14,94	313,74
10.11	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	13,00	10,64	138,32
10.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	16,20	16,20
10.13	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	24,72	49,44
10.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	30,00	10,55	316,50
10.15	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	45,00	12,20	549,00
11.0		PINTURA				15.363,67
11.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	750,34	10,01	7.510,90
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,80	12,09	372,37
11.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	30,80	9,69	298,45
11.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	103,32	11,96	1.235,71
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	103,32	13,23	1.366,92
11.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	104,52	23,07	2.411,28

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
F L S Nº 456

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	747,60	2,90	2.168,04
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50.990,79
21.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	8,00	109,02	872,16
21.2	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=60cm (PINTADO)	M	18,05	101,56	1.833,16
21.3	C0040	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA OU CAMPO DE FUTEBOL ALTURA 4M	M	413,12	116,88	48.285,47
TOTAL SIMPLES (R\$)						364.489,79
BDI 24,13 % (R\$)						87.951,39
TOTAL GERAL (R\$)						452.441,18
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 452.441,18 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)						

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 24,13% (VINTE E QUATRO VÍRGULA TREZE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

PACUJÁ - CEARÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2018

Respeitosamente,

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43

Eraldo Rodrigues Aguiar
Representante Legal
RG: 58031018492 CPF: 531.985.733-00

CARLOS EUGÊNIO PIMENTA BRITO
Engenheiro Civil
CREA-CE 9404/D RNP 060186130-2

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLS Nº 457



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.559.735/0001-43
 Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
 Tel.: (88) 99493-3954 E-mail: milhaes.cs@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 08.001/2018-TP

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.306,32	100,00%											5.306,32
2.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	4.894,39	50,00%	4.894,39	50,00%									6.058,77
3.0	PAREDES E PAINÉIS	34.448,33	100,00%											34.448,33
4.0	ESCALADRIAS			8.856,22	50,00%	5.315,59	30,00%	3.543,66	20,00%					17.718,43
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.985,82	40,00%	2.483,52	60,00%	496,70	10,00%							4.967,04
6.0	REVESTIMENTO			31.225,45	40,00%	34.225,45	40,00%	17.112,73	20,00%					85.963,63
7.0	PISO E PAVIMENTAÇÃO					35.249,86	40,00%	36.249,86	40,00%	18.124,93	20,00%			90.624,65
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							12.034,45	40,00%	12.034,45	40,00%	6.017,23	20,00%	30.086,13
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							3.577,90	40,00%	3.577,90	40,00%	1.788,95	20,00%	6.944,75
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							4.202,51	40,00%	4.202,51	40,00%	2.101,26	20,00%	10.506,28
11.0	PINTURA											15.363,67	100,00%	15.363,67
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									25.495,40	50,00%	25.495,40	50,00%	50.990,79
TOTAL SIMPLES (R\$)		46.726,86	12,82%	60.557,67	13,67%	76.287,66	20,83%	76.721,74	21,05%	63.435,19	17,40%	60.786,59	13,83%	354.489,78
BDI 24,15 % (R\$)		11.275,16	12,82%	12.166,34	13,67%	18.408,18	20,93%	16.512,61	21,05%	15.306,91	17,40%	12.248,95	13,83%	87.054,39
TOTAL DO MÊS (R\$)		36.002,04	12,82%	62.752,91	13,67%	94.695,73	20,93%	93.234,35	21,05%	78.742,10	17,40%	68.015,46	13,83%	452.441,18
TOTAL ACUMULADO (R\$)		68.002,04	12,82%	129.752,65	26,69%	215.448,98	47,62%	310.682,92	68,67%	389.424,72	86,07%	452.441,18	100,00%	

CEARÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2018

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26559735/0001-43

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.559.735/0001-43
 Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
 Tel.: (88) 99493-3954 - E-mail: milhaes.cs@gmail.com

Eraldo Rodrigues Aguiar
 M.C. Rodrigues Serviços Eireli - ME
 CNPJ: 26.559.735/0001-43
 Eraldo Rodrigues Aguiar
 Representante Legal
 RG: 93031018492 CPF: 531.985.733-00

Carlos Eugênio Pimenta Brito
 CARLOS EUGÊNIO PIMENTA BRITO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 94040/RNP 060186130-2

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P L S N° 458
M

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL


OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,70
DF	Despesas financeiras	1,76
R	Riscos	0,96
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,58
L	Lucro	5,98
	Impostos	8,65
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65
	BDI =	24,13%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


PACUJÁ - CEARÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2018


M.C. Rodrigues Serviços Eireli - ME
CNPJ: 26.559.735/0001-43
Eraldo Rodrigues Aguiar
Representante Legal
RG: 95031018492 CPF: 531.985.733-00

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43


CARLOS EUGÊNIO PIMENTA BRITO
Engenheiro Civil
"RFA-CE 9404/D RNP 060186130-2"

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com





M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLS Nº 459

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68

PACUJÁ - CEARÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2018

M. C. Rodrigues Serviços Eireli - ME
CNPJ: 26.559.735/0001-43
Eraldo Rodrigues Aguiar
Representante Legal
RG: 98031018492 CPF: 531.985.733-00

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

CARLOS EUGÊNIO PIMENTA BRITO
Engenheiro Civil
CREA-CE 94041/RNP 060186130-2



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S
Nº 460
[Handwritten signature]

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,33	18,29
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,66	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,54	3,52
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45
	TOTAL (A+B+C+D)	88,68	50,78

PACUJÁ - CEARÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2018

[Handwritten signature]
M.C. Rodrigues Serviços Eireli - ME
CNPJ: 26.559.735/0001-43
Eraldo Rodrigues Aguiar
Representante Legal
RG: 93031018492 CPF: 531.965.733-00

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
Engenheiro Civil
CREA-CE 94041D RNP 060186130-2



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

11 5 13
L.S. Nº 467
M.R.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

1.0	SERVIÇOS PRELIMARES
-----	---------------------

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,0000	6,95	20,84
12391	PEDREIRO	H	3,0000	6,95	20,84
12543	SERVENTE	H	3,0000	4,71	14,13
				Total:	55,82
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	15,66	2,66
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,98	2,89
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	21,82	32,42
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	76,61	76,61
				Total:	114,59
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	268,30	3,35
				Total:	3,35
				Total Simples:	173,75
				Encargos Sociais:	48,67
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	223,33

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0500	6,95	0,35
12543	SERVENTE	H	0,5000	4,71	2,35
				Total:	2,70
				Total Simples:	2,70
				Encargos Sociais:	2,36
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	5,06

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0333	4,71	0,16
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0033	12,97	0,04
				Total:	0,20
				Total Simples:	0,20
				Encargos Sociais:	0,18
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	0,38

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLANO Nº 462

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

2.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
2.1	ESTRUTURA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	2,6500	4,71	12,48	
					Total:	12,48
					Total Simples:	12,48
					Encargos Sociais:	10,85
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	23,33

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	6,0000	6,95	41,69	
12543	SERVENTE	H	9,0000	4,71	42,38	
					Total:	84,07
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	44,39	16,19	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,48	52,83	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	43,78	48,16	
					Total:	117,19
					Total Simples:	201,26
					Encargos Sociais:	73,15
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	274,41

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	5,40	0,38	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	6,95	0,49	
					Total:	0,87
MATERIAIS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,62	0,19	
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	4,00	4,59	
					Total:	4,79
					Total Simples:	5,66
					Encargos Sociais:	0,75
					Valor BDI:	-
					Valor Geral:	6,41

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S R
P L G Nº 463
JMD

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	5,40	0,43
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	6,95	0,56
				Total:	0,99
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,62	0,19
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	3,82	4,39
				Total:	4,59
				Total Simples:	5,58
				Encargos Sociais:	0,87
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	6,44

C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3500	6,95	2,43
12543	SERVENTE	H	0,3500	4,71	1,65
				Total:	4,08
MATERIAIS					
10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,00	2,96
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	14,27	18,55
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	9,07	0,27
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,57	4,44
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	5,96	3,88
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,0000	26,54	26,54
				Total:	56,63
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	270,01	8,10
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	0,0300	72,41	2,17
				Total:	10,27
				Total Simples:	70,99
				Encargos Sociais:	6,31
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	77,30

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
P L S Nº 469
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	13,34	9,53
			Total:	9,53

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	6,0000	4,71	28,26
			Total:	28,26

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,8669	44,39	38,48
10280 BRITA	M3	0,6270	54,04	33,88
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,48	168,39
11605 PEDRISCO	M3	0,2090	60,99	12,75
			Total:	253,50

Total Simples: 291,29

Encargos Sociais: 28,90

Valor BDI: -

Valor Geral: 320,19

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,0000	6,95	13,90
12543 SERVENTE	H	5,0000	4,71	28,26
			Total:	42,15

Total Simples: 42,15

Encargos Sociais: 36,68

Valor BDI: -

Valor Geral: 78,83

C3076 - DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	5,40	7,30
10498 CARPINTEIRO	H	1,3500	6,95	9,38
			Total:	16,68

MATERIAIS

10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	37,39	9,72
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	14,27	17,13
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,57	7,00
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	5,96	6,98
12408 PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,2500	9,07	2,27
			Total:	43,09

Total Simples: 59,77

Encargos Sociais: 14,51

Valor BDI: -

Valor Geral: 74,28

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
F L S N° 465
JWS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

3.0	PAREDES E PAINÉIS
-----	-------------------

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	6,95	6,95
12543	SERVEnte	H	1,1200	4,71	5,27
				Total:	12,22
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	44,39	0,67
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,71	1,56
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,48	1,05
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,41	10,13
				Total:	13,41
				Total Simples:	25,63
				Encargos Sociais:	10,63
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	36,26

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,4000	6,95	16,68
12543	SERVEnte	H	4,8000	4,71	22,60
				Total:	39,28
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	48,25	0,19
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	2,71	1,90
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,48	0,77
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	2,61	3,39
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,0000	276,64	276,64
				Total:	282,89
				Total Simples:	322,17
				Encargos Sociais:	34,18
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	356,35

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26559735/0001-43

Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

FLS Nº 466
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

4.0	ESQUADRIAS
4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	5,40	20,27
10498	CARPINTEIRO	H	3,7500	6,95	26,06
12391	PEDREIRO	H	1,4000	6,95	9,73
12543	SERVENTE	H	1,4000	4,71	6,59
				Total:	62,64
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	44,39	0,47
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	94,62	94,62
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,71	1,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,48	0,83
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	5,69	17,08
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,39	44,39
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	15,05	30,11
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,26	2,08
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	152,47	152,47
11724	PREGO	KG	0,2000	9,07	1,81
11819	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	0,63	3,76
				Total:	348,86
				Total Simples:	411,50
				Encargos Sociais:	54,50
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	466,00

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	5,40	20,27
10498	CARPINTEIRO	H	3,7500	6,95	26,06
12391	PEDREIRO	H	1,4000	6,95	9,73
12543	SERVENTE	H	1,4000	4,71	6,59
				Total:	62,64
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	44,39	0,47
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	94,62	94,62
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,71	1,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,48	0,83
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	5,69	17,08
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,39	44,39
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	15,05	30,11
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,26	2,08
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	113,87	113,87
11724	PREGO	KG	0,2000	9,07	1,81
11819	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	0,63	3,76
				Total:	310,26
				Total Simples:	372,90
				Encargos Sociais:	54,50
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	427,40

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26559735/0001-43

Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
F L S N° 462
M

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	5,40	20,27
10498 CARPINTEIRO	H	3,7500	6,95	26,06
12391 PEDREIRO	H	1,4000	6,95	9,73
12543 SERVENTE	H	1,4000	4,71	6,59
			Total:	62,64
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	44,39	0,47
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	94,62	94,62
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,71	1,23
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,48	0,83
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	5,69	17,08
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,39	44,39
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	15,05	30,11
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,26	2,08
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	170,81	170,81
11724 PREGO	KG	0,2000	9,07	1,81
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	0,63	3,76
			Total:	367,19
			Total Simples:	429,83
			Encargos Sociais:	54,50
			Valor BDI:	-
			Valor Geral:	484,33

4.2 ESQUADRIA METÁLICA

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,5000	6,95	10,42
12543 SERVENTE	H	2,5000	4,71	11,77
			Total:	22,20
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0072	48,25	0,36
10208 BATENTE DE FERRO	M	2,5000	17,27	43,18
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,4900	0,71	0,35
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,48	0,98
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	5,69	10,13
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	50,66	29,89
11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	104,80	104,80
			Total:	189,68
			Total Simples:	211,88
			Encargos Sociais:	19,31
			Valor BDI:	-
			Valor Geral:	231,19

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P N S D
F L S Nº 468

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

4.3 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO

C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	277,05	277,05
Total:				277,05
Total Simples:				277,05
Encargos Sociais:				-
Valor BDI:				-
Valor Geral:				277,05

C2677 - VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/MASSA ESP.= 6mm - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	2,4000	6,36	15,26
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO	M2	1,2000	207,48	248,98
Total:				264,24
Total Simples:				264,24
Encargos Sociais:				-
Valor BDI:				-
Valor Geral:				264,24

C4517 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18341 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	279,85	279,85
Total:				279,85
Total Simples:				279,85
Encargos Sociais:				-
Valor BDI:				-
Valor Geral:				279,85

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,2000	5,40	1,08
Total:				1,08
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	7,45	14,90
Total:				14,90
Total Simples:				15,98
Encargos Sociais:				0,94
Valor BDI:				-
Valor Geral:				16,92

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

F L S Nº 469
M.C. Rodrigues

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

6.0	REVESTIMENTO
-----	--------------

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	6,95	0,69
12543	SERVENTE	H	0,1500	4,71	0,71
				Total:	1,40
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	44,39	0,27
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,48	1,17
				Total:	1,44
				Total Simples:	2,84
				Encargos Sociais:	1,22
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	4,06

C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	6,95	4,17
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,71	2,83
				Total:	6,99
SERVIÇOS					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	441,29	8,83
				Total:	8,83
				Total Simples:	15,82
				Encargos Sociais:	8,75
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	24,57

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	6,95	4,17
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,71	2,83
				Total:	6,99
SERVIÇOS					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	441,29	11,03
				Total:	11,03
				Total Simples:	18,03
				Encargos Sociais:	9,40
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	27,43

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

F M S D
F L S Nº 470
ML

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	6,95	5,00
12543	SERVENTE	H	0,7200	4,71	3,39
				Total:	8,39
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	31,48	34,63
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,93	15,44
				Total:	50,07
				Total Simples:	58,46
				Encargos Sociais:	7,30
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	65,76

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	6,95	1,39
12543	SERVENTE	H	0,2000	4,71	0,94
				Total:	2,33
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,65	0,62
				Total:	0,62
				Total Simples:	2,95
				Encargos Sociais:	2,03
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	4,98

7.0 PISO E PAVIMENTAÇÃO

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	6,95	6,95
12543	SERVENTE	H	1,1500	4,71	5,42
				Total:	12,36
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	44,39	0,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,48	2,64
				Total:	3,45
				Total Simples:	15,82
				Encargos Sociais:	10,76
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	26,58

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

F I L S Nº 477
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1916 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	6,95	6,95
12543	SERVENTE	H	1,1500	4,71	5,42
				Total:	12,36
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	44,39	0,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,48	2,64
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,3000	6,27	1,88
				Total:	5,33
				Total Simples:	17,70
				Encargos Sociais:	10,76
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	28,46

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,2000	6,95	8,34
12543	SERVENTE	H	1,2000	4,71	5,65
				Total:	13,99
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	31,47	34,62
				Total:	34,62
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	347,68	6,95
				Total:	6,95
				Total Simples:	55,56
				Encargos Sociais:	14,83
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	70,39

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	6,95	1,39
12543	SERVENTE	H	0,2000	4,71	0,94
				Total:	2,33
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	2,65	1,12
				Total:	1,12
				Total Simples:	3,45
				Encargos Sociais:	2,03
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	5,48

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

FLS Nº 472
M.C. Rodrigues

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	6,95	3,47
12543	SERVEANTE	H	0,2500	4,71	1,18
				Total:	4,65
MATERIAIS					
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	57,03	57,03
				Total:	57,03
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	407,15	1,53
				Total:	1,53
				Total Simples:	63,21
				Encargos Sociais:	4,20
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	67,41

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	362,04	65,17
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	12,89	6,70
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	273,82	19,17
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	15,82	15,82
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	7,86	4,09
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	12,48	1,50
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	4,37	2,27
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	8,01	0,96
				Total:	115,67
				Total Simples:	115,67
				Encargos Sociais:	41,02
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	156,69

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P N S D
FLS Nº 473
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - UND

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	8,36	0,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	10,98	0,44
				Total:	0,81
MATERIAIS					
65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	0,67	0,67
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070	31,38	0,22
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	27,54	0,22
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0130	1,09	0,01
				Total:	1,12
				Total Simples:	1,93
				Encargos Sociais (88,68%):	0,38
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	2,31

C4391 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1500	5,40	0,81
12320	ENCANADOR	H	0,1500	6,95	1,04
				Total:	1,85
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	36,91	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0020	26,34	0,05
18243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm	UN	1,0000	0,77	0,77
				Total:	1,05
				Total Simples:	2,90
				Encargos Sociais:	1,61
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	4,51

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P N S B
F L S Nº 474
III

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" - UM

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENGANADOR	H	0,2000	5,40	1,08
12320	ENCANADOR	H	0,2000	6,95	1,39
				Total:	2,47
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	36,91	0,09
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,37	0,15
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	1,74	1,74
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	26,34	0,11
				Total:	2,08
				Total Simples:	4,55
				Encargos Sociais:	2,15
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	6,70

90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - UND

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	9,36	1,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	10,98	1,65
				Total:	3,05
MATERIAIS					
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070	31,38	0,22
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	27,54	0,22
20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	4,72	4,72
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0500	1,09	0,05
				Total:	5,21
				Total Simples:	8,26
				Encargos Sociais (88,68%):	1,46
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	9,72

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S B
P L S Nº 475

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 - UND

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	9,36	2,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	10,98	3,29
				Total:	5,45
MATERIAIS					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130000	8,00	0,10
6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,0000000	60,85	60,85
				Total:	60,96
				Total Simples:	66,40
				Encargos Sociais (88,68%):	2,93
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	69,33

89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 - UND

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	9,36	1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	10,98	2,20
				Total:	4,07
MATERIAIS					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130	8,00	0,10
6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,0000	25,05	25,05
				Total:	25,16
				Total Simples:	29,22
				Encargos Sociais (88,68%):	1,97
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	31,19

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26559735/0001-43

Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S B
F L S Nº 476

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1200	5,40	0,65
12320	ENCANADOR	H	0,1200	6,95	0,83
				Total:	1,48
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	36,91	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	26,34	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,36	2,39
				Total:	2,41
				Total Simples:	3,89
				Encargos Sociais:	1,29
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	5,18

C2405 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900	5,40	1,03
12320	ENCANADOR	H	0,1900	6,95	1,32
				Total:	2,35
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0095	36,91	0,35
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	26,34	0,40
11981	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1X3/4"	UN	1,0000	5,24	5,24
				Total:	5,99
				Total Simples:	8,33
				Encargos Sociais:	2,04
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	10,37

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26559735/0001-43

Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S B
FLS Nº 477

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900	5,40	1,03
12320	ENCANADOR	H	0,1900	6,95	1,32
				Total:	2,35
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080	36,91	0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	26,34	0,09
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	0,97	0,97
				Total:	1,39
				Total Simples:	3,74
				Encargos Sociais:	2,04
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	5,78

8.2

LOUÇAS E MATERIAL

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800	10,98	8,57
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400	8,78	3,86
				Total:	12,43
MATERIAIS					
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000	12,23	24,45
6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000	1,39	1,39
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,0000	280,20	280,20
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	56,47	8,30
				Total:	314,34
				Total Simples:	326,77
				Encargos Sociais:	6,03
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	332,80

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
FLS Nº 478

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9000	5,40	15,67
12320	ENCANADOR	H	2,9000	6,85	20,15
				Total:	35,82
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,16	0,33
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,37	0,21
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000	35,94	35,94
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	194,45	194,45
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,46	4,92
				Total:	235,84
				Total Simples:	271,66
				Encargos Sociais:	31,17
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	302,83

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	6,95	3,47
				Total:	3,47
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,11	19,11
				Total:	19,11
				Total Simples:	22,58
				Encargos Sociais:	3,02
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	25,60

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2500	6,95	1,74
				Total:	1,74
MATERIAIS					
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,27	6,27
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,37	0,13
				Total:	6,40
				Total Simples:	8,14
				Encargos Sociais:	1,51
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	9,65

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

F L S M S B
Nº 479

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	5,40	14,86
12320	ENCANADOR	H	2,7500	6,85	19,11
				Total:	33,97
MATERIAIS					
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,77	4,77
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	69,78	69,78
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	9,78	9,78
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,53	2,12
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	33,78	33,78
				Total:	120,22
				Total Simples:	154,19
				Encargos Sociais:	29,56
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	183,75

95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800	10,88	8,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400	8,78	3,86
				Total:	12,43
MATERIAIS					
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000	12,23	24,45
6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000	1,39	1,39
36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	UN	1,0000	523,56	523,56
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469	56,47	8,30
				Total:	557,70
				Total Simples:	570,13
				Encargos Sociais:	6,03
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	576,16

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

F P M S B
F L S Nº 480

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	1,0000	6,95	6,95
12391	PEDREIRO	H	0,2500	6,95	1,74
12543	SERVENTE	H	0,3500	4,71	1,65
				Total:	10,33
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	48,25	0,02
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,48	0,07
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	169,84	169,84
				Total:	169,94
				Total Simples:	180,27
				Encargos Sociais:	8,99
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	189,26

C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS - CJ

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	1,5000	6,95	10,42
12391	PEDREIRO	H	1,4000	6,95	9,73
12543	SERVENTE	H	2,9000	4,71	13,66
				Total:	33,81
MATERIAIS					
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	317,31	418,85
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	136,07	136,07
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	5,08	3,05
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	65,41	65,41
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	27,72	27,72
				Total:	651,09
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	335,57	0,77
				Total:	0,77
				Total Simples:	685,67
				Encargos Sociais:	28,51
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	715,18

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

F.L.S. Nº 487
M S D
M S D

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

9.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	5,40	3,27
10498	CARPINTEIRO	H	0,6050	6,95	4,20
12391	PEDREIRO	H	3,2000	6,95	22,23
12543	SERVENTE	H	5,8500	4,71	27,55
				Total:	57,26

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	9,62	0,21
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1050	44,39	4,66
10169	AÇO CA-60	KG	1,7500	4,00	6,99
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,71	3,90
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1050	17,73	1,86
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,5000	0,48	13,75
11605	PEDRISCO	M3	0,0420	60,99	2,56
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	108,5000	0,24	26,18
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M	0,4000	19,89	7,87
				Total:	67,99

Total Simples: 125,24

Encargos Sociais: 49,82

Valor BDI: -

Valor Geral: 175,06

C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	5,40	2,49
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4200	5,40	13,08
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	6,95	3,20
10498	CARPINTEIRO	H	2,4200	6,95	16,81
12391	PEDREIRO	H	0,3000	6,95	2,08
12543	SERVENTE	H	0,8000	4,71	3,77
				Total:	41,43

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	9,62	0,87
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	44,39	1,46
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	4,00	21,05
10280	BRITA	M3	0,0400	54,04	2,16
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	17,73	7,09
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,48	7,82
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	5,86	0,72
				Total:	41,17

Total Simples: 82,60

Encargos Sociais: 36,04

Valor BDI: -

Valor Geral: 118,64

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLS Nº 482
M S E
L S N

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	9,36	2,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	10,98	2,75
				Total:	5,09
MATERIAIS					
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0148	31,38	0,46
286	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	1,05	1,05
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000	8,82	8,82
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0200	11,48	0,23
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225	27,25	0,61
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0640	1,09	0,07
				Total:	11,25
				Total Simples:	16,33
				Encargos Sociais:	2,45
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	18,79

89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	9,36	1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	10,98	1,32
				Total:	2,44
MATERIAIS					
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	1,87	1,87
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	10,41	10,41
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460	11,48	0,53
				Total:	12,81
				Total Simples:	15,25
				Encargos Sociais:	1,17
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	16,42

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
FLS Nº 487

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

89810 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	9,36	1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	10,98	1,32
				Total:	2,44
MATERIAIS					
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	1,87	1,87
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	6,42	6,42
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460	11,48	0,53
				Total:	8,82
				Total Simples:	11,26
				Encargos Sociais:	1,17
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	12,43

89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	9,36	0,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	10,98	0,44
				Total:	0,81
MATERIAIS					
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	1,05	1,05
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	2,47	2,47
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0200	11,48	0,23
				Total:	3,75
				Total Simples:	4,57
				Encargos Sociais:	0,39
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	4,95

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLS Nº 484
M

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	9,36	1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	10,98	1,32
				Total:	2,44
MATERIAIS					
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	1,87	1,87
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	6,36	6,36
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460	11,48	0,53
				Total:	8,76
				Total Simples:	11,20
				Encargos Sociais:	1,17
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	12,37

89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	9,36	0,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	10,98	0,44
				Total:	0,81
MATERIAIS					
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	1,05	1,05
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	1,90	1,90
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0200	11,48	0,23
				Total:	3,18
				Total Simples:	4,00
				Encargos Sociais:	0,39
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	4,38

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

M S D
F L S Nº 485

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	5,40	2,49
12320	ENCANADOR	H	0,4600	6,95	3,20
				Total:	5,68
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	36,91	1,85
11326	JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO C/INSP.P/ESG.DIAM.100MM	UN	1,0000	15,70	15,70
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	26,34	2,11
				Total:	19,65
				Total Simples:	25,34
				Encargos Sociais:	4,94
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	30,28

89827 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	9,36	0,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	10,98	0,66
				Total:	1,22
MATERIAIS					
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	1,05	2,10
3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	6,23	6,23
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0400	11,48	0,46
				Total:	8,80
				Total Simples:	10,02
				Encargos Sociais:	0,58
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	10,60

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

F. L. N. S. D.
F. L. N. N.º 486

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1758 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2300	5,40	1,24
12320	ENCANADOR	H	0,2300	6,95	1,60
				Total:	2,84
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	36,91	1,85
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,63	4,63
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	26,34	2,11
				Total:	8,59
				Total Simples:	11,43
				Encargos Sociais:	2,47
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	13,90

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	5,40	2,81
12320	ENCANADOR	H	0,5200	6,95	3,61
				Total:	6,42
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	36,91	0,92
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	26,34	1,05
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4")	M	1,0100	9,00	9,09
				Total:	11,07
				Total Simples:	17,49
				Encargos Sociais:	5,59
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	23,08

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	5,40	1,62
12320	ENCANADOR	H	0,3000	6,95	2,08
				Total:	3,71
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	36,91	0,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	26,34	0,29
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	M	1,0100	5,31	5,36
				Total:	5,93
				Total Simples:	9,63
				Encargos Sociais:	3,22
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	12,85

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

M S B
FLS Nº 487
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C2347 - TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	5,40	2,49
12320	ENCANADOR	H	0,4600	6,95	3,20
				Total:	5,68
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	36,91	2,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	26,34	2,40
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	8,31	8,31
				Total:	12,83
				Total Simples:	18,51
				Encargos Sociais:	4,94
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	23,45

C2356 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	5,40	2,49
12320	ENCANADOR	H	0,4600	6,95	3,20
				Total:	5,68
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0750	36,91	2,77
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1200	26,34	3,16
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	10,08	10,08
				Total:	16,01
				Total Simples:	21,70
				Encargos Sociais:	4,94
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	26,64

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	5,40	1,62
12320	ENCANADOR	H	0,3000	6,95	2,08
				Total:	3,71
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	36,91	0,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	26,34	0,29
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	M	1,0100	5,31	5,36
				Total:	5,93
				Total Simples:	9,63
				Encargos Sociais:	3,22
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	12,85

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PROPOSTA Nº 488

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700	5,40	0,92
12312	ELETRICISTA	H	0,1700	6,95	1,18
				Total:	2,10
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,09	3,09
				Total:	3,09
				Total Simples:	5,19
				Encargos Sociais:	1,83
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	7,02

C1020 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	5,40	0,54
12312	ELETRICISTA	H	0,1000	6,95	0,69
				Total:	1,24
MATERIAIS					
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,03	2,03
				Total:	2,03
				Total Simples:	3,26
				Encargos Sociais:	1,07
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	4,33

C1709 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0300	5,40	0,16
12312	ELETRICISTA	H	0,0300	6,95	0,21
				Total:	0,37
MATERIAIS					
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,0000	0,80	0,80
				Total:	0,80
				Total Simples:	1,17
				Encargos Sociais:	0,33
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	1,50

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLS Nº 489

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	5,40	0,59
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	6,95	0,76
				Total:	1,36
MATERIAIS					
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	1,0200	1,50	1,53
				Total:	1,53
				Total Simples:	2,88
				Encargos Sociais:	1,18
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	4,06

92865 - CAIXA OCTOGONAL 4" x 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430	9,44	1,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430	11,08	1,58
				Total:	2,93
MATERIAIS					
10569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES	UN	1,0000	3,64	3,64
				Total:	3,64
				Total Simples:	6,57
				Encargos Sociais:	1,43
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	8,00

C4782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	5,40	0,81
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	6,95	1,04
				Total:	1,85
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,74	1,74
				Total:	1,74
				Total Simples:	3,59
				Encargos Sociais:	1,61
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	5,20

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
F L N° 490

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	5,40	5,94
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	6,95	7,64
				Total:	13,59
MATERIAIS					
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	1,0000	59,06	59,06
				Total:	59,06
				Total Simples:	72,65
				Encargos Sociais:	11,82
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	84,47

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	5,40	5,94
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	6,95	7,64
				Total:	13,59
MATERIAIS					
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	37,59	37,59
				Total:	37,59
				Total Simples:	51,17
				Encargos Sociais:	11,82
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	63,00

C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	5,40	6,48
12312	ELETRICISTA	H	1,2000	6,95	8,34
				Total:	14,82
MATERIAIS					
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	UN	1,0000	8,88	8,88
				Total:	8,88
				Total Simples:	23,70
				Encargos Sociais:	12,89
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	36,59

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/n° - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

PLS Nº 497
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	5,40	1,62
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	6,95	2,08
				Total:	3,71
MATERIAIS					
10990	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	8,01	8,01
				Total:	8,01
				Total Simples:	11,72
				Encargos Sociais:	3,22
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	14,94

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	5,40	1,13
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	6,95	1,46
				Total:	2,59
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	5,79	5,79
				Total:	5,79
				Total Simples:	8,38
				Encargos Sociais:	2,26
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	10,64

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	5,40	2,00
12312	ELETRICISTA	H	0,3700	6,95	2,57
				Total:	4,57
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	7,65	7,65
				Total:	7,65
				Total Simples:	12,22
				Encargos Sociais:	3,98
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	16,20

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
F L S Nº 492
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1489 - INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	5,40	2,86
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	6,95	3,68
					6,55
MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	12,48	12,48
					Total: 12,48
					Total Simples: 19,02
					Encargos Sociais: 5,70
					Valor BDI: -
					Valor Geral: 24,72

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	5,40	1,13
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	6,95	1,46
					Total: 2,59
MATERIAIS					
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	5,69	5,69
					Total: 5,69
					Total Simples: 8,29
					Encargos Sociais: 2,26
					Valor BDI: -
					Valor Geral: 10,55

C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	6,95	2,08
					Total: 2,08
MATERIAIS					
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1,0000	8,30	8,30
					Total: 8,30
					Total Simples: 10,38
					Encargos Sociais: 1,81
					Valor BDI: -
					Valor Geral: 12,20

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

FLS Nº 99

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

11,0	PINTURA
------	---------

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,40	1,08
12395	PINTOR	H	0,3000	6,95	2,08
				Total:	3,17
MATERIAIS					
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	9,72	1,85
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,22	2,24
				Total:	4,09
				Total Simples:	7,26
				Encargos Sociais:	2,75
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	10,01

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,40	1,89
12395	PINTOR	H	0,4000	6,95	2,78
				Total:	4,67
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,53	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,89	1,16
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	12,13	2,06
				Total:	3,36
				Total Simples:	8,03
				Encargos Sociais:	4,06
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	12,09

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,40	1,08
12395	PINTOR	H	0,3000	6,95	2,08
				Total:	3,17
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,53	0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	5,08	3,55
				Total:	3,77
				Total Simples:	6,94
				Encargos Sociais:	2,75
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	9,69

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26559735/0001-43

Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P N S D
F L S N° 494
JMS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	5,40	1,62
12395	PINTOR	H	0,3500	6,95	2,43
				Total:	4,05
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,53	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	9,13	4,11
				Total:	4,37
				Total Simples:	8,43
				Encargos Sociais:	3,53
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	11,96

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,40	1,89
12395	PINTOR	H	0,4000	6,95	2,78
				Total:	4,67
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	10,09	0,40
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	11,58	1,85
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	15,61	2,03
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,53	0,21
				Total:	4,50
				Total Simples:	9,17
				Encargos Sociais:	4,06
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	13,23

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,40	4,32
12395	PINTOR	H	0,8000	6,95	5,56
				Total:	9,88
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,09	0,30
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	11,58	1,85
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,15	0,65
12293	ZARCÃO	L	0,1200	14,95	1,79
				Total:	4,59
				Total Simples:	14,48
				Encargos Sociais:	8,60
				Valor BDI:	-
				Valor Geral:	23,07

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

FLS Nº 495

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 09.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C0588 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,2000	6,95	1,39
			Total:	1,39
MATERIAIS				
12496 SUPERCAL	KG	0,3000	1,02	0,31
			Total:	0,31
			Total Simples:	1,70
			Encargos Sociais:	1,20
			Valor BDI:	-
			Valor Geral:	2,90

12.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	1,0000	5,40	5,40
12391 PEDREIRO	H	2,0700	6,95	14,38
12543 SERVENTE	H	3,1420	4,71	14,80
			Total:	34,58
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0790	48,25	3,81
10280 BRITA	M3	0,0320	54,04	1,73
10441 CAL HIDRATADA	KG	9,8650	0,71	7,04
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210	0,48	8,94
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,0000	0,41	18,24
12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,9600	4,78	4,59
			Total:	44,35
			Total Simples:	78,93
			Encargos Sociais:	30,09
			Valor BDI:	-
			Valor Geral:	109,02

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

5/16



M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

P M S D
P L S Nº 496
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 08.001/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO (1ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

OBRA: 1ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAUJO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ, BAIRRO ABC

C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=60cm (PINTADO) - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,0000	5,40	5,40
12391	PEDREIRO	H	2,0700	6,95	14,38
12543	SERVENTE	H	3,1420	4,71	14,90
				Total:	34,58

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0730	48,25	3,52
10280	BRITA	M3	0,0300	54,04	1,62
10441	CAL HIDRATADA	KG	9,5650	0,71	6,83
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,5210	0,48	8,45
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	30,0000	0,41	12,16
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,9000	4,78	4,30

Total: 36,89
Total Simples: 71,47
Encargos Sociais: 30,09
Valor BDI: -
Valor Geral: 101,56

C0040 - ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,2000	5,40	6,48
11530	MONTADOR	H	0,6000	6,95	4,17
				Total:	10,65

MATERIAIS

10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1250	11,26	1,41
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0500	13,03	0,65
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2º FIO N.14 BWG	M2	2,1000	15,28	32,08
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2º)	M	2,1000	29,92	62,82

Total: 96,96
Total Simples: 107,61
Encargos Sociais: 9,27
Valor BDI: -
Valor Geral: 116,88

PACUJÁ - CEARÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2018

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
M.C. Rodrigues Serviços Eireli - ME
CNPJ: 26.559.735/0001-43
Eraldo Rodrigues Aguiar
Representante Legal
RG: 98031016492 CPF: 531.985.733-00

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43

[Handwritten signature]
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
Engenheiro Civil
REA-CE 94041/RNP 060186130-2

M.C. RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26559735/0001-43
Rua 22 de Setembro, s/nº - Centro - PACUJÁ/CE
Tel.: (88) 99493-3964 - E-mail: milhas.cs@gmail.com

[Handwritten signature]