



P M S E
FLS Nº 1204
[Handwritten signature]

DECLARAÇÕES

Ao

Município de SÃO BENEDITO -Ce

TOMADA DE PREÇOS Nº 09.002/2018-TP.

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua 12 de agosto, 1585 B, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de SÃO BENEDITO -CE, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Tianguá/CE, 21 de FEVEREIRO de 2018.

[Handwritten signature]

SALES CAVALCANTE LIMA

CPF:041.165.023-83


SOCIO-ADMISTRADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/18
[Handwritten signature]





SAVIRES CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1205

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 09.002/2018 TP
DATA DA LICITAÇÃO - 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Prezados Senhores,

O Licitante SAVIRES CONSTRUÇÕES CNPJ - 22.346.772/0001 - 12, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº 09.002/2018 TP

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7º da constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL FRANCISCO ARAUJO LEITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

VALOR GLOBAL R\$ 133.344,65 - (CENTO E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Proponente: SAVIRES CONSTRUÇÕES .

Endereço: RUA 12 DE AGOSTO, 1585/B CENTRO - TIANGUA - CE - CENTRO

CNPJ: 22.346.772/0001 - 12

Prazo de execução: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Validade da Proposta: 60 (SESENTA) dias

E - mail: salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Telefone: (88) : 99823.4001 / (88) 99363.0999

TIANGUÁ - CE 22 DE FEVEREIRO DE 2018


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

02/18

g..



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S E
FLS Nº 1206
[Handwritten signature]

ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL FRANCISCO ARAUJO LEITE NO
MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE
LOCAL: CENTRO SÃO BENEDITO CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES				990,43
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	162,47	974,82
1.2	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3,78	4,13	15,61
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				7.653,64
2.1	COMP-SB08	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,60X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.	UND	4,00	491,52	1.966,08
2.2	COMP-SB09	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.	UND	3,00	503,27	1.509,81
2.3	COMP-SB10	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 1,00X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.	UND	1,00	515,02	515,02
2.4	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	8,64	234,15	2.023,06
2.5	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	12,18	134,62	1.639,67
3		COBERTA				9.862,50
3.1	COMP-SB03	RECUPERAÇÃO/REPARO DE COBERTURA METÁLICA	M2	866,39	10,32	8.941,14
3.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	22,00	41,88	921,36
4		REVESTIMENTOS				3.062,59
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	98,72	3,35	330,71
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	98,72	18,41	1.817,44
4.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	15,84	53,81	852,35
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	15,84	3,92	62,09
5		PISOS				22.933,15
5.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	607,68	34,43	20.922,42
5.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	92,32	21,78	2.010,73
6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.380,02
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	8,00	83,24	665,92
6.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,00	7,90	63,20
6.3	C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS -	UN	5,00	30,18	650,90

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 021.221.923-83
RG: 200452137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

03/18
8-



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S E
FLS Nº 1207

PADRÃO POPULAR

		PADRÃO POPULAR				
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.094,00
7.1	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	10,00	69,16	691,60
7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	120,22	961,76
7.3	C4115	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	UN	12,00	536,72	6.440,64
8		PINTURA				32.282,03
8.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	M2	98,72	10,36	1.022,74
8.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	898,05	12,23	10.983,15
8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	898,05	11,07	9.941,41
8.4	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	249,82	15,05	3.759,79
8.5	CX1ARAT	APLICAÇÃO DE ANTI-FERRUGEM EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	250,59	16,53	4.142,25
8.6	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	32,00	51,75	1.656,00
8.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	41,16	18,87	776,69
9		DIVERSOS				23.852,83
9.1	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	697,08	697,08
9.2	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	280,77	280,77
9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	108,29	5,05	546,86
9.4	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	153,52	118,36	18.170,63
9.5	COMP-SB02	REDE DE PROTEÇÃO C/TELA DE NYLON FIO ESP= 3MM E MALHA DE (5 X 5)CM PARA QUADRA ESPORTIVA	M2	628,02	6,62	4.157,49
		VALOR ORÇAMENTO:				110.111,19
		VALOR BDI:				23.233,46
		VALOR TOTAL:				133.344,65

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825




88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

04/18



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
F L S Nº 1208
MO

CRONOGRAMA

OBJETO: REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL FRANCISCO ARAUJO LEITE NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE
LOCAL: CENTRO SÃO BENEDITO CE

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	990,43		-		-		-	0,90%	990,43
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	3.826,82	25,00%	1.913,41	25,00%	1.913,41		-	6,95%	7.653,64
3	COBERTA		-	50,00%	4.931,25	25,00%	2.465,63	25,00%	2.465,63	8,96%	9.862,50
4	REVESTIMENTOS	25,00%	765,65	25,00%	765,65	25,00%	765,65	25,00%	765,65	2,78%	3.062,59
5	PISOS	25,00%	5.733,29	50,00%	11.466,58	25,00%	5.733,29		-	20,83%	22.933,15
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	690,01	50,00%	690,01		-		-	1,25%	1.380,02
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	2.023,50	25,00%	2.023,50	25,00%	2.023,50	25,00%	2.023,50	7,35%	8.094,00
8	PINTURA		-		-	50,00%	16.141,02	50,00%	16.141,02	29,32%	32.282,03
9	DIVERSOS	25,00%	5.963,21	25,00%	5.963,21	25,00%	5.963,21	25,00%	5.963,21	21,67%	23.852,83
	TOTAIS PARCIAIS	18,16%	19.992,91	25,21%	27.753,61	31,79%	35.005,71	24,85%	27.359,01		110.111,19
	TOTAIS ACUMULADOS	18,16%	24.211,41	43,37%	57.821,03	75,16%	100.212,94	100,01%	133.344,65	100,01%	133.344,65

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPE: 044.165.023-83
RG: 2006028137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

MO
Edus
Paulo
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

05/18
8-11



SAVIRES CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1209
MP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL FRANCISCO ARAUJO LEITE NO
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: CENTRO SÃO BENEDITO CE


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					162,47	M2
	MÃO DE OBRA						
	MONTADOR	H	2,4964	7,20	17,97		
	PEDREIRO	H	1,9222	7,20	13,84		
	SERVEnte	H	1,8723	4,88	9,14		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	40,9500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2''	UN	0,1700	5,87	1,00		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	7,44	1,26		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	16,59	24,89		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	56,88	56,88		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	148,52	1,86		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	85,8900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	40,95		35,6306	85,89		-	162,47
C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS					4,13	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,036	7,20	0,2592		
	SERVEnte	H	0,399	4,88	1,9471		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,206				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,21		1,923			-	4,13
COMP-SB08	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,60X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.					491,52	und
	EMPREITADA						
	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,60X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.	und	1,100	446,84	491,5240		
	T O T A L	R\$	491,524				

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 011425022-83
RG: 2004028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

06/18
8.11



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1210
ML

Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				491,52		-	491,52
COMP-SB09	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.						
EMPREITADA						503,27	und
PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.			und	1,000	503,27	503,2700	
TOTAL			R\$	503,270			
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				503,27		-	503,27
COMP-SB10	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 1,00X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.						
EMPREITADA							und
PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO, SEMI - OCA (LEVE OU MÉDIA), 1,00X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA.			und	1,000	515,02	515,0200	
TOTAL			R\$	515,020			
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					515,0200	-	515,02
C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO					234,15	M2
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	3,032	5,20	15,77		
	SERRALHEIRO	H	3,002	7,20	21,61		
TOTAL MÃO DE OBRA			R\$	37,380			
MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	M2	0,4000	175,62	70,2480		
	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	0,4000	231,05	92,4200		
	REBITES	KG	0,100	15,80	1,58		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO			R\$	164,248			
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
37,38				32,524	164,25	-	234,15
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO					134,62	UN
MAO DE OBRA							
	MONTADOR	H	0,790	7,20	5,69		
	PEDREIRO	H	0,791	7,20	5,70		


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 011.115.023-83
RG: 2004028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/000112

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

07/18

Handwritten signature



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1211


	SERVENTE	H	0,198	4,88	0,97		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,360				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	36,34	0,02		
	BATENTE DE FERRO	M	1,300	10,31	13,40		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,150	0,40	0,06		
	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,330	9,79	3,23		
	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,000	94,80	94,80		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	111,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			12,36	10,754	111,51	-	134,62
COMP-SB03	RECUPERAÇÃO/REPARO DE COBERTURA METÁLICA					10,32	m2
	EMPREITADA						
	RECUPERAÇÃO/REPARO DE COBERTURA METÁLICA	M2	1,000	10,32	10,3200		
	T O T A L	R\$	10,320				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				10,32		-	10,32
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm					41,88	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,6834	7,20	4,9205		
	SERVENTE	H	0,7110	4,88	3,4697		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,3902				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	0,52	1,5600		
	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,15	0,4500		
	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	24,18	24,1800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,1900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			8,39	7,3001	26,19	-	41,88
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					3,35	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,095	7,20	0,68		
	SERVENTE	H	0,103	4,88	0,50		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,180				
	MATERIAL/SERVIÇO						

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 047.65.023-83
RG: 2034028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

08/18
J.



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
F L S Nº 1212
ML

	AREIA MÉDIA	M3	0,005	36,34	0,18		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,40	0,96		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,140				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,18		1,027	1,14		-	3,35
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3					18,41	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,670	7,20	4,82		
	SERVEANTE	H	0,547	4,88	2,67		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,490				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,026	169,06	4,40		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,49		6,517	4,40		-	18,41
C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE					53,81	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,254	7,20	9,0288		
	SERVEANTE	H	0,948	4,88	4,6262		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,655				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERÂMICA ESMALTADA (30X30) cm - 900cm2 PEI 5/PEI4	M2	1,100	19,00	20,9000		
	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,000	0,92	7,3600		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	28,260				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,66		11,886	28,26		-	53,81
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)					3,92	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,168	7,20	1,2096		
	SERVEANTE	H	0,169	4,88	0,8247		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,034				
	MATERIAL/SERVIÇO						

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.428.073-83
RG: 209020137825


88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

09/18

Handwritten signature

Handwritten signature



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1213
[Handwritten signature]

	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,100	1,19	0,1190		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,119				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,03		1,766	0,12		-	3,92
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL					34,43	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	2,92	1,75		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	1,75				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,3327	5,20	6,93		
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,9480	7,20	6,83		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,7600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERA	KG	0,3000	11,30	3,39		
	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	1,26	0,76		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,40	0,32		
	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500	5,45	0,82		
	ESMERIL N.36	UN	0,1000	11,06	1,11		
	ESMERIL N.60	UN	0,0500	11,06	0,55		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,95				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,76		11,97	6,95	1,75	-	34,43
C1915	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=1,5CM					21,78	M2
	MAO DE OBRA						
	BEDREIRO	H	0,7900	7,20	5,6880		
	SERVENTE	H	0,9085	4,88	4,4335		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,1215				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0182	36,34	0,6614		
	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,40	2,1920		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,8534				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,12		8,8054	2,85		-	21,78
C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR					83,24	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,528	5,20	18,3456		
	ENCANADOR	H	2,054	7,20	14,7888		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	33,134				


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 027.165.023-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-800 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

10/18
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1214
MD

MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,000	15,92	15,9200		
	ENGATE DE PVC	UN	1,000	2,20	2,2000		
	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,000	3,16	3,1600		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	21,280				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	33,13		28,826	21,28		-	83,24
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					7,90	UN
	MAO DE OBRA						
	ENCANADOR	H	0,2370	7,20	1,71		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,710				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,000	4,62	4,62		
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,350	0,24	0,08		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,71		1,488	4,70		-	7,90
C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR					130,18	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,173	5,20	11,2996		
	ENCANADOR	H	2,173	7,20	15,6456		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	26,945				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ENGATE DE PVC	UN	1,000	2,13	2,1300		
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA	UN	1,000	70,48	70,4800		
	SIFÃO PVC 1X 1 1/2 P/LAVATÓRIO	UN	1,000	4,90	4,9000		
	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3MM	UN	4,000	0,27	1,0800		
	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000	1,19	1,1900		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	79,780				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	26,95		23,449	79,78		-	130,18
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X16)W					69,16	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,869	5,20	4,52		
	ELETRICISTA	H	0,869	7,20	6,26		

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 00.355.973-83
RG: 2006028167825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

11/18
P



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1215
[Handwritten signature]

T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	10,780				
MATERIAL/SERVIÇO							
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X16)W	UN	1,000	49,00	49,00		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	49,000				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,78		9,380	49,00		-	69,16
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					120,22	PT
MÃO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,1869	5,20	16,57		
	ELETRICISTA	H	2,3700	7,20	17,06		
	SERVENTE	H	2,3700	4,88	11,57		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	45,2000				
MATERIAL/SERVIÇO							
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	12,0000	0,71	8,52		
	CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18	UN	1,0000	1,66	1,66		
	CAIXA PASSAG.CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	5,25	5,25		
	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,75	0,75		
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	7,11	0,71		
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	1,46	4,38		
	ESPELHO 4X2 OU 3X3	UN	1,0000	1,02	1,02		
	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,24	0,72		
	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	9,48	9,48		
	LUVA DE PVC RIGIDO F/ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,60	3,20		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	35,6900				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	45,20		39,3285	35,69		-	120,22
C4115	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR					536,72	
MÃO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,580	5,20	8,22		
	ELETRICISTA	H	1,580	7,20	11,38		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	19,600				


Salles Cavalcante Ltda
Administrador
CPF: 042.085.023-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

12/18
8-

[Handwritten signature]



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

M S E
P.L.S. Nº 1216
MA

MATERIAL/SERVIÇO							
	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR						
		UN	1,000	500,07	500,07		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	500,070				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			17,054	500,07		-	536,72
C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO						M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,269	5,20	1,3988		
	PINTOR	H	0,269	7,20	1,9368		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,336				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,36	0,1800		
	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,580	6,78	3,9324		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,112				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			2,906	4,11		-	10,36
C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA					12,23	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,392	5,20	2,0384		
	PINTOR	H	0,395	7,20	2,8440		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,882				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,36	0,0900		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	4,85	0,5820		
	TINTA LÁTEX	LT	0,240	10,11	2,4264		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,098				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			4,246	3,10		-	12,23
C1614	LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					11,07	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,363	5,20	1,89		
	PINTOR	H	0,361	7,20	2,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,490				

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 047.165.023-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

13/18
MA



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1217
[Handwritten signature]

MATERIAL/SERVIÇO							
	ALGARRAZ MINERAL	LT	0,050	5,53	0,28		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,36	0,09		
	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	LT	0,120	4,85	0,58		
	TINTA LATEX ACRILICA	LT	0,170	10,11	1,72		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,670				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			4,49	3,907	2,67	-	11,07
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA					15,05	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4108	5,20	2,14		
	PINTOR	H	0,7900	7,20	5,69		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,83				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	13,83	0,41		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,41				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,83	6,81	0,41	-	15,05
CX1ARAT	APLICAÇÃO DE ANTI-FERRUGEM EM ESTRUTURA METÁLICA						M2
	EMPREITADA						
	APLICAÇÃO DE ANTI-FERRUGEM EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	1,000	16,53	16,5300		
	T O T A L	R\$	16,530				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				16,53		-	16,53
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM					51,75	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	1,142	5,20	5,9384		
	SERRALHEIRO	H	1,106	7,20	7,9632		
	PEDREIRO	H	1,106	7,20	7,9632		
	SERVENTE	H	1,106	4,88	5,3973		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,336				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,004	36,34	0,1454		
	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,000	0,09	0,2700		
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,750	36,34	27,2550		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,000	0,40	0,4000		


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 042.115.023-83
RG: 200628137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

14/18
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1218
[Handwritten signature]

	ESMALTE SINTETICO	L	0,080	7,84	0,6272		
	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,000	0,38	1,1400		
	ZARCÃO	L	0,070	9,99	0,6993		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	30,537				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,34		9,867	30,54		-	51,75
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					18,87	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,691	5,20	3,59		
	PINTOR	H	0,695	7,20	5,00		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,590				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	4,27	0,13		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	7,90	1,26		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,56	0,47		
	ZARCÃO	LT	0,120	7,89	0,95		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,810				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,59		7,474	2,81		-	18,87
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL					697,08	CJ
	MAO DE OBRA/MATERIAL						
	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	M2	1,0000	544,37	544,37		
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	544,3700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	81,66		71,0524	544,37		-	697,08
C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO)					280,77	CJ
	MAO DE OBRA/MATERIAL						
	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY (COLOCADO)	M2	1,0000	219,26	219,26		
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	219,2600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	32,89		28,6176	219,26		-	280,77
C1628	LIMPEZA GERAL					5,05	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,553	4,88	2,6986		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,699				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,70		2,349			-	5,05


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 07.045.23.83
RG: 1006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-800 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

15/18
8-





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S E
FLS Nº 1220
WJ

COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,00%
R	RISCO		0,90%
GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,41%
L	LUCRO		5,50%
GRUPO C		Impostos	
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	ISS		3,00%
I4	CPRB 2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		2,00%
			8,65%
Cálculo do B.D.I			
$BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)$			
$(1+L)$			
BDI		ejes	21,10%

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2606028137829




88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

17/18

8-



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1221
ML

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Paulo Leite Barbosa Pamplona
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D

18/18
8-
ok