



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores

F. L. M. N.º 132

## PARECER TÉCNICO ENGENHARIA

Concorrência Pública: Nº 07.004/2018-CP

Órgão Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Solicitação de Adendo

O Setor de Engenharia do município de São Benedito, através do Engenheiro Civil, David de Sousa Fernandes, portador do Registro Profissional de nº 060133223-7, residente e domiciliado neste município, vem através deste, solicitar ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Benedito, ADENDO das páginas de nº 102 (cento e dois) e nº 103 (cento e três) dos anexos referente à Composição 01 (COMP-01 – Corpo de Bueiro Simples Tubular D= 40cm) relativo à Concorrência Pública de nº 07.004/2018-CP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

Em análise do exposto acima, solicitamos a substituição das composições apresentadas abaixo:

Onde se lê:

COMP-01 -01 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 40cm (M)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07057830	7,20	0,5080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14115880	4,88	0,6991
Total:						1,1971
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
MS - 01	PORTA LISA DE CEDRO 0,50X2,10M	PRÓPRIA	UM	0,70578300	118,00	83,2824
Total:						83,2800
Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,13821612	163,47	22,2078
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,31780235	27,05	8,5004
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,01058675	239,06	2,5309
Total:						33,3891
Valor Simples:						117,87
Valor Encargos (87,01%):						10,54
Valor com Encargos:						134,41
Total Geral:						134,41



Prefeitura de  
**São Benedito**  
Cidade da Fé, Cidade das Flores


133

Leia-se :

COMP-01 -01 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 40cm (M)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.07057830	7,20	0.5080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.14115680	4,88	0.6891
						Total: 1,1971
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
INS - 02	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 40cm	PRÓPRIA	M	1,00000000	83,28	83,2800
						Total: 83,2800
Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0.13821012	163,47	22,2878
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0.31780235	27,05	8,5904
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0.01056875	239,06	2,5309
						Total: 33,3991
Valor Simples:						117,87
Valor Encargos (87.01%):						18,54
Valor com Encargos:						134,41
Total Geral:						134,41

Este é o Parecer

São Benedito/CE, 22 de agosto de 2018.

  
David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil / Prefeitura Municipal de São Benedito  
RNP: 060133223-7