

**CARTA-PROPOSTA**

P M S B  
F S N° 1378

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

O Licitante, **CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**, CNPJ N° 22.675.190/0001-80, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS N° 07.003/2017-TP.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**OBJETO:** contratação dos serviços de reestruturação da malha viária nas estradas vicinais do município de São Benedito - Ceará.

**Valor Global:** R\$ 1.080.457,44 (um milhão oitenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

**Proponente:** Construtora Nova Hidrolândia EIRELI – ME

**CNPJ:** 22.675.190/0001-80

**Endereço:** Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia – Hidrolândia/Ceará.

**E-mail:** [construtoranovahda@hotmail.com](mailto:construtoranovahda@hotmail.com)

**Telefone:** (88) 99651-9898

**Prazo de Execução:** 240 (duzentos e quarenta) dias.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

Declaramos, que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Hidrolândia-CE, 22 de maio de 2017.

*Andson Soares Sousa*

**Andson Soares Sousa**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 52649/D

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*

**FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES**  
CPF: 817.627.633-20  
Sócio Administrador

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812

Reconhecimento (s) firmada(s)  
Hidrolândia-CE 22.05.17  
Em testemunho da verdade  
MARIA ANITA DE SOUSA AZEVEDO



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Sócio - Administrador

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

996016812

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 07.003/2017- TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

P M S B

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

F S N° 1379

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.939,60</b>
1.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	840,00	4,69	3.939,60
<b>2.0 RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM</b>						<b>813.792,50</b>
2.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	4.500,00	0,29	1.305,00
2.2	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	39.000,00	3,24	126.360,00
2.3	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,36X) MAATERIAL TRANSPORTADO = PIÇARRA	T	72.150,00	2,05	147.907,50
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	39.000,00	0,98	38.220,00
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>559.975,00</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	325.000,00	0,05	16.250,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	325.000,00	1,43	464.750,00
3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	32.500,00	2,43	78.975,00
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>						<b>877.707,10</b>
<b>BDI 23,10% (R\$)</b>						<b>202.750,34</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>						<b>1.080.457,44</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.080.457,44 (UM MILHÃO OITENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI 23,10% (VINTE E TRÊS VÍRGULA DEZ POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 22 de maio 2017

Atenciosamente,

*Andson Soares Sousa*

**Andson Soares Sousa**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 52649/D

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 07.003/2017 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL GERAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.969,80 50,00%							1.969,80 50,00%	3.939,60
2.0	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM	39.224,06 12,50%	39.224,06 12,50%	39.224,06 12,50%	39.224,06 12,50%	39.224,06 12,50%	39.224,06 12,50%	39.224,06 12,50%	39.224,06 12,50%	313.792,50
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	69.996,88 12,50%	69.996,88 12,50%	69.996,88 12,50%	69.996,88 12,50%	69.996,88 12,50%	69.996,88 12,50%	69.996,88 12,50%	69.996,88 12,50%	559.975,00
TOTAL SEM BDI (R\$)		111.190,74	109.220,94	109.220,94	109.220,94	109.220,94	109.220,94	109.220,94	111.190,74	877.707,10
BDI 23,10% (R\$)		25.685,05	25.230,04	25.230,04	25.230,04	25.230,04	25.230,04	25.230,04	25.685,05	202.750,34
TOTAL COM BDI (R\$)		136.875,79	134.450,98	134.450,98	134.450,98	134.450,98	134.450,98	134.450,98	136.875,79	1.080.457,44
TOTAL ACUMULADO (R\$)		136.875,79	271.326,77	405.777,74	540.228,72	674.679,70	809.130,68	943.581,65	1.080.457,44	

Hidrolândia-CE, 22 de maio 2017

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
Francisco Jerberston Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Sócio - Administrador

*[Handwritten signature]*  
FRANCISCO JERBERSTON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Anderson Soares Souza  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 52649/1

*[Handwritten signature]*  
Anderson Soares Souza

TP  
SM  
N° 1320

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812

**CONSTRUTORA  
NOVA  
HIDROLÂNDIA**  
A nossa marca é a confiança.

**996016812**

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

P M S B  
F S N° 2327

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 07.003/2017- TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,32
DF	Despesas financeiras	1,17
R	Riscos	0,96
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,58
L	Lucro	5,00
I	<b>Impostos</b>	<b>8,65</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>8,65</b>
	<b>BDI =</b>	<b>23,10%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 22 de maio 2017

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

SÓCIO ADMINISTRADOR

*Anderson Soares Sousa*  
Anderson Soares Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

Sócio - Administrador


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812

**ENCARGOS SOCIAIS**

P M S B  
 F S N° 1322  


REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 07.003/2017- TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00
A8	FGTS	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>87,01</b>

Hidrolândia-CE, 22 de maio 2017

  
**Anderson Soares Sora**  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA-CE 52649/1

  
**FRANCISCO JERBERSTON TIMBÓ MAGALHÃES**  
 CPF: 817.627.633-20  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME**  
 Francisco Jerberston Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Sócio - Administrador

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

P M S B  
 F S N° 1323

REF.: TOMADA DE PREÇOS - N° 07.003/2017- TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

**1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

**C3375 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS**

Preço Adotado: 4,69

Unid: KM

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10602	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	H	-	20,00	-
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0250	180,00	4,50
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>4,50</b>
Total Simples					4,50
Encargos					0,19
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4,69</b>

**2.0 RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM**

**C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA**

Preço Adotado: 0,29

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	-	30,00	-
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013	200,00	0,26
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,26</b>
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0026	4,88	0,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,01</b>
Total Simples					0,27
Encargos					0,02
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,29</b>

**C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA**

Preço Adotado: 3,24

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	-	30,00	-
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	200,00	1,50
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	40,00	-
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	200,00	1,48
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>2,98</b>
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0150	4,80	0,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,07</b>
Total Simples					3,05
Encargos					0,13
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3,24</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 Francisco Jefferson Timó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Sócio-Administrador

Anderson Soares Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 52649/1

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 07.003/2017- TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

P M S B  
F S Nº 1324  
*[Assinatura]*

**C3310 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,36X) MAATERIAL TRANSPORTADO = PIÇARRA**

Preço Adotado: 2,05

Unid: T

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	-	15,00	-
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0,0170	100,00	1,70
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,70</b>
DEFAULT					
I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,3595	0,90	0,32
<b>TOTAL DEFAULT</b>					<b>0,32</b>
				Total Simples	2,02
				Encargos	0,03
				BDI	-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2,05</b>

**C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA**

Preço Adotado: 0,98

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	0,98	0,98
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>0,98</b>
				Total Simples	0,98
				Encargos	-
				BDI	-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,98</b>

**3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**

**C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA**

Preço Adotado: 0,05

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	30,00	-
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	140,00	0,04
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,04</b>
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0006	4,80	-
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>-</b>
				Total Simples	0,04
				Encargos	0,01
				BDI	-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,05</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME  
 Francisco Jerberson Nóbis Magalhães  
 CPF: 817.687.633-20  
 Sócio - Administrador

*Andson Soares Sousa*  
**Andson Soares Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 52649/1

*[Assinatura]*  
**TOTAL GERAL** 0,05

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 07.003/2017- TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ.

P M S L  
 F S N° 1325

**C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO**

Preço Adotado: 1,43

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	25,00	0,06
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	120,00	0,05
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	1,25	-
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,40	0,01
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	30,00	-
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	140,00	0,36
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	15,00	0,02
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	100,00	0,40
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	10,00	-
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	70,00	0,15
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	20,00	0,03
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	130,00	0,12
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,20</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,0123	4,80	0,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,06</b>
Total Simples					1,26
Encargos					0,17
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1,43</b>

**C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N**

Preço Adotado: 2,43

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	1,25	-
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,40	0,02
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	30,00	-
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	140,00	0,62
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	-	15,00	-
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	100,00	0,89
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	10,00	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	70,00	0,26
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	20,00	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	130,00	0,22
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>2,07</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,0222	4,80	0,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,11</b>
Total Simples					2,18
Encargos					0,25
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2,43</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME  
 Francisco Jerberson Timó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Sócio-Administrador

Anderson Soares Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 52649/6

Handwritten signatures and stamps, including a large signature across the bottom right of the page.