

OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO								
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL						BDI ADOTADO: 23,40%		
COTAÇÃO: Tabela de Custos Unificada Seinfra - CE. nº 26.1-2018						São Benedito - CE., 30 de janeiro de 2018.		
ÍTEM	CÓD	SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇOS SEM BDI		PREÇOS COM BDI	
					UNITÁRIO	PARCIAL	UNITÁRIO	PARCIAL
<b>1.0</b>	<b>1</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>				<b>249.929,64</b>		<b>308.342,54</b>
1.1	C001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	16.570,18	16.570,17	20.447,59	20.447,59
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	488,69	44,98	21.981,05	55,50	27.122,01
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	3.794,00	9,00	34.146,00	11,10	42.113,40
1.4	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	172,50	384,51	66.327,97	474,48	81.847,80
1.5	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	3.794,00	21,19	80.394,86	26,14	99.175,16
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	228,56	37,48	8.566,24	46,25	10.570,66
1.7	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	279,78	3.357,36	345,24	4.142,88
1.8	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	200,00	3,30	660,00	4,07	814,00
1.9	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU	M2	1.689,00	7,93	13.393,77	9,78	16.518,42
1.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	378,00	11,99	4.532,22	14,79	5.590,62
<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>33.730,64</b>		<b>41.617,41</b>
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	79,55	35,01	2.785,11	43,20	3.436,64
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	125,18	69,63	8.715,93	85,92	10.755,03
2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	857,44	22,46	19.258,10	27,71	23.759,66
2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	132,30	22,46	2.971,50	27,71	3.666,08
<b>3.0</b>	<b>6</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				<b>250.171,50</b>		<b>308.700,98</b>
3.1	C007	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	81,50	1.423,86	116.043,87	1.757,04	143.197,88
3.2	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	1.113,00	120,51	134.127,63	148,70	165.503,10
<b>4.0</b>	<b>8</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>181.492,42</b>		<b>223.942,28</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	2.545,60	47,29	120.381,42	58,35	148.535,76
4.2	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	430,00	103,93	44.689,90	128,24	55.143,20
4.3	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	33,48	399,44	13.373,25	492,90	16.502,29
4.5	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,44	1.247,33	3.047,85	1.539,20	3.761,03
<b>5.0</b>	<b>9</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>277.726,19</b>		<b>342.712,24</b>
5.1	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	4,00	15,25	61,00	18,81	75,24
5.2	C1388	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2,10)m E=10mm	CJ	4,00	1.626,78	6.507,12	2.007,44	8.029,76
5.3	C002	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	4,00	413,22	1.652,88	509,91	2.039,64
5.4	C003	JANELA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	216,00	347,71	75.105,36	429,07	92.679,12
5.5	C008	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (C/ACESSÓRIOS)	UN	3,00	3.365,05	10.095,15	4.152,47	12.457,41
5.6	C009	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	3,00	4.965,69	14.897,07	6.127,66	18.382,98
5.7	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	12,00	644,43	7.733,16	795,22	9.542,64
5.8	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	26,00	651,21	16.931,46	803,59	20.893,34
5.9	C010	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	UN	175,00	732,00	128.099,12	903,28	158.074,00
5.10	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	42,00	379,95	15.957,90	468,85	19.691,70
5.11	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	12,96	52,93	685,97	65,31	846,41
<b>6.0</b>	<b>11</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>474.446,16</b>		<b>585.412,47</b>
6.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3.402,00	33,48	113.898,96	41,31	140.536,62
6.2	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	657,00	55,98	36.778,86	69,07	45.378,99
6.3	C2432	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m	M2	3.402,00	95,17	323.768,34	117,43	399.496,86
<b>7.0</b>	<b>14</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>364.221,29</b>		<b>449.373,65</b>
7.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2.285,55	81,69	186.706,57	100,80	230.383,44

7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	2.285,55	6,69	15.290,32	8,25	18.855,78
7.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,00	58,00	580,00	71,57	715,70
7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	4.287,20	5,19	22.250,56	6,40	27.438,08
7.5	C2127	REBOCO COM BARITA	M2	365,00	73,34	26.769,10	90,50	33.032,50
7.6	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	4.287,20	26,27	112.624,74	32,41	138.948,15

**8.0 15 PISOS 644.597,48 777.502,64**

8.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	467,00	77,96	36.407,32	96,20	44.925,40
8.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	250,35	80,42	20.133,14	99,23	24.842,23
8.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	120,00	20,35	2.442,00	25,11	3.013,20
8.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	141,00	59,96	8.454,36	73,99	10.432,59
8.5	C011	PISO INDUSTRIAL CLARO ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	2.855,00	102,67	293.134,27	126,69	361.699,95
8.6	C012	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	M2	2.503,50	52,44	131.288,54	64,71	162.001,48
8.7	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	139,99	441,99	61.873,51	545,41	76.351,12
8.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	467,00	6,69	3.124,23	8,25	3.852,75
8.9	C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	M	2.204,90	24,44	53.887,75	30,15	66.477,73
8.10	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	237,00	81,75	19.374,75	100,87	23.906,19

**9.0 16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 408.398,34 503.950,13**

9.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	54,00	592,86	32.014,44	731,58	39.505,32
9.2	C013	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA E=2cm	M2	12,73	260,79	3.318,52	321,81	4.095,03
9.3	C014	BANHEIRA HOSPITALAR COMPLETA	UN	2,00	3.465,86	6.931,72	4.276,87	8.553,74
9.4	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	137,00	37,67	5.160,79	46,48	6.367,76
9.5	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	80,00	156,16	12.492,80	192,70	15.416,00
9.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	42,00	11,03	463,26	13,61	571,62
9.7	C1151	DÚCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	54,00	62,43	3.371,22	77,03	4.159,62
9.8	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	3,00	814,18	2.442,54	1.004,69	3.014,07
9.9	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	4,00	3.234,25	12.937,00	3.991,06	15.964,24
9.10	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	116,00	346,94	40.245,04	428,12	49.661,92
9.11	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	360,76	721,52	445,17	890,34
9.12	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	18,00	460,96	8.297,28	568,82	10.238,76
9.13	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	17,00	596,59	10.142,03	736,19	12.515,23
9.14	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	302,00	182,00	54.964,00	224,58	67.823,16
9.15	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	302,00	168,89	51.004,78	208,41	62.939,82
9.16	C1995	PORTA TOALHA METÁLICO	UN	116,00	67,85	7.870,60	83,72	9.711,52
9.17	C1997	PORTA-PAPEL METÁLICO	UN	54,00	56,30	3.040,20	69,47	3.751,38
9.18	C015	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=3,0M, CAP.=30,0M3, FUSTE=6,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=10 M3	UN	1,00	86.380,12	86.380,12	106.593,06	106.593,06
9.19	C2255	SABONETEIRA METÁLICA	UN	116,00	52,20	6.055,20	64,41	7.471,56
9.20	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	128,00	83,38	10.672,64	102,89	13.169,92
9.21	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	8,00	98,04	784,32	120,98	967,84
9.22	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	6,00	125,68	754,08	155,08	930,48
9.23	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00	245,06	1.225,30	302,40	1.512,00
9.24	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	4,00	330,09	1.320,36	407,33	1.629,32
9.25	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/ ESFREGADOR	UN	7,00	1.150,43	8.053,01	1.419,63	9.937,41
9.26	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	21,00	342,08	7.183,68	422,12	8.864,52
9.27	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	12,00	57,60	691,20	71,07	852,84
9.28	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	160,00	14,20	2.272,00	17,52	2.803,20
9.29	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	120,00	16,64	1.996,80	20,53	2.463,60
9.30	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	407,50	24,66	10.048,95	30,43	12.400,22
9.31	C2621	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	M	42,40	38,29	1.623,49	47,24	2.002,97
9.32	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	500,34	27,82	13.919,45	34,32	17.171,66

10.0	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				616.535,05		760.720,12
10.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	18,00	214,84	3.867,12	265,11	4.771,98
10.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.822,60	6,74	19.024,32	8,31	23.455,80
10.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.262,30	7,80	25.445,94	9,62	31.383,32
10.4	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.176,80	10,26	12.073,96	12,66	14.898,28
10.5	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	618,10	13,96	8.628,67	17,22	10.643,68
10.6	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	697,90	18,85	13.155,41	23,26	16.233,15
10.7	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	274,60	25,19	6.917,17	31,08	8.534,56
10.8	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	770,60	36,26	27.941,95	44,74	34.476,64
10.9	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	27,60	47,31	1.305,75	58,38	1.611,28
10.10	C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	23,30	59,86	1.394,73	73,86	1.720,93
10.11	C0548	CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	21,40	77,64	1.661,49	95,80	2.050,12
10.12	C0549	CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	81,90	96,20	7.878,78	118,71	9.722,34
10.13	C4771	CABO EM PVC 1000V 300MM2	M	102,80	194,28	19.971,98	239,74	24.645,27
10.14	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	2.045,00	10,51	21.492,95	12,96	26.503,20
10.15	C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	4,00	88,81	355,24	109,59	438,36
10.16	C0870	CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	M	180,00	57,74	10.393,20	71,25	12.825,00
10.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UNID	36,00	119,10	4.287,60	146,96	5.290,56
10.18	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UNID	11,00	26,33	289,63	32,49	357,39
10.19	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UNID	1,00	26,33	26,33	32,49	32,49
10.20	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UNID	1,00	26,33	26,33	32,49	32,49
10.21	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	UNID	9,00	88,24	794,16	108,88	979,92
10.22	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UNID	11,00	125,55	1.381,05	154,92	1.704,12
10.23	C1104	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	UNID	1,00	208,71	208,71	257,54	257,54
10.24	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UNID	8,00	250,23	2.001,84	308,78	2.470,24
10.25	C1113	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 630A	UNID	2,00	2.997,01	5.994,02	3.698,31	7.396,62
10.26	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UNID	22,00	138,98	3.057,56	171,50	3.773,00
10.27	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UNID	13,00	237,33	3.085,29	292,86	3.807,18
10.28	C016	DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR 120A, 30mA	UNID	10,00	600,74	6.007,40	741,31	7.413,10
10.29	C004	LUMINÁRIA LED TUBULAR COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 18W	UN	504,00	153,62	77.424,48	189,56	95.538,24
10.30	C005	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA LED	UN	76,00	58,76	4.465,38	72,50	5.510,00
10.31	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	3,00	43,22	129,66	53,33	159,99
10.32	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	8,00	2.106,23	16.849,84	2.599,08	20.792,64
10.33	C3770	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	UN	20,00	11,87	237,40	14,64	292,80
10.34	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	15,00	16,25	243,75	20,05	300,75
10.35	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	2,00	528,80	1.057,60	652,53	1.305,06
10.36	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	988,00	197,35	194.981,80	243,52	240.597,76
10.37	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	143,00	152,56	21.816,08	188,25	26.919,75
10.38	C1949	PONTO TV	PT	30,00	152,56	4.576,80	188,25	5.647,50
10.39	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	101,00	171,03	17.274,03	211,05	21.316,05
10.40	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	4,00	672,31	2.689,24	829,63	3.318,52
10.41	C2044	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA LED ATÉ PL-12W	UN	12,00	119,45	1.433,40	147,40	1.768,80
10.42	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	7,00	299,94	2.099,58	370,12	2.590,84
10.43	C2088	QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	UN	1,00	2.761,94	2.761,94	3.408,23	3.408,23
10.44	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	2,00	2.250,72	4.501,44	2.777,38	5.554,76
10.45	C4758	SUBESTAÇÃO ATÉ 300 KVA/13.800-380/220 V, ENTRADA AÉREA, SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	44.497,03	44.497,03	54.909,33	54.909,33
10.46	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	2,00	5.413,51	10.827,02	6.680,27	13.360,54

11.0		19		PINTURA		285.165,21		351.791,31	
11.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	3.800,00	3,90	14.820,00	4,81	18.278,00	
11.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	894,60	14,31	12.801,72	17,65	15.789,69	
11.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	6.078,45	12,16	73.913,95	15,00	91.176,75	
11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	25,92	32,55	843,69	40,16	1.040,94	
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	894,60	17,67	15.807,58	21,80	19.502,28	
11.6	C006	EXTRALATEX LAVÁVEL DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	6.078,45	19,56	118.894,48	24,13	146.672,99	
11.7	C017	LETREIRO - LETRA EM CAIXA INOX. H= 50CM	UN	25,92	517,81	13.421,70	638,98	16.562,36	
11.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	800,00	12,54	10.032,00	15,47	12.376,00	
11.9	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	270,00	90,66	24.478,20	111,87	30.204,90	
11.10	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	25,92	5,86	151,89	7,23	187,40	
12.0		30		LIMPEZA FINAL		49.566,12		61.140,48	
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	5.358,50	9,25	49.566,12	11,41	61.140,48	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 3.835.980,04</b>		<b>R\$ 4.715.206,25</b>	

Importa o presente orçamento o valor global de: R\$ 4.715.206,25 (quatro milhões, setecentos e quinze mil e duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos)

\_\_\_\_\_  
 Italo Stefany Carvalho da Silva  
 Engenheiro Civil CREA CE15044D