



Prefeitura de  
**São Benedito**

P M S B  
FLS N° 1264

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2019-TP**

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**EMPRESA: VIRGÍLIO & JACYRA  
CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 01.992.393/0001-20**



Virgílio & Jacyra Construções Ltda\_Me

CNPJ: 01.992.393/0001-20

Rua Francisco Eudes Nº 111 - Nova Betânia - Reriutaba/CE

P M S B  
FLS N° 1255

\_\_\_\_\_

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO  
MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

RERIUTABA 25 DE ABRIL DE 2019

O Licitante **Virgílio & Jacyra Construções LTDA\_ME**, CNPJ Nº 01.992.393/0001-20, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- ✓ Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2019 - TP.
- ✓ Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- ✓ Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
- ✓ Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	R\$ 1.609.153,84
R\$ 1.609.153,84 (Um Milhão Seiscentos e Nove Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Oitenta e Quatro centavos)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO, carteira de identidade Nº 96031039825 SSP/CE e CPF nº 003.798.737-29, como representante legal desta empresa.

- ✓ Concordamos em manter o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- ✓ Finalizando, declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

**Proponente:** Virgílio & Jacyra Construções LTDA\_ME

**Endereço:** Rua Francisco Eudes Nº 111 - Nova Betânia - Reriutaba/CE

**CNPJ:** 01.992.393/0001-20

**Prazo de Execução:** 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS


**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias



Virgílio Rodrigues X. Neto  
Eng. Civil/CREA 13239D

Handwritten signature and initials in blue ink.

RESUMO DO ORÇAMENTO				
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO-D-CE.	<b>DATA:</b> 26/04/2019	<b>BDI:</b> 23,10%	
<b>PREFEITURA CONTRA ANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEITO	<b>MONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito, com sede à Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito, Ceará	SEMPRA	026.1 COM DE BONEIRAÇÃO	05,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2019. TP			
<b>HORARIO CERTAME:</b>	09H00MIN			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS			
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS			



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.360,40	0,15
2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM	455.412,00	28,30
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	849.420,00	52,79
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	301.961,44	18,77
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>1.307.192,40</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR BDI:</b>		<b>301.961,44</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>1.609.153,84</b>	

Um Milhão Seiscentos e Nove Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Oitenta e Quatro centavos

*VRX*

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO  
Eng. Civil  
CREA-CE 13239-D  
Socio Administrativo

*1-8 VRX*

*VR*  
*[Signature]*



P M S B  
FLS Nº 1267

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>Virgílio &amp; Jacyra Construção Civil, Lda - Lda R. P. 01/99 230 32001-20</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIGNAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA:	26/04/2019	BDI:	23,10%	
	PREFEITURA CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FONTE:	SEINFRA	Q28   COM DE SOMFRACÃO	HORA: MES: R\$: 10-2000	
	ENDEREÇO CERTAME:	Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito, com sede à Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito, Ceará					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2019 - TP					
	HORARIO CERTAME:	09H00MIN					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240(DUZENTOS E QUARENTA) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.360,40</b>
1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	420,00	2,81	1.180,20
1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	420,00	2,81	1.180,20
	<b>RETIRADA DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM</b>						<b>455.412,00</b>
2.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	6.000,00	0,32	1.920,00
2.2	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	46.800,00	3,79	177.372,00
2.3	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,40X) - DMT = 6,50	SEINFRA	T	86.580,00	2,60	225.108,00
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	46.800,00	1,09	51.012,00
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>849.420,00</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	390.000,00	0,04	15.600,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	390.000,00	1,83	713.700,00
3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	39.000,00	3,08	120.120,00
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>1.307.192,40</b>	
<b>VALOR BDI:</b>						<b>301.961,44</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>1.609.153,84</b>	

Um Milhão Seiscentos e Nove Mil Cento e Cinquenta e Três reais e Oitenta e Quatro centavos

*URXW*  
VIRGILIO RODRIGUES YMINES NETO  
Eng. Civil  
CREA-CE 13229-D  
Sócio Administrativo

*2-8*  
*URXW*

*[Handwritten signature]*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CE
PREFEITURA CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEITO
ENDEREÇO CERTAME:	Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito, com sede a Rua Paulo Marques, nº 378, Centro São Benedito, Ceará
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 07/002/2019 - TP
HORARIO CERTAME:	09h-600min
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS

DATA: 26/04/2019 BDI: 23,10%

ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	8223%	-	12/2018

P M S B  
FLS Nº 1268

### 1.1. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	215,75	2,70
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>2,70</b>
VALOR:					2,81
VALOR SEM ENCARGOS:					2,70
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,81
VALOR BDI (23,10%):					0,65
QUANTIDADE:					420,00
VALOR TOTAL:					1.180,20

### 1.2. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	215,75	2,70
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>2,70</b>
VALOR:					2,81
VALOR SEM ENCARGOS:					2,70
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					2,81
VALOR BDI (23,10%):					0,65
QUANTIDADE:					420,00
VALOR TOTAL:					1.180,20

### 2.1. C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	66,87	0,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00132275	206,60	0,27
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,27</b>

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00258613	7,13	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,02</b>
VALOR:					0,32
VALOR SEM ENCARGOS:					0,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,03
VALOR COM ENCARGOS:					0,32
VALOR BDI (23,10%):					0,07
QUANTIDADE:					6.000,00
VALOR TOTAL:					1.920,00

### 2.2. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01458646	7,13	0,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,10</b>

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00767727	206,60	1,59
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00760050	243,69	1,65
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	SEINFRA	H	0,00007678	76,64	0,01
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	66,87	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>3,45</b>
VALOR:					3,79
VALOR SEM ENCARGOS:					3,55
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,24
VALOR COM ENCARGOS:					3,79
VALOR BDI (23,10%):					0,88
QUANTIDADE:					46.800,00
VALOR TOTAL:					177.372,00

3-8  
URXN

URXN

VIRGÍLIO RODRIGUES JIMENEIS NETO  
Eng. Civil  
CREA-CE 13239-D  
Cargo Administrativo

CE

DA



2.3. C3310 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RÔDovia NÃO PAVIMENTADA (Y= 0.40X) (T)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0.00000000	32,70	0,00
10693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0.00000000	120,47	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,00</b>
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0.40331852	0,97	0,39
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>0,39</b>
<b>FORMULA:</b>						<b>Y = 0.40X</b>
<b>OMT:</b>						<b>6,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2,60</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>2,60</b>
<b>VALOR BDI (23.10%):</b>						<b>0,60</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>86.580,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>225.108,00</b>

2.4. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1.00000000	1,09	1,09
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,09</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,09</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1,09</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1,09</b>
<b>VALOR BDI (23.10%):</b>						<b>0,25</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>46.800,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>51.012,00</b>

3.1. C3232 - RECÔNFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SE INFRA	H	0.00053889	7,13	0,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,00</b>
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00016624	189,21	0,03
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SE INFRA	H	0.00000000	67,07	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,03</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,04</b>
<b>VALOR BDI (23.10%):</b>						<b>0,01</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>390.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>15.600,00</b>

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000I (CHI)	SEINFRA	H	0.00112821	29,47	0,03
10607	CÔMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0.00220513	50,41	0,11
10610	CÔMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SE INFRA	H	0.00169231	44,36	0,08
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0.00038462	2,95	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0.00000000	67,07	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0.00038462	17,90	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0.00400000	114,94	0,46
10721	CÔMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0.00035897	150,73	0,05
10723	COMPAC. PEDE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0.00087179	142,70	0,12
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SE INFRA	H	0.00217949	4,15	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SE INFRA	H	0.00256410	189,21	0,49
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00217949	77,74	0,17
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,53</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SE INFRA	H	0.01243589	7,13	0,09
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,09</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,21</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1,83</b>
<b>VALOR BDI (23.10%):</b>						<b>0,42</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>390.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>713.700,00</b>

URXN  
RODRIGUES XIMENES NETO  
Eng. Civil  
REA-CE 13239-D  
do Administrativo

URXN

Handwritten signature and initials.

P M S B  
 FLS Nº 1270

VALOR BDI (23.10%):	0,42
QUANTIDADE:	390.000,00
VALOR TOTAL:	713.700,00

3.3. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02155555	7,13	0,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,15</b>

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000l (CHP)	SEINFRA	H	0,00901861	114,94	1,04
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00450930	189,21	0,85
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00374272	4,15	0,02
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00374272	77,74	0,29
10610 COMPAC. PÉDE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00275067	44,36	0,12
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00175863	142,70	0,25
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00076659	2,95	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00076659	17,90	0,01
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	29,47	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,07	0,00

<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>2,58</b>
<b>VALOR:</b>	<b>3,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>0,35</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3,08</b>
<b>VALOR BDI (23.10%):</b>	<b>0,71</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>39.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>120.120,00</b>

UDXW

WILSON RODRIGUES XIMENES NETO  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Socio Administrativo

S. UDXW

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	
<b>PREFEITURA CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito, com sede à Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito, Ceará	
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 07/002/2019 - TP	
<b>HORARIO CERTAME:</b>	08H-000MIN	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	
<b>DATA:</b>	20/04/2019	BDI : 23,10%
<b>VERBA:</b>	0281 COM DEBONERACAO	HORA: 83,20%
<b>REFINA:</b>		MES: 12/2019
<b>REF.:</b>		




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.360,40	50,00							50,00	100,00
			1.180,20							1.180,20	2.360,40
2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM	455.412,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			56.926,50	56.926,50	56.926,50	56.926,50	56.926,50	56.926,50	56.926,50	56.926,50	455.412,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	849.420,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			106.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	849.420,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	301.961,44	12,57	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,55	100,00
			37.956,55	37.684,79	37.684,79	37.684,79	37.684,79	37.684,79	37.684,79	37.896,15	301.961,44
		1.609.153,84	202.240,75	200.788,79	200.788,79	200.788,79	200.788,79	200.788,79	200.788,79	202.180,35	1.609.153,84
			202.240,75	403.029,54	603.818,33	804.607,12	1.005.395,91	1.206.184,70	1.406.973,49	1.609.153,84	

**Virgilio Rodrigues Ximenes Neto**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Sócio Administrativo

P M S B  
 FLS N° 1271



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
 Virgílio & Jacyra Consultores Ltda - ME CNPJ: 01.982.330/01-11	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	DATA: 28/04/2019	
	PREFEITURA CONTRATANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	BDI: 23,10%	
	ENDEREÇO CERTAME:	Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito, com sede à Rua Paulo Marques, nº 37 B, Centro, São Benedito, Ceará	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2019 - TP	REFINRA	0281 COM DESONERAÇÃO
	HORARIO CERTAME:	09H-1800MIN	HORA	85,20%
	PREZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	MES	12/2018
PREZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA%	MES%
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>17,8000</b>	<b>17,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>43,0300</b>	<b>15,8900</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	<b>TOTAL</b>	<b>16,2800</b>	<b>12,6700</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0900</b>	<b>3,1600</b>

Horista = 85,20%

Mensalista = 49,52%

A + B + C + D


  
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 13239-D  
 Sócio Administrativo

7-5  






### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE	<b>DATA:</b> 26/04/2019	<b>BDI:</b> 23,10%		
<b>PREFEITURA CONTRATANTE:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>ENDEREÇO CERTAME:</b>	Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito, com sede à Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito, Ceará	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	1/2018
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2019 - TP	<b>P M S B</b> <b>FLS N° 1273</b> 			
<b>HORARIO CERTAME:</b>	09H500MIN				
<b>PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS				
<b>PRFAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

#### I - DESPESAS INDIRETAS

AC	Administração central	4,3200
DF	Despesas financeiras	1,1700
R	Riscos	0,9600
<b>TOTAL</b>		<b>6,4500</b>

#### II - BENEFÍCIO

S + G	Garantia/seguros	0,5800
L	Lucro	5,0000
<b>TOTAL</b>		<b>5,5800</b>

#### I III - IMPOSTOS

	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	ISS	3,0000
	CPRB (2,00%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,0000
<b>TOTAL</b>		<b>8,6500</b>

**BDI = 23,10%**

  
 Socio Administrativo  
 CREA-CE 13239-D  
 Eng. Civil  
 VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO

  
 Virgilio & Jacyra