

DECLARAÇÕES

Ao

Município de **SÃO BENEDITO -CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2020-TP

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, Sub Estação, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **SÃO BENEDITO -CE**, que, fica subentendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE 28 de JANEIRO de 2020



SALES CAVALCANTE LIMA  
CPF:041.165.023-83  
SOCIO-ADMISTRADOR


Reconheço a (s) firmas (s) semelhantes verdadeira de: SALES CAVALCANTE LIMA

Em test. da Verdade  
TIANGUÁ-CE 28 JAN 2020


BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLON - Oficial  
MARIA JOSE ROCHA - substituta  
ANTO CAMILO BARROSO TELES - Escrevente Autorizado  
CARRILHO LIMA DE SOUSA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



60/ 

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953  
salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ:22.346.772/0001-12





P M S B  
F L S N° 647



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE  
TOMADA DE PREÇOS N° 07.001/2020 - TP  
DATA DA LICITAÇÃO - 29 DE JANEIRO DE 2020  
Prezados Senhores,

O Licitante SAVIRES CONSTRUÇÕES CNPJ - 22.346.772/0001 - 12, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:  
Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO N° 07.001/2020 - TP

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;  
Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7° da constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;  
Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.  
Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM DAS RUAS MINISTRO ANTONIO COELHO PAULO BANHOS/AVENIDA TABAJARA/NOEME AMARAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE  
VALOR GLOBAL R\$ 70.811.29- ( SETENTA MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS )

Proponente: SAVIRES CONSTRUÇÕES  
Endereço: RUA DA SUB - ESTAÇÃO, N° 25, SUB ESTAÇÃO - TIANGUA - CE.  
CNPJ: 22.346.772/0001 - 12  
Prazo de execução: CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL  
Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias  
E - mail: [sallescalvacante@hotmail.com](mailto:sallescalvacante@hotmail.com) / [saviresconstrucoes@gmail.com](mailto:saviresconstrucoes@gmail.com)  
Telefone: (88) : 99823.4001 / (88) 99363.0999

TIANGUÁ - CE 28 DE JANEIRO DE 2020

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83  
RG20060 28137825



salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA N° 3745 - D

02





# SAVIRES

## CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

P M S B  
F L S Nº 648

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM DAS RUAS MINISTRO ANTONIO COELHO PAULO BANHOS/AVENIDA TABAJARA/NOEME AMARAL NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	250,95	1.505,70
1.2	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	3,50	14,74	51,59
1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	444,48	7,41	3.293,60
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						
2.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	38,96	43,21	1.683,46
<b>DRENAGEM</b>						
3.1	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	111,32	330,77	36.821,32
3.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	3,00	1.483,12	4.449,36
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
4.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	444,48	12,02	5.342,65
4.2	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	56,68	58,63	3.323,15
4.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,67	344,25	1.951,90
<b>DIVERSOS</b>						
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	55,68	0,91	50,67
VALOR DO ORÇAMENTO						58.473,40
VALOR BDI TOTAL						12.337,89
VALOR TOTAL						70.811,29

SALES CAVALCANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

03  
09



P M S B  
 F L S N° 649  
 + CE



**SAVIRES**  
 CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM DAS RUAS MINISTRO ANTONIO COELHO PAULO BANHOS/AVENIDA TABAJARA/NOEME AMARAL NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	BDI	Total Geral
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					250,95	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	1,4829	17,83	26,44		
	PEDREIRO	H	1,7466	17,83	31,14		
	SERVENTE	H	1,7466	13,21	23,07		
	TOTAL MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	80,6500				
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	6,94	1,18		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	8,80	1,50		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	M	1,5000	19,62	29,43		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	67,28	67,28		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	175,69	2,20		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	101,5900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	LIMPEZA DE BUEIRO		68,7138	101,69		-	250,95
C3092	MAO DE OBRA					14,74	M3
	SERVENTE	H	0,477	13,21	6,3012		
	ENCARRREGADO DE TURMA/FEITOR	H	0,093	17,83	1,6582		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,959				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			6,782			-	14,74

SALES CALVACANTE LIMA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 041.165.023-83  
 RG20060 28137825



salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 ENG. CIVIL  
 CREA N° 3745 - D

04  
 09









**SAVIRES**  
 CONSTRUÇÕES

MATERIAL/SERVIÇO								
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	8,3050	101,72	844,7846				
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	12,4600	14,29	178,0534				
<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.022,8380</b>						
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		460,2771	1.022,84		-	1.483,12		
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAC/REAPROVEITAMENTO					12,02		M3	
Equipam. (C/HORARIO)								
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	26,17	1,3085				
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	41,45	0,4145				
<b>TOTAL Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>1,723</b>						
MAO DE OBRA								
CALCETEIRO	H	0,2131	17,83	3,80				
SERVENTE	H	0,133	13,21	1,7569				
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>5,557</b>						
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
		4,737		1,7230	-	12,02		
C1608					58,63		M2	
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM								
Equipam. (C/HORARIO)								
BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0570	13,87	0,79				
<b>TOTAL Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,7900</b>						
MAO DE OBRA								
PEDREIRO	H	0,4683	17,83	8,35				
SERVENTE	H	0,7261	13,21	9,59				
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>17,9400</b>						
MATERIAL/SERVIÇO								

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR  
 CPF 041.165.023-83  
 RG20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
 sales\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL  
 CREA Nº 3745 - D

06  
 09



P M S B  
 FLS N° 652



# SAVIRES

CONSTRUÇÕES

ÁREA MÉDIA									
	BRITA	M3	0,0541	47,66	2,58				
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0702	71,72		5,03			
	IMPERMEABILIZANTE	KG	18,0000	0,43		7,74			
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	KG	1,6000	6,29	10,06				
		R\$	25,4100						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			15,2849	25,41			58,63		
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA								
	MAO DE OBRA								344,25
	PEDREIRO								
	SERVENTE	H	3,645	17,83	64,9904				
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	H	3,707	13,21	48,9695				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	113,960						
	AREIA MÉDIA	M3	0,365	47,66	17,3959				
	CIMENTO PORTLAND	KG	109,500	0,43	47,0850				
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100	62,47	68,7170				
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	133,198						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			97,094	133,20			344,25		
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								
	MAO DE OBRA								0,91
	SERVENTE	H	0,037	13,21	0,49				
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	R\$	0,490						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			0,417				0,91		

SALES CALVACANTE LIMA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 041.165.023-83  
 RG20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
 salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL  
 CREA Nº 3745 - D

07  
 09





# SAVIRES

## CONSTRUÇÕES

### COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,00%
R	RISCO		0,90%
GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,41%
L	LUCRO		4,50%
GRUPO C		Impostos	
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	ISS		3,00%
I4	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)		2,00%
BDI			21,10%

BDI

$$(((1 + AC + S + R + G) * (1 + DF)) * (1 + I)) - 1$$

SALES CAVIACANTE LIMA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 041.165.023-83  
 RG20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
 salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua da Sub Estação, N°25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará  
 CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL  
 CREA N° 3745 - D

08  
 09





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRICO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educaçao	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
GRUPO B			
B1	Reposuo Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriatos	3,41	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,89	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FERIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86
GRUPO D			
D1	REINICIENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINICIENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINICIENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINICIENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

SALES CALVACANTE LIMA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 041.165.023-83  
 RG20060 28137825



salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará  
 88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 3745 - D

09 / 09