

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 13/05/2020	BDI : 22,66%	
LOCAL:	SEDE - SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				MES
				-
				REF.
				12/2018

1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

		A	XN	QTD
ÁREA PARA CAPINA MANUAL	A*XN	120.0	1.0	120,00
				120,00

2.1. C1044 - DEMOLIÇÃO DE CALHAS (M)

		C	XN	QTD
DEMOLIÇÃO DE CALHAS EXISTENTES	C*XN	59.88	1.0	59,88
				59,88

3.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

		C	H	QTD
PORTÃO GARAGEM	C*H	5.2	2.5	13,00
				13,00

3.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

		QUANT	UND	QTD
PORTA - EXPURGO	UND*QUANT	1.0	1.0	1,00
PORTA - SALA DE ESTERILIZAÇÃO	UND*QUANT	1.0	1.0	1,00
				2,00

3.3. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

		QUANT	UND	QTD
PORTA - W.C FEM. FUNC.	UND*QUANT	1.0	1.0	1,00
PORTA - W.C MASC. FUNC.	UND*QUANT	1.0	1.0	1,00
				2,00

4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

		A	XN	QTD
COBERTURA EXISTENTE	A*XN	249.42	0.5	124,71
COBERTURA NOVA - SUBST. DO POLIETILENO	A*XN	24.93	1.0	24,93
				149,64

4.2. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

		A	XN	QTD
COBERTURA EXISTENTE	A*XN	249.42	1.0	249,42
				249,42

4.3. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

		A	XN	QTD
COBERTURA NOVA - SUBST. DE POLIETILENO	A*XN	24.93	1.0	24,93
				24,93

4.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

		C	XN	QTD
RECOMPOSIÇÃO DA CALHA	C*XN	59.88	1.0	59,88
				59,88

5.1. C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 13/05/2020	BDI : 22,66%
LOCAL:	SEDE - SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	-
			REF.
			12/2018

		C	L	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS NOVAS	C*L	59,88	0,5	29,94
				29,94

6.1. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

		A	XN	QTD
RECONSTITUIÇÃO - CALÇADA LATERAL ESQUERDA À UBS	A*XN	18,44	1,0	18,44
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO DAS CALHAS	A*XN	59,88	1,0	59,88
				78,32

7.1.1. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

		QUANT	UND	QTD
W.C PACIENTES FEMININO	UND*QUANT	1,0	1,0	1,00
W.C PACIENTES MASCULINO	UND*QUANT	1,0	1,0	1,00
				2,00

7.1.2. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

		QUANT	UND	QTD
D.M.L	UND*QUANT	1,0	1,0	1,00
				1,00

7.2.1. C4948 - ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

		QUANT	UND	QTD
LUMINÁRIAS EXTERNAS	UND*QUANT	10,0	1,0	10,00
				10,00

7.2.2. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

		QUANT	UND	QTD
LÂMPADAS - SUBSTITUIÇÃO	UND*QUANT	10,0	1,0	10,00
				10,00

7.2.3. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

		QUANT	UND	QTD
LUMINÁRIA DUPLA (40 W)	UND*QUANT	5,0	1,0	5,00
				5,00

7.2.4. C2105 - REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

		QUANT	UND	QTD
SUBST. DE REATORES DANIFICADOS	UND*QUANT	5,0	1,0	5,00
				5,00

7.2.5. C0673 - CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)

		C	XN	QTD
SALA INDIF. / ACOLHIMENTO	C*XN	3,0	1,0	3,00
				3,00

8.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		A	XN	QTD
ÁREA TOTAL	A*XN	817,19	0,3	245,16

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	DATA : 13/05/2020	BDI : 22,66%			
LOCAL:	SEDE - SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

	A	XN	QTD
			245,16

8.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		C	H	QTD
ALMOXARIFADO	C*H	7.0	3.0	21,00
CIRCULAÇÃO	C*H	59.38	3.0	178,14
CONSULT. C/ SANIT. ANEXO	C*H	12.62	3.0	37,86
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA	C*H	18.62	3.0	55,86
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO	C*H	12.21	3.0	36,63
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO	C*H	12.61	3.0	37,83
D.M.L	C*H	6.1	3.0	18,30
ESTOCAGEM / DISPERSÃO DE ALIMENTOS	C*H	17.2	3.0	51,60
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	C*H	12.0	3.0	36,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	C*H	18.62	3.0	55,86
SALA DE CURATIVOS	C*H	12.22	3.0	36,66
SALA DE ESTERELIZAÇÃO	C*H	10.0	3.0	30,00
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	C*H	10.68	3.0	32,04
SALA DE OBSERVAÇÃO	C*H	12.82	3.0	38,46
SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA	C*H	20.93	3.0	62,79
SALA DE VACINAS	C*H	12.22	3.0	36,66
TETO - 50%	C*H	128.7	1.0	128,70
				894,39

8.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

		C	H	QTD
ÁREA EXTERNA	C*H	97.59	4.2	409,88
MURO	C*H	68.7	4.2	288,54
				698,42

8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		C	H	QUANT	QTD
PORTAS P1	C*H*QUANT	0.8	2.1	6.0	10,08
PORTAS P2	C*H*QUANT	0.9	2.1	10.0	18,90
PORTAS P3	C*H*QUANT	0.9	2.1	2.0	3,78
PORTAS P4	C*H*QUANT	1.0	2.1	1.0	2,10
PORTAS P5	C*H*QUANT	1.2	2.1	1.0	2,52
PORTAS P9	C*H*QUANT	1.1	2.1	1.0	2,31
					39,69

8.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	H	QTD
PORTÃO GARAGEM	C*H	5.2	2.5	13,00
				13,00

9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

	A	XN	QTD
LIMPEZA FINAL GERAL DA OBRA	A*XN	280.13	1.0
			280,13