

PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

VALOR GLOBAL: R\$ 424.201,44 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos)

Proponente: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000.

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Telefone: (88) 99905-7100

Prazo de Execução: 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade nº. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

Materiais, equipamentos e mão de obra;


- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 08 de junho de 2020.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-78

Construtora Nova Hidrolândia EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Camelo Timbó, 844, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO

P M S B
 FLS Nº 3779

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE


OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE


LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	81.319,35
02	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE	83.269,63
03	SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CEARÁ	163.329,92
04	SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE	96.282,54
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		424.201,44

R\$ 424.201,44 quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos

Hidrolândia- CE, 08 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão da Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 227262
 CPF nº 488.153.78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 -Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA E REFORMAS

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahdla@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO - CE

BDI = 22,86%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	274,45	1.646,70
1.2	C3554	SEINFRA	CAPINA MANUAL	M2	120,00	0,51	61,20
2.0 DEMOLIÇÕES E RETRABADAS							
2.1	C1044	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	59,86	16,46	985,62
3.0 COBERTURA							
3.1	C4460	SEINFRA	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	149,64	79,96	11.067,37
3.2	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	248,42	40,99	10.223,73
3.3	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	24,50	50,00	1.246,50
3.4	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	59,88	76,64	4.529,32
4.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
4.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	652,81	1.305,62
4.2	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	632,19	1.264,38
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/AMBITA ASPÁLTICA, AUTO-ADESIVA	M2	26,94	33,54	1.004,19
6.0 PISO							
6.1	C4601	SEINFRA	PISO DIMEITADO COM ARGAMASSA DE DIMENTO E AREIA S/ FINEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	28,94	36,91	1.105,09
7.0 INSTALAÇÕES							
7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
7.1.1	C2496	SEINFRA	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	2,00	335,57	671,14
7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.2.1	C4548	SEINFRA	ARRANDELA DE SOBREPOR. CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-Z7, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM LÂMPADA ELÉTRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	10,00	67,31	673,10
7.2.2	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	14,00	13,76	192,64
7.2.3	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	7,00	91,84	642,88
7.2.4	C2166	SEINFRA	REATOR APP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	7,00	32,11	224,77
							1.707,80
							27.066,92
							2.570,00
							1.105,09
							1.004,19
							1.105,09
							2.404,53
							671,14
							571,14
							1.733,38
							673,10
							192,64
							642,88
							224,77

André Luiz Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 397352
CPF: 907 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão de Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahdla@hotmail.com

Francisco Jefferson
CPF: 817 627 833-20
Av. Cândido Carneiro Tempo 604, Sala 1
Nova Miralândia, Sobralândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA E OBRAS

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARE E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

BDI = 22,66%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.0			PINTURA				
8.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	M2	245,16	11,93	2.911,52
8.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SAMASSA	M2	894,39	15,98	2.924,76
8.3	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	668,42	12,30	14.292,35
8.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,69	17,35	8.590,57
8.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,00	31,94	688,62
9.0			SERVIÇOS FISCAIS				
9.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	280,13	9,07	415,22
TOTAL SEM BDI (R\$)							2.540,78
BDI 22,66% (R\$)							572,87
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							3.113,65

R\$ 81.319,35 oitenta e um mil, trezentos e dezasseis reais e trinta e cinco centavos

Hidrolândia - CE 08 de JUNHO de 2020

Francisco Jerderson Silva e
 CPF: 817.677.639-70
 Av. Celso Camelo Farias, 814, Sala 1
 Nova Hidrolândia, 88200-000 - CE

André Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327369
 CPR: 007 011 153-78

P T L S M S B
 F L S N O S S A I B

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETOCE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO - CE

LDCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO - CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.707,90							1.707,90
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	985,62							985,62
3	COBERTURA	25,00%	6.766,73	25,00%	6.766,73	25,00%	6.766,73	25,00%	6.766,73	27.066,92
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	25,00%	642,50	25,00%	642,50	25,00%	642,50	25,00%	642,50	2.570,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	25,00%	276,27	50,00%	502,10	50,00%	502,10	50,00%	276,27	1.004,19
6	PISO	25,00%	276,27	25,00%	276,27	25,00%	276,27	25,00%	276,27	1.105,09
7	INSTALAÇÕES	25,00%	6.727,88	50,00%	1.202,27	50,00%	1.202,27			2.404,53
8	PINTURA	25,00%	6.727,88	25,00%	6.727,88	25,00%	6.727,88	25,00%	6.727,88	26.911,52
9	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	2.540,78	2.540,78
TOTAL SEM BDI (R\$)		25,80%	17.106,90	24,31%	16.117,74	24,31%	16.117,74	25,57%	16.954,16	66.296,55
BDI 22,66% (R\$)		25,80%	3.876,42	24,31%	3.652,28	24,31%	3.652,28	25,57%	3.841,82	15.022,80
TOTAL COM BDI (R\$)		25,80%	20.983,32	24,31%	19.770,02	24,31%	19.770,02	25,57%	20.795,98	81.319,35
TOTAL ACUMULADO (R\$)		25,80%	20.983,32	50,12%	40.753,35	74,43%	60.523,37	100,00%	81.319,35	81.319,35

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 004, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

[Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

P
F L S
M
S
Nº 3708
B
Página 5 de 89

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE


LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,69
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S +G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	5,00
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI=	22,66%

Hidrolândia -CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Celso do Carmo Timó, 464, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia -CE


FRANCISCO JERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão da Rocha
Engenheiro Civil
CB EA/CE 327362
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia- CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE


OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	9,65

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão | Rodrigo
 Engenheiro Civil
 CR EA/CE 327352
 CPF: 007.011153.70

Construtora Nova Hidrolândia Ltda - ME
 Francisco Jerberson Timó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timó, 654, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 26.1		TABELA 28	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,60	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,18	17,95	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,05	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,88	114,23	72,88

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerbetson Timó Magalhães
 CPF: 917.627.633-20
 Av. Celso Camelo Timó, 864, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerbetson Timó Magalhães
 CPF: 917.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 907.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.009/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

- 11530 MONTADOR
- 12391 PEDREIRO
- 12391 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
H	2,9430	R\$ 13,21	R\$ 38,80
Total:			R\$ 143,82

MATERIAIS

- 10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 11/2"
- 11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 11/2"
- 12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (11/2")
- 18385 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOG E DESCRIÇÃO DA OBRA

UN	0,1700	R\$ 16,78	R\$ 2,85
UN	0,1700	R\$ 22,70	R\$ 3,86
M	1,5000	R\$ 27,01	R\$ 40,51
M2	1,0000	R\$ 77,87	R\$ 77,87
Total:			R\$ 125,09

SERVIÇOS

- C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3	0,0125	R\$ 443,03	R\$ 5,54
Total:			R\$ 5,54
Total Simples:			R\$ 274,45
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 274,45

C3854 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA

- 12391 SERVENTE
- 12391 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0327	R\$ 13,21	R\$ 0,43
H	0,0033	R\$ 25,88	R\$ 0,08
Total:			R\$ 0,51
Total Simples:			R\$ 0,51
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,51

2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
-----	------------------------

C1044 - DEMOLIÇÃO DE CALHAS - M

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

H	0,1962	R\$ 17,83	R\$ 3,50
H	0,9810	R\$ 13,21	R\$ 12,98
Total:			R\$ 16,46
Total Simples:			R\$ 16,46
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 16,46

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerbson Titulo de Responsavel
 CPF: 917.627.833-20
 Av. Cláudio Carmelo Trindade, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Pernambuco - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CRÉDITO 327352
 CPF 009.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.063/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

3.0	COBERTURA
-----	------------------

C4460 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9810	R\$ 14,52	R\$ 14,24
10408	CARPINTEIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
				Total:	R\$ 31,73

MATERIAIS

10405	CABRO DE 2"x1-	M	3,5000	R\$ 4,23	R\$ 14,80
11724	PREGO	KG	0,1200	R\$ 11,05	R\$ 1,33
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	R\$ 1,32	R\$ 4,64
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	R\$ 16,14	R\$ 21,46
				Total:	R\$ 42,23
				Total Simples:	R\$ 73,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 73,96

C2201 - RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0791	R\$ 17,83	R\$ 19,24
12543	SERVEANTE	H	1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
				Total:	R\$ 33,49

MATERIAIS

10405	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	R\$ 0,50	R\$ 7,50
				Total:	R\$ 7,50
				Total Simples:	R\$ 40,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 40,99

C4462 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0791	R\$ 17,83	R\$ 19,24
12543	SERVEANTE	H	1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
				Total:	R\$ 33,49

MATERIAIS

10405	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	R\$ 0,50	R\$ 16,51
				Total:	R\$ 16,51
				Total Simples:	R\$ 50,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 50,00

Construtora Nova Hidrolândia - ME
Francisco Jerônimo Tavares
 CPF: 817.627.838-20
 Av. Cláudio Camelo Timóteo, 888, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Indry Moura Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 CPF: 007.011.153-74

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1772	R\$ 14,52	R\$ 17,09
12320 ENCANADOR	H	1,1772	R\$ 17,83	R\$ 20,99
			Total:	R\$ 38,08

MATERIAIS

11059 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0.50M	M	1,0300	R\$ 31,57	R\$ 32,52
11725 PREGO 15X15	KG	0,0900	R\$ 11,05	R\$ 0,99
11784 REBITES	KG	0,0400	R\$ 37,32	R\$ 1,49
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0400	R\$ 64,10	R\$ 2,56
			Total:	R\$ 37,56
			Total Simples:	R\$ 75,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 75,64

4.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C4420 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/FERRAGENS	UN	1,0000	R\$ 265,28	R\$ 265,28
			Total:	R\$ 652,81
			Total Simples:	R\$ 652,81
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 652,81

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/FERRAGENS	UN	1,0000	R\$ 264,66	R\$ 264,66
			Total:	R\$ 632,19
			Total Simples:	R\$ 632,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 632,19

Construtora Nova Hidrolândia
Francisco Jeronimo
 CPF: 817.627.833-20
 Av. Cláudio Camelo Timóteo, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

hri g...
 CREA 207262
 011 15271

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/ MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA-M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0491	R\$ 17,83	R\$ 0,87
Total:			R\$ 0,87

MATERIAIS

MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA

11736 PRIMER PARAMANT AFK

M2	1,1000	R\$ 26,49	R\$ 29,14
KG	0,3250	R\$ 10,87	R\$ 3,53
Total:			R\$ 32,67

Total Simples: R\$ 33,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 33,54

6.0 PISO

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR ESP. 2,0 cm-M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
H	1,1282	R\$ 13,21	R\$ 14,90
Total:			R\$ 32,39

MATERIAIS

10100 AREIA MEDIA

10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0243	R\$ 50,03	R\$ 1,22
KG	7,3100	R\$ 0,45	R\$ 3,30
Total:			R\$ 4,52

Total Simples: R\$ 36,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 36,91

7.0 INSTALAÇÕES

7.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

C2496 - TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6377	R\$ 14,52	R\$ 9,26
H	0,6377	R\$ 17,83	R\$ 11,37
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO

12125 TORNEIRA CIRÚRGICA

M	0,2800	R\$ 0,20	R\$ 0,05
UN	1,0000	R\$ 314,89	R\$ 314,89
Total:			R\$ 314,94

Total Simples: R\$ 335,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 335,57

Construtora Nova Hidrolândia - ME
Francisco J. Barroso
CPF: 917.627.833-20
Av. Celso Carneiro Trindade, 100, Sala 1
Nova Hidrolândia, Paraíba - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civ
CREA/CE 327352
CPF: 00701115371

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

72	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
----	------------------------------

C1948- ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA- UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 14,52	R\$ 17,09
12312	ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 18,07	R\$ 21,27
				Total:	R\$ 38,36

MATERIAIS

19428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	1,0000	R\$ 28,95	R\$ 28,95
				Total:	R\$ 28,95
				Total Simples:	R\$ 67,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 67,31

C1766- LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)- UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,2943	R\$ 18,07	R\$ 5,32
				Total:	R\$ 5,32

MATERIAIS

11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	1,0000	R\$ 8,44	R\$ 8,44
				Total:	R\$ 8,44
				Total Simples:	R\$ 13,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,76

C1666- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0791	R\$ 14,52	R\$ 15,67
12312	ELETRICISTA	H	1,0791	R\$ 18,07	R\$ 19,50
				Total:	R\$ 35,17

MATERIAIS

11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	R\$ 56,67	R\$ 56,67
				Total:	R\$ 56,67
				Total Simples:	R\$ 91,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 91,84

Construtora Nova Hidrolândia - ME
Francisco Jordanson - Sócio Responsável
 CPF: 817.627.833-20
 Av. Cláudio Camelo Timóteo, 184, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andry Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CR BA/CE 327352
 PP. 00701153711

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

C2105 - REATOR AFP 220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4805	R\$ 18,07	R\$ 8,86
Total			R\$ 8,86

MATERIAIS



REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE

UN	1,0000	R\$ 23,25	R\$ 23,25
Total			R\$ 23,25

Total Simples: R\$ 32,11

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 32,11

8.0 PINTURA

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1862	R\$ 14,52	R\$ 2,85
H	0,2843	R\$ 17,85	R\$ 5,25
Total			R\$ 8,10

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

11513 MASSACORRIDA A BASE DE PVA

UN	0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
KG	0,7000	R\$ 5,16	R\$ 3,61
Total			R\$ 3,83

Total Simples: R\$ 11,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 11,93

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
H	0,3824	R\$ 17,85	R\$ 7,00
Total			R\$ 11,99

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX

2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	R\$ 0,54	R\$ 0,13
L	0,1200	R\$ 11,85	R\$ 1,42
L	0,1700	R\$ 14,38	R\$ 2,44
Total			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 15,98

Construtora Nova Hidrolândia - ME
Francisco Jerônimo de Almeida
CPF: 817.627.833-20
Av. Cláudio Camelo, nº 44, Sala 1
Nova Hidrolândia, Pernambuco - CE

André Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CR EA/CE 327352
BR 007 011 153 71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H 0,1962	R\$ 14,52	R\$ 2,85
12395 PINTOR	H 0,2943	R\$ 17,85	R\$ 5,25
Total			R\$ 8,10

MATERIAIS

10356 SELADOR ACRÍLICO	L 0,1900	R\$ 11,85	R\$ 2,25
12079 TEXTURA ACRÍLICA	KG 0,3100	R\$ 6,28	R\$ 1,95
Total			R\$ 4,20
Total Simples:			R\$ 12,30
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 12,30

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H 0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
12395 PINTOR	H 0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
Total			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L 0,0400	R\$ 12,54	R\$ 0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L 0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L 0,1310	R\$ 9,69	R\$ 1,27
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN 0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
Total			R\$ 5,36
Total Simples:			R\$ 17,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 17,35

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H 0,7848	R\$ 14,52	R\$ 11,40
12395 PINTOR	H 0,7848	R\$ 17,85	R\$ 14,01
Total			R\$ 25,41

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L 0,0300	R\$ 12,54	R\$ 0,38
11100 ESMALTE SINTETICO	L 0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
11346 LIXA PARA FERRO	UN 0,3000	R\$ 1,29	R\$ 0,39
12203 ZARCÃO	L 0,1200	R\$ 19,95	R\$ 2,39
Total			R\$ 6,53
Total Simples:			R\$ 31,94
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 31,94

Construtora Nova Hidrolândia
Francisco Jordanson Lima
CPF: 817.627.830-00
Av. Cláudio Camelo Timóteo, 24, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Roberto Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
R. 205, 011, 153, 70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

9.0	SERVIÇOS FINAIS
-----	-----------------


C1620 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6807	R\$ 13,21	R\$ 9,07
Total:			R\$ 9,07
Total Simplex:			R\$ 9,07
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 9,07

Hidrolândia - CE 08 de JUNHO de 2020




FRANCISCO JEMERSON TIMÓTEO MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário



Mourão Mourão
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
PP. 027.011.153.7



Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jemerson Timóteo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudia Camelo Timóteo, Sala 1
Nova Hidrolândia, Ceará - CE



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

BDI = 22,56%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							61,20
1.1	C3854	SEINFRA	CAPIVA MATAJAL	M2	120,00	0,51	61,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.0							905,62
2.1	C1044	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE CALHAS	M	59,88	15,46	905,62
ESQUADRIAS							
3.0							4.831,48
3.1	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILZINHO	M2	13,00	173,96	2.261,46
3.2	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	652,81	1.305,62
3.3	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	632,19	1.264,35
COBERTURA							
4.0							27.098,92
4.1	C4460	SEINFRA	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	M2	149,54	73,98	11.067,37
4.2	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM SON/NOVA	M2	240,42	40,98	10.223,73
4.3	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	24,93	50,00	1.246,50
4.4	C0661	SEINFRA	CALHÊ DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	59,88	75,64	4.529,32
IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.0							1.004,19
5.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADERSVA	M2	29,94	33,54	1.004,19
PISO							
6.0							2.890,79
6.1	C4801	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	78,32	36,91	2.890,79
INSTALAÇÕES							
7.0							1.594,04
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
7.1							89,03
7.1.1	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	21,14	42,28
7.1.2	C4623	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	26,75	26,75
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.2							1.525,01
7.2.1	C4848	SEINFRA	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-Z7, DIFUSOR EM VIDRO, TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELÉTRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	10,00	67,31	673,10
7.2.2	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	13,76	137,60
7.2.3	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	91,64	459,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99805-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Francisco José dos Santos
 CPF: 917.627.899-11
 Av. Celso de Melo Thery, 403, Sala 1
 Nova Mourândia, Fortaleza - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 397352
 (88) 999 011 153 7

3792

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.0072020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO - CE

BDI = 22,66%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2.4	C2105	SEINFRA	REATOR AFR-220V, SIMPLES P/LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00	32,11	160,55
7.2.5	C0673	SEINFRA	CAVALETA PLÁSTICA (60 X 20MM), SISTEMA "X"	M	3,00	31,52	94,56
PINTURA							
8.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	M2	245,16	11,93	2.924,76
8.2	C1515	SEINFRA	LATEX OUS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	894,39	15,98	14.292,35
8.3	C2461	SEINFRA	TEXTURA AGRÍCOLA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	698,42	12,30	8.590,57
8.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	36,89	17,35	639,62
8.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,00	31,94	415,22
SERVIÇOS FINAIS							
9.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	280,13	9,07	2.540,78
						TOTAL SEM BDI (R\$)	87.866,54
						BDI 22,66% (R\$)	15.393,09
						TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	93.259,63

R\$ 83.269,63 oitenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e nove centavos

Hidrolândia - CE, 06 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO JEFFERSON TIMÓ MARGALHÃES
 CPF: 817.627.933-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia - ME
 Francisco Jefferson Timó e Associados
 CPF: 917.627.933-20
 Av. Cláudio Camelo Timó, 904, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


 ANTONIO MONTAÑO RODRIGUES
 Engenharia Civil
 CREA/CE 397352
 DE 04/11/1979

P F L S M N C S B
 3795



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	61,20							61,20
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	985,62							985,62
3	ESQUADRIAS	25,00%	1.207,87	25,00%	1.207,87	25,00%	1.207,87	25,00%	1.207,87	4.831,48
4	COBERTURA	25,00%	6.766,73	25,00%	6.766,73	25,00%	6.766,73	25,00%	6.766,73	27.066,92
5	IMPERMEABILIZAÇÃO			50,00%	502,10	50,00%	502,10			1.004,19
6	PISO	25,00%	722,70	25,00%	722,70	25,00%	722,70	25,00%	722,70	2.890,79
7	INSTALAÇÕES					50,00%	797,02	50,00%	797,02	1.594,04
8	PINTURA	25,00%	6.727,88	25,00%	6.727,88	25,00%	6.727,88	25,00%	6.727,88	26.911,52
9	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	2.540,78	2.540,78
TOTAL SEM BDI (R\$)		24,26%	16.472,00	23,46%	15.927,27	24,64%	16.724,29	27,64%	18.762,98	67.866,54
BDI 22,66% (R\$)		24,26%	3.732,55	23,46%	3.609,12	24,64%	3.769,72	27,64%	4.251,70	15.383,09
TOTAL COM BDI (R\$)		24,26%	20.204,55	23,46%	19.536,39	24,64%	20.514,01	27,64%	23.014,68	83.269,63
TOTAL ACUMULADO (R\$)		24,26%	20.204,55	47,73%	39.740,94	72,36%	60.254,95	100,00%	83.269,63	83.269,63

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020



Francisco Jeremson Timbo Magalhães - ME
 Av. Celso Carneiro Timbo, nº 100, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
 CPF: 817.627.633-20



FRANCISCO JEREMSON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário




Felisvalina Mourão da Rocha
 Advogada Civil
 OAB/CE 327352
 PP. Nº 011.150-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

FLS M
 Nº 3296




(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

DBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,69
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	5,00
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DDS IMPDSTOS	9,65
	BDI=	22,66%

Hidrolândia- CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 464, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 302.011.152-71

CONSTRUTORANOVAHIDROLÂNDIAEIREL I - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	9,65

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 917.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 225.011.152-27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 917.627.633-20
Av. Cláudia Carneiro Timbó, 904, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Feisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 26.1		TABELA 20	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,60	36,60
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,07	16,84	44,07	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,10	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,00	114,23	72,08

Hidrolândia- CE, 08 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudia Camelo Timbó, 444, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Engenheiro Civil
 CREA/CE 32.735/2
 25.02.017.1527

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia- CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0327	R\$ 13,21	R\$ 0,43
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0033	R\$ 25,66	R\$ 0,08
Total:				R\$ 0,51
Total Simples:				R\$ 0,51
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,51

2.0 DEMOLIÇÕES E RETRADAS

C1044 - DEMOLIÇÃO DE CALHAS - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1982	R\$ 17,83	R\$ 3,50
12543 SERVENTE	H	0,9810	R\$ 13,21	R\$ 12,96
Total:				R\$ 16,46
Total Simples:				R\$ 16,46
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 16,46

3.0 ESQUADRIAS

C PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
12391 PEDREIRO	H	0,3434	R\$ 17,83	R\$ 6,12
12543 SERVENTE	H	0,2453	R\$ 13,21	R\$ 3,24
Total:				R\$ 26,85

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0005	R\$ 53,86	R\$ 0,03
10208 BATENTE DE FERRO	M	1,3000	R\$ 17,56	R\$ 22,83
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	R\$ 0,45	R\$ 0,07
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	R\$ 20,17	R\$ 6,66
11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	R\$ 117,52	R\$ 117,52
Total:				R\$ 147,11
Total Simples:				R\$ 173,96
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 173,96

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jener, don. Turma / Encargado
CPF: 817.627.833-20
Av. Celso Carneiro Barboza 814, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
R. 305 011 150 9

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ 22.675.190/0001-80

Rua Felisatina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, NHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/FERRAGENS	UN	1,0000	R\$ 285,28	R\$ 285,28
			Total:	R\$ 652,81
			Total Simples:	R\$ 652,81
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 652,81

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/FERRAGENS	UN	1,0000	R\$ 264,66	R\$ 264,66
			Total:	R\$ 632,19
			Total Simples:	R\$ 632,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 632,19

COBERTURA

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9810	R\$ 14,52	R\$ 14,24
10408 CARPINTEIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
			Total:	R\$ 31,73
MATERIAIS				
10405 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	R\$ 4,23	R\$ 14,80
11724 PREGO	KG	0,1200	R\$ 11,05	R\$ 1,33
11824 RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QU. ALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	R\$ 1,32	R\$ 4,64
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	R\$ 16,14	R\$ 21,46
			Total:	R\$ 42,23
			Total Simples:	R\$ 73,96
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 73,96

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerônimo de Sousa
CPF: 917.627.133-20
Av. Cidade Castelo Branco, 444, Sala 1
Nova Hidrolândia, Paraíba - CE

Engenheiro Civil
CBEA/CE 327352
PP 227.911.1507

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C2201 - RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA- M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H 1,0791	R\$ 17,83	R\$ 19,24
I2543 SERVENTE	H 1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
Total:			R\$ 33,49

MATERIAIS

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN 15,0000	R\$ 0,50	R\$ 7,50
Total:			R\$ 7,50
Total Simples:			R\$ 40,99
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 40,99

C4462 - TELHA CERÂMICA-M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H 1,0791	R\$ 17,83	R\$ 19,24
I2543 SERVENTE	H 1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
Total:			R\$ 33,49

MATERIAIS

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN 33,0000	R\$ 0,50	R\$ 16,51
Total:			R\$ 16,51
Total Simples:			R\$ 50,00
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 50,00

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26/DESENVOLVIMENTO 50cm- M

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H 1,1772	R\$ 14,52	R\$ 17,09
I2320 ENCANADOR	H 1,1772	R\$ 17,83	R\$ 20,99
Total:			R\$ 38,08

MATERIAIS

I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.20, DESENV 0,50M	M 1,0300	R\$ 31,57	R\$ 32,52
I1725 PREGO 15X15	KG 0,0900	R\$ 11,05	R\$ 0,99
I1784 REBITES	KG 0,0400	R\$ 37,32	R\$ 1,49
I1873 SOLDA 70X30	KG 0,0400	R\$ 64,10	R\$ 2,56
Total:			R\$ 37,56

Construtora Nova Hidrolândia - ME
 Francisco Jeremias
 CPF: 917.621.833-00
 Av. Cláudio Castelo Branco, 464, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Paraíba - CE

Hydragar
 Engenharia Civil
 CREA/CE 327352

Total Simples: R\$ 75,64
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 75,64

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,0491	R\$ 17,83	R\$	0,87
						Total: R\$ 0,87
MATERIAIS						
11736	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	R\$ 26,40	R\$	29,14
11736	PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	R\$ 10,87	R\$	3,53
						Total: R\$ 32,67
						Total Simples: R\$ 33,54
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 33,54

6.0 PISO

C1401 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRARES P. 20 cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$	17,49
12543	SERVENTE	H	1,1282	R\$ 13,21	R\$	14,90
						Total: R\$ 32,39
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	R\$ 50,03	R\$	1,22
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	R\$ 0,45	R\$	3,30
						Total: R\$ 4,52
						Total Simples: R\$ 36,91
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 36,91

7.0 INSTALAÇÕES

7.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4005	R\$ 14,52	R\$	7,12
12320	ENCANADOR	H	0,2453	R\$ 17,83	R\$	4,37
						Total: R\$ 11,49
MATERIAIS						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2000	R\$ 0,20	R\$	0,05
11665	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 100	UN	1,0000	R\$ 9,60	R\$	9,60
						Total: R\$ 9,65
						Total Simples: R\$ 21,14
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 21,14

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerônimo de Sousa
 CPF: 917.627.437-20
 Av. Cláudio Camelo Trindade, 944, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Pernambuco - CE

Rodrigue
 Civil
 CE 30735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

C4923- CAIXA SIFONADAPVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)-UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4905	R\$ 14,52	R\$ 7,12
12320	ENCANADOR	H	0,4905	R\$ 17,83	R\$ 8,75
				Total	R\$ 15,87
MATERIAIS					
10064	CAIXASIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	R\$ 10,88	R\$ 10,88
				Total	R\$ 10,88
				Total Simples:	R\$ 26,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 26,75

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C4949 - ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA- UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 14,52	R\$ 17,09
12312	ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 18,07	R\$ 21,27
				Total	R\$ 38,36
MATERIAIS					
10428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	1,0000	R\$ 28,95	R\$ 28,95
				Total	R\$ 28,95
				Total Simples:	R\$ 67,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 67,31

C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)- UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,2943	R\$ 18,07	R\$ 5,32
				Total	R\$ 5,32
MATERIAIS					
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	1,0000	R\$ 8,44	R\$ 8,44
				Total	R\$ 8,44
				Total Simples:	R\$ 13,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				ValorBDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,76

Construtora Nova Hidrolândia
Francisco Jordani
CPF: 817.627.572-00
Av. Cláudio Comelo Timóteo, 104, Sala 1
Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

Engenheiro Civil
CBEA/CE 397362

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI -ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

P M S B
FLS Nº 3805

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0781	R\$ 14,52	R\$ 15,67
H	1,0781	R\$ 18,07	R\$ 19,50
Total:			R\$ 35,17

MATERIAIS

1 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA

UN	1,0000	R\$ 56,67	R\$ 56,67
Total:			R\$ 56,67

Total Simples: R\$ 91,84

Encargos Sociais: INCLUSO

ValorBDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 91,84

C2105 - REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4905	R\$ 18,07	R\$ 8,86
Total:			R\$ 8,86

MATERIAIS

11780 REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE

UN	1,0000	R\$ 23,25	R\$ 23,25
Total:			R\$ 23,25

Total Simples: R\$ 32,11

Encargos Sociais: INCLUSO

ValorBDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 32,11

C0673 - CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA -X-- M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1668	R\$ 14,52	R\$ 2,42
H	0,1668	R\$ 18,07	R\$ 3,01
Total:			R\$ 5,43

MATERIAIS

10460 CANALETA PLASTICA (50X 20)MM, SISTEMA "X"

M	1,0000	R\$ 26,09	R\$ 26,09
Total:			R\$ 26,09

Total Simples: R\$ 31,52

Encargos Sociais: INCLUSO

ValorBDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,52

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jordani Turianski
CPF: 817.827.871-00
Av. Celso Daniel Tinoco, Sala 1
Nova Mercandis, Nova Mercandis - CE

Rodrigue
Engenheiro Civil
CREA/CE 39.7359

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

8.0 PINTURA

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1902	R\$ 14,52	R\$ 2,85
12395 PINTOR	H	0,2943	R\$ 17,85	R\$ 5,25
			Total:	R\$ 8,10

MATERIAIS

11347 LIXA PARAMADEIRAMASSA	UN	0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	R\$ 5,16	R\$ 3,61
			Total:	R\$ 3,83
			Total Simples:	R\$ 11,93
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 11,93

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
12395 PINTOR	H	0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
			Total:	R\$ 11,99

MATERIAIS

11347 LIXA PARAMADEIRAMASSA	UN	0,2500	R\$ 0,54	R\$ 0,13
11400 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	R\$ 11,85	R\$ 1,42
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	R\$ 14,38	R\$ 2,44
			Total:	R\$ 3,99
			Total Simples:	R\$ 15,98
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 15,98

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1902	R\$ 14,52	R\$ 2,85
12395 PINTOR	H	0,2943	R\$ 17,85	R\$ 5,25
			Total:	R\$ 8,10

MATERIAIS

11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	R\$ 11,85	R\$ 2,25
2079 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	R\$ 6,28	R\$ 1,95
			Total:	R\$ 4,20
			Total Simples:	R\$ 12,30
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 12,30

Francisco Jerônimo de Jesus
CPF: 817.627.833-20
Av. Cláudio Castelo Timóteo, 454, Sala 1
Nova Hidrolândia, Pernambuco - CE

Engenharia Civil
CREA Nº 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

LOCAL: LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
H	0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
		Total	R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LXA PARA MADEIRAMASSA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,0400	R\$ 12,54	R\$ 0,50
L	0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
L	0,1310	R\$ 9,80	R\$ 1,27
UN	0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
		Total	R\$ 5,36
		Total Simples:	R\$ 17,35
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 17,35

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7848	R\$ 14,52	R\$ 11,40
H	0,7848	R\$ 17,85	R\$ 14,01
		Total	R\$ 25,41

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11346 LXA PARA FERRO
12283 ZARCÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,0300	R\$ 12,54	R\$ 0,38
L	0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
UN	0,3000	R\$ 1,20	R\$ 0,36
L	0,1200	R\$ 19,95	R\$ 2,39
		Total	R\$ 6,53
		Total Simples:	R\$ 31,94
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 31,94

9.0 SERVIÇOS FINAIS

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6867	R\$ 13,21	R\$ 9,07
		Total	R\$ 9,07
		Total Simples:	R\$ 9,07
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 9,07

Construtora Nova Hidrolândia
Francisco Jerônimo
CPF: 817.617.433-00
Av. Cláudio Camelo Terra, 100, Sala 1
Nova Hidrolândia, Pernambuco - CE

Construtora Nova Hidrolândia
CNPJ: 22.675.190/0001-80
CBEA/CE 397352

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.009/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABO, CHORA, INHARE E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DE CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI = 22,56%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	274,46	1.646,70
1.2	C3854	SEINFRA	CAPINA MANUAL	M2	105,57	0,51	53,84
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4.794,00
2.1	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	18,87	11,76	221,81
2.2	C1044	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	16,50	16,46	273,24
2.3	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	10,00	24,09	240,90
2.4	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,07	44,13	47,22
2.5	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	101,79	10,29	1.047,42
2.6	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	80,43	36,77	2.957,41
3.0			MOVIMENTO DE TERRA				270,43
3.1	C2784	SEINFRA	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE LAJAT, PROF. ATÉ 1,50m	M3	4,84	34,34	159,34
3.2	C0330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, NAT. C/ACRISIÇÃO	M3	1,55	71,87	111,09
4.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				3.307,87
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,55	381,38	560,14
4.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUAÇO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,62	471,26	282,16
4.3	C1399	SEINFRA	FORNA PLANA CHAPA COMPELISADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	2,39	66,74	207,31
4.4	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA. 50R60	KG	118,32	8,35	987,87
4.5	C0842	SEINFRA	CONCRETO PAVIBL. FOK 20 MFS COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,36	342,99	466,47
4.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	1,36	112,73	153,31
4.7	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	M3	0,16	524,41	83,91
4.8	C4457	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/FORRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	6,11	100,93	616,69
5.0			PAREDES E PAINES				2.230,02
5.1	C2866	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,20	1.223,61	244,72
5.2	C0078	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	LN	3,00	123,76	371,28
5.3	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUAÇO CERÂMICO FURADO 18x18x19cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	M2	34,34	46,38	1.614,02

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007 011 153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.190/0001-80
 Rua Passaluna Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CPF: 917.627.803-00
 Av. Celso Carneiro Tiberto, 956, Sala 1
 Nova Esperança, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVOVIA

CONSTRUTORA NOVOVIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovohda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI = 22,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	ESQUADRIAS E FERRAGENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.0								16.519,33
6.1	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA		LN	3,00	632,19	1.896,57
6.2	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA		LN	3,00	682,81	1.958,43
6.3	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)		M2	5,88	94,29	554,43
6.4	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm		CJ	3,00	308,32	924,96
6.5	C1144	SEINFRA	DOBRAÇÃO DROMADA 3" X 2 1/2"		LN	9,00	28,11	252,99
6.6	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		LN	9,00	106,60	977,40
6.7	C1989	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILÓLPHO		M2	4,95	173,96	861,10
6.8	C1956	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUI: S/ATEMOS E FERRAGENS		M2	1,68	284,38	477,76
6.9	C0768	SEINFRA	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM		M2	2,70	76,41	206,31
6.10	C4630	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO		M2	13,80	369,06	5.093,03
6.11	C2672	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO		M2	13,80	176,03	2.429,21
6.12	C4660	SEINFRA	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO		M2	1,52	195,75	377,76
6.13	C1689	SEINFRA	REITORIL DE GRANITO L= 15 cm		M	9,00	59,82	529,38
7.0								15.409,88
7.1	C0651	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		M	16,60	75,64	1.255,52
7.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATE 20M NOVA		M2	210,81	36,49	7.692,46
7.3	C4460	SEINFRA	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)		M2	69,35	73,96	5.129,13
7.4	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000) OU 200x6000mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM		M2	16,82	66,90	957,06
7.5	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA		M2	6,11	60,00	365,50
7.6	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		M	7,00	10,03	70,21
8.0								37.421,12
8.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PELEJAR TRAÇO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE		M2	329,13	5,10	1.678,56
8.2	C3122	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELEJADA, TRAÇO 1:7		M2	329,13	29,77	9.798,20
8.3	C3123	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELEJADA, TRAÇO 1:7		M2	54,03	32,64	1.763,54
8.4	C4134	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFRADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (800 cm ²) - PELEJELA P/ PAREDE		M2	244,68	97,42	23.836,73

Rodrigo Menezes Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327552
TEL: (88) 911 153 91

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovohda@hotmail.com

Francisco Jerônimo
CPF: 817.627.833-00
Av. Cláudio Clemente Trindade, Sala 1
Nova Hidrolândia, Piauí - Brasil - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

Atmosphere made of concrete

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO - CEARÁ

BDI = 22,66%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.5	C0781	SEINFRA	CHPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PELEJAR, TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	4,87	9,74	47,43
9.6	C2125	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA REFINADA, TRAÇO 1:4,5 ESP-5 mm P/ TETO	M2	4,87	21,26	103,54
9.7	C1472	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/ TINTA ASFÁLTICA	M2	16,08	12,01	193,12
9.8			PISO				18.293,40
9.1	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PELEJAR ESP. 2,0 cm	M2	36,70	36,91	1.354,50
9.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,41	433,58	177,77
9.3	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PELEJAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	46,23	17,27	798,38
9.4	C4499	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI 5/PEI 4 P/ PISO	M2	154,10	91,32	14.072,41
9.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	154,10	7,27	1.120,31
9.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO Lx= 15cm	M	8,60	80,20	789,92
10.0			INSTALAÇÕES				6.885,03
10.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				2.456,30
10.1.1	C1948	SEINFRA	PORTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	178,53	714,12
10.1.2	C3017	SEINFRA	PIN DE AÇO INOX. (120x0,80)mm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	452,21	904,42
10.1.3	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	413,47	826,94
10.1.4	C0787	SEINFRA	CHAVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,82	10,82
10.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.109,43
10.2.1	C2078	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM BUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SOBRRAMENTO	UN	1,00	74,05	74,05
10.2.2	C1993	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	19,27	77,08
10.2.3	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERÇA 20A 250V	UN	1,00	16,10	16,10
10.2.4	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	13,00	13,55	176,15
10.2.5	C2195	SEINFRA	REATOR APF-ZDV, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00	32,11	160,55
10.2.6	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	14,17	56,68
10.2.7	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W	UN	7,00	60,66	424,62
10.2.8	C1665	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADAS DE 20W	UN	14,00	80,30	1.124,20
10.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				3.998,98

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CRA/CE 327352
RUE. 007 011 153 718

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jerônimo Mourão da Rocha - ME
CPF: 817.627.833-30
Av. Celso Carneiro Timóteo, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

essa marca é a garantia

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE/ARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE/ARÁ

BDI = 22,86%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. B/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.3.1	C1850	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	165,66	331,32
10.3.2	C0659	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR CATEGÓRIAS INCORPORADO	UN	3,00	266,67	800,01
10.3.3	C0655	SEINFRA	CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm	UN	2,00	118,53	237,06
10.3.4	C0609	SEINFRA	CAPA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TUDOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	317,17	951,51
11.0			PINTURA				24.594,38
11.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	M2	386,84	11,93	4.734,30
11.2	C1815	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA	M2	386,84	15,98	6.341,50
11.3	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA ACRÍLICA	M2	478,49	12,71	6.084,32
11.4	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	478,49	12,30	5.887,73
11.5	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALE 2 DEMÃOS	M2	20,16	14,03	282,84
11.6	C1260	SEINFRA	ESMALE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,16	17,35	349,78
11.7	C1279	SEINFRA	ESMALE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	16,17	31,94	516,47
11.8	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	28,00	13,48	377,44
12.0			SERVIÇOS FINAIS				1.049,83
12.1	C1628	SEINFRA	LIQUEZA GERAL	M2	181,90	9,07	1.649,83
TOTAL SEM BDI (R\$)							133.156,63
BDI 22,86% (R\$)							30.173,29
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							163.329,92

R\$ 163.329,92 cento e sessenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timó Magalhães
 CPF: 917.627.913-20
 Av. Cláudio Camelo Timó, 160, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Pernambuco - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

LS M S B
 Z.º 3811
 João Roberto Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 REG. Nº 011.153.78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO/CE
 OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CE/RA

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CE/RA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.700,54							1.700,54
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	4.784,00							4.784,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	270,43							270,43
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			100,00%	3.367,97					3.367,97
5	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	1.115,01	50,00%	1.115,01					2.230,02
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	25,00%	4.134,83	25,00%	4.134,83	25,00%	4.134,83	25,00%	4.134,83	16.539,33
7	COBERTURA	50,00%	7.704,99	50,00%	7.704,99					15.409,98
8	REVESTIMENTOS					50,00%	18.710,56	50,00%	18.710,56	37.421,12
9	PISO	25,00%	4.573,35	25,00%	4.573,35	25,00%	4.573,35	25,00%	4.573,35	18.293,40
10	INSTALAÇÕES					50,00%	3.442,82	50,00%	3.442,82	6.885,63
11	PINTURA					50,00%	12.297,19	50,00%	12.297,19	24.594,38
12	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	1.649,83	1.649,83
TOTAL SEM BDI (R\$)		18,24%	24.293,15	15,65%	20.896,15	32,41%	43.158,75	33,65%	44.808,58	133.156,63
BDI 22,65% (R\$)		18,24%	5.504,83	15,65%	4.735,07	32,41%	9.779,77	33,65%	10.153,62	30.173,29
TOTAL COM BDI (R\$)		18,24%	29.797,98	15,65%	25.631,22	32,41%	52.938,52	33,65%	54.962,20	163.329,92
TOTAL ACUMULADO (R\$)		18,24%	29.797,98	33,94%	55.429,21	66,35%	108.367,72	100,00%	163.329,92	163.329,92

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

[Assinatura]
 Francisco José Rodrigues
 CPF: 817.627.533-70
 Av. Celso Castello Thiem, 800, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

[Assinatura]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

[Assinatura]
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 REG. Nº 011 (69.70)

M
 S
 Nº 3812
 P
 L

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE


OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,69
OF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S +G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	5,00
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI=	22,66%

Hidrolândia- CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
 Francisco Jerber son Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Carmelo Timbó, 604, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 RR 007 011 169 7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		9,65

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.833-20
Proprietário


Rodrigo Moura Araújo
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 927.911.189-9

Construtora Nova Hidrolândia Ltda - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.833-20
Av. Claudio Corralo Timbó, 100, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744-Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05,003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 26.1		TABELA 26	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,18	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
 Francisco Jeremias dos Santos
 CPF: 817.627.933-20
 Av. Ciudad de Camelo, 744 - Caixa D'água, Sítio 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


 FRANCISCO JEREMIAS DOS SANTOS
 CPF: 817.627.933-20
 Proprietário


 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 PP. 007.011.153.7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905 -7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
12391	PEDREIRO	H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
12543	SERVENTE	H	2,9430	R\$ 13,21	R\$ 38,88
				Total	R\$ 143,82

MATERIAIS

10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 11/2"	UN	0,1700	R\$ 16,78	R\$ 2,85
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 11/2"	UN	0,1700	R\$ 22,70	R\$ 3,86
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (11/2")	M	1,5000	R\$ 27,01	R\$ 40,51
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOG. E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	R\$ 77,87	R\$ 77,87
				Total	R\$ 125,09

SERVIÇOS

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	R\$ 443,03	R\$ 5,54
				Total	R\$ 5,54
				Total Simples:	R\$ 274,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 274,45

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA


12543	SERVENTE	H	0,0327	R\$ 13,21	R\$ 0,43
	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0033	R\$ 25,88	R\$ 0,08
				Total	R\$ 0,51
				Total Simples:	R\$ 0,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 0,51


2.0	DEMOLIÇÕES E RETRADAS
-----	-----------------------

C2210 - RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	0,0780	R\$ 17,83	R\$ 1,39
12543	SERVENTE	H	0,7848	R\$ 13,21	R\$ 10,37
				Total	R\$ 11,76
				Total Simples:	R\$ 11,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 11,76


 Francisco Jordei son
 CPF: 817.627.383-00
 Av. Cidade Castelo Branco, 544 Sala 1
 Nova Hidrolândia, Ceará - CE


 Rodrigo Moura
 Engenheiro Civil
 CRE ACE 327352
 CPF: 007.011.152-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1044 - DEMOLIÇÃO DE CALHAS - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1862	R\$ 17,83	R\$ 3,50
H	0,9810	R\$ 13,21	R\$ 12,96
		Total:	R\$ 16,46
		Total Simples:	R\$ 16,46
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 16,46

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2839	R\$ 17,83	R\$ 5,24
H	1,4715	R\$ 13,21	R\$ 19,44
		Total:	R\$ 24,68
		Total Simples:	R\$ 24,68
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 24,68

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2843	R\$ 17,83	R\$ 5,25
H	2,9430	R\$ 13,21	R\$ 38,88
		Total:	R\$ 44,13
		Total Simples:	R\$ 44,13
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 44,13

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0687	R\$ 17,83	R\$ 1,22
H	0,6867	R\$ 13,21	R\$ 9,07
		Total:	R\$ 10,29
		Total Simples:	R\$ 10,29
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 10,29

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerber de Almeida
CPF: 817.017.832-20
Av. Cláudio Carneiro, nº 544, Sala 1
Nova Hidrolândia, Aracati - CE

Engenheiro Civil
CFE/CE 327359
011.159.7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1074-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS- M2

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2451	R\$ 17,83	R\$ 4,37
H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
Total:			R\$ 36,77
Total Simples:			R\$ 36,77
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 36,77

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MAO DE OBRA

- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5997	R\$ 13,21	R\$ 34,34
Total:			R\$ 34,34
Total Simples:			R\$ 34,34
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 34,34

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO- M3

MAO DE OBRA

- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,6677	R\$ 13,21	R\$ 22,03
Total:			R\$ 22,03

MATERIAIS

- 10111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,1000	R\$ 45,13	R\$ 49,64
Total:			R\$ 49,64
Total Simples:			R\$ 71,67
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 71,67

Francisco José de Jesus
CPF: 917.627.910-00
Av. Claudio Cordeiro Timóteo, Sala 1
Nova Hidrolândia, Nova Hidrolândia - CE

André Moura Rodrigues
Engenheiro Civil
CR EACE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

40	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
----	------------------------

C054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,8800	R\$ 17,83	R\$ 104,95
12543	SERVENTE	H	8,8290	R\$ 13,21	R\$ 116,63
				Total:	R\$ 221,58
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	R\$ 50,03	R\$ 18,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	R\$ 0,45	R\$ 48,41
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	R\$ 65,58	R\$ 72,14
				Total:	R\$ 139,80
				Total Simples:	R\$ 361,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 361,38

C4502 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	8,3385	R\$ 17,83	R\$ 148,68
12543	SERVENTE	H	9,0252	R\$ 13,21	R\$ 119,22
				Total:	R\$ 267,90
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X19X19CM	UN	235,0000	R\$ 0,41	R\$ 96,82
				Total:	R\$ 96,82
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ENL TRAÇO 1:4	M3	0,3000	R\$ 355,14	R\$ 106,54
				Total:	R\$ 106,54
				Total Simples:	R\$ 471,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 471,26

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3244	R\$ 14,52	R\$ 19,23
10408	CARPINTEIRO	H	1,3244	R\$ 17,83	R\$ 23,61
				Total:	R\$ 42,84
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10526	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,2600	R\$ 20,86	R\$ 5,42
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,2000	R\$ 16,13	R\$ 19,35
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	R\$ 11,05	R\$ 2,76
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	R\$ 4,85	R\$ 7,11
11916	TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm	M	1,1700	R\$ 7,92	R\$ 9,26
				Total:	R\$ 43,90
				Total Simples:	R\$ 86,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 86,74

Francisco Jerônimo de Sousa ME
CPF: 817.627.833-20
Av. Cláudio Carneiro Torres, 604, Sala 1
Nova Hidrolândia, CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
R. 007 011 1522

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0080	R\$ 113,88	R\$ 0,91
Total:			R\$ 0,91

MAO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/ FERREIRO
ARMADOR/ FERREIRO

H	0,0785	R\$ 14,52	R\$ 1,14
H	0,0785	R\$ 17,83	R\$ 1,40
Total:			R\$ 2,54

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG
17952 AÇO CA-50/60

KG	0,0200	R\$ 11,28	R\$ 0,23
KG	1,0500	R\$ 4,45	R\$ 4,67
Total:			R\$ 4,90

Total Simples: R\$ 8,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 8,35

C6842 - CONCRETO P/ VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	R\$ 187	R\$ 87,6
Total:			R\$ 13,76

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	5,8860	R\$ 13,21	R\$ 77,75
Total:			R\$ 77,75

MATERIAIS

AREIA MEDIA
16005 CIMENTO PORTLAND
11605 PEDRISCO

M3	0,8528	R\$ 50,03	R\$ 42,66
KG	336,0000	R\$ 0,45	R\$ 151,62
M3	0,8360	R\$ 68,42	R\$ 57,20
Total:			R\$ 251,48

Total Simples: R\$ 342,99

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 342,99

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0620	R\$ 17,83	R\$ 34,98
H	5,8860	R\$ 13,21	R\$ 77,75
Total:			R\$ 112,73

Total Simples: R\$ 112,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 112,73

Construtora Nova Hidrolândia EIRELI - ME
Francisco Jerbetson Tavares Rodrigues
CPF: 817.627.413-20
Av. Cláudio Carneiro Tavares, 154, Sala 1
Nova Hidrolândia, Nova Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

R

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - M3

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
12543	SERVEnte	H	9,8100	R\$ 13,21	R\$ 129,59
				Total:	R\$ 182,06

MATERIAIS

10163	AREIA GROSSA	M3	0,6183	R\$ 53,96	R\$ 33,36
10280	AÇOCA-50	KG	18,0000	R\$ 4,38	R\$ 78,40
10805	BRITA	M3	0,6150	R\$ 75,28	R\$ 46,30
11605	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	R\$ 0,45	R\$ 166,29
11605	PEDRISCO	M3	0,2630	R\$ 68,42	R\$ 18,00
				Total:	R\$ 342,35

Total Simples: R\$ 524,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 524,41

C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO-VÃO DE 3,81 A 4,00 m - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3434	R\$ 17,83	R\$ 6,12
12543	SERVEnte	H	0,3434	R\$ 13,21	R\$ 4,54
				Total:	R\$ 10,66

MATERIAIS

10169	AREIA GROSSA	KG	0,7400	R\$ 4,55	R\$ 3,37
11691	AÇOCA-50	M	1,3000	R\$ 16,13	R\$ 20,97
11728	PONTALETE /BARROTE DE 3"x3"	KG	0,0300	R\$ 11,05	R\$ 0,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	R\$ 4,65	R\$ 4,51
11916	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	M	0,8500	R\$ 7,92	R\$ 5,15
18284	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,8500	R\$ 7,92	R\$ 5,15
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO-VÃO DE 4,01 A 5,0m	M2	1,0000	R\$ 35,26	R\$ 35,26
				Total:	R\$ 69,59

SERVIÇOS

C0840	CONCRETO PMBR, FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	R\$ 325,77	R\$ 13,03
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0400	R\$ 191,13	R\$ 7,65
				Total:	R\$ 20,68

Total Simples: R\$ 100,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 100,93

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerônimo da Silva
CPF: 817.627.833-00
Av. Cidade Cometa Timóteo, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Nova Hidrolândia - CE

André Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CIBACE 327352
08 207 011 1877

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

5.0	PAREDES E PAINÉIS
-----	-------------------

C2666 - VERGÁ RETA DE CONCRETO ARMADO - III

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	R\$ 19,27	R\$ 13,76
Total:			R\$ 13,76

MAO DE OBRA

10007 AJUDANTE

10121 ARMADOR/FERREIRO

10488 CARPINTEIRO

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	12,0863	R\$ 14,52	R\$ 175,20
H	4,7088	R\$ 17,83	R\$ 83,96
H	7,3575	R\$ 17,83	R\$ 131,18
H	1,9820	R\$ 17,83	R\$ 34,98
H	11,7720	R\$ 13,21	R\$ 155,51
Total:			R\$ 580,83

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

10109 AREIA MEDIA

10157 AÇOCA-25

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11691 PONTALETE /BARROTE DE 3"x3"

11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)

11816 TABUA DE 1" DE 3A. - L= 30cm

KG	1,2000	R\$ 11,28	R\$ 13,54
MG	0,8233	R\$ 50,03	R\$ 31,18
KG	60,0000	R\$ 4,98	R\$ 299,01
MG	0,8780	R\$ 75,29	R\$ 66,11
KG	327,6000	R\$ 0,45	R\$ 147,83
M	0,6000	R\$ 16,13	R\$ 9,68
KG	2,9000	R\$ 11,05	R\$ 22,09
M	5,0000	R\$ 7,92	R\$ 39,58
Total:			R\$ 629,02
Total Simples:			R\$ 1.223,61
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 1.223,61

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	0,7848	R\$ 14,52	R\$ 11,40
H	2,4525	R\$ 17,83	R\$ 43,73
H	3,4335	R\$ 13,21	R\$ 45,36
Total:			R\$ 100,49

MATERIAIS

10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA

10163 AÇOCA-50

KG	6,5000	R\$ 1,30	R\$ 8,48
KG	3,4000	R\$ 4,35	R\$ 14,79
Total:			R\$ 23,27
Total Simples:			R\$ 123,76
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 123,76

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerônimo de Sousa
CPF: 817.627.110-00
Av. Cláudio Carneiro Távora, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Nova Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREBA/CE327352
11-88-011.1527

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

P M S B
FLS Nº 323

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0073-ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MÃO DE OBRA

- 12301 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
H	1,0987	R\$ 13,21	R\$ 14,51
Total:			R\$ 32,00

MATERIAIS

- 10441 AREIA MÉDIA
- 10441 CAL HIDRATADA
- 10805 CIMENTO PORTLAND
- 12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

M3	0,0149	R\$ 50,03	R\$ 0,75
KG	2,1100	R\$ 1,08	R\$ 2,35
KG	2,1800	R\$ 0,45	R\$ 0,98
UN	25,0000	R\$ 0,41	R\$ 10,30
Total			R\$ 14,38
Total Simples:			R\$ 46,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 46,38

6.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C4424- PORTA TPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m) COMPLETA-UN

SERVIÇOS

- C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL = 15 cm
- C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)
- C4423 PORTA TPO PARANÁ (0,60x 2,10 m) C/FERRAGENS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
UN	1,0000	R\$ 264,66	R\$ 264,66
Total:			R\$ 632,19
Total Simples:			R\$ 632,19
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 632,19

C4428 - PORTA TPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA- UN

SERVIÇOS

- C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL = 15 cm
- C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)
- C4427 PORTA TPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m) C/FERRAGENS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
UN	1,0000	R\$ 285,28	R\$ 285,28
Total:			R\$ 652,81
Total Simples:			R\$ 652,81
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 652,81

Construtora Nova Hidrolândia
Francisco Jesus de...
CPF: 1317.811.131-10
Av. Cláudio Dantas Tavares, Sala 1
Nova Hidrolândia, Ceará - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327362

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia -CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 -E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1674	R\$ 14,52	R\$ 16,95
10488 CARPINTEIRO	H	1,1674	R\$ 17,83	R\$ 20,81
			Total:	R\$ 37,76

MATERIAIS

13745 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	R\$ 56,53	R\$ 56,53
			Total:	R\$ 56,53
			Total Simples:	R\$ 94,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 94,29

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm - CJ

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4905	R\$ 14,52	R\$ 7,12
10488 CARPINTEIRO	H	0,4905	R\$ 17,83	R\$ 8,75
12391 PEDREIRO	H	1,3734	R\$ 17,83	R\$ 24,49
12543 SERVENTE	H	1,3734	R\$ 13,21	R\$ 18,14
			Total:	R\$ 58,50

MATERIAIS

10109 AREIAMEDIA	M3	0,0106	R\$ 50,03	R\$ 0,53
10209 BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	R\$ 121,10	R\$ 121,10
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	R\$ 1,08	R\$ 1,86
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	R\$ 0,26	R\$ 3,18
11724 PREGO	KG	0,2000	R\$ 11,05	R\$ 2,21
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	R\$ 1,35	R\$ 8,12
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L=15cm	M	5,1000	R\$ 22,12	R\$ 113,82
			Total:	R\$ 249,82
			Total Simples:	R\$ 308,32
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 308,32

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2453	R\$ 14,52	R\$ 3,56
10488 CARPINTEIRO	H	0,2453	R\$ 17,83	R\$ 4,37
			Total:	R\$ 7,93

MATERIAIS

11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	R\$ 19,30	R\$ 19,30
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,88
			Total:	R\$ 20,18
			Total Simples:	R\$ 28,11
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 28,11

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
Francilaine Jordane de Oliveira
CPF: 917.111.833-20
Av. Cláudio Cordeiro, 744, Sala 1
Nova Hidrolândia, Ceará - CE

Engenheiro Civil
CR. E.A.C.E. 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

Nº 3825

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA-UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9620	R\$ 14,52	R\$ 28,49
10498	CARPINTEIRO	H	1,9620	R\$ 17,83	R\$ 34,98
				Total:	R\$ 63,47
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	R\$ 45,13	R\$ 45,13
				Total:	R\$ 45,13
				Total Simples:	R\$ 108,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 108,60

C1999-PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJO LINHO-M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
12391	PEDREIRO	H	0,3434	R\$ 17,83	R\$ 6,12
12543	SERVEnte	H	0,2453	R\$ 13,21	R\$ 3,24
				Total:	R\$ 26,85
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	R\$ 53,96	R\$ 0,03
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	R\$ 17,56	R\$ 22,83
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	R\$ 0,45	R\$ 0,07
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	R\$ 20,17	R\$ 6,66
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	R\$ 117,52	R\$ 117,52
				Total:	R\$ 147,11
				Total Simples:	R\$ 173,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 173,96

C1303 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4715	R\$ 17,83	R\$ 26,24
12543	SERVEnte	H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
				Total:	R\$ 58,64
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	R\$ 53,96	R\$ 0,39
10208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	R\$ 17,56	R\$ 43,90
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4000	R\$ 1,08	R\$ 0,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	R\$ 0,45	R\$ 0,92
11031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	R\$ 24,20	R\$ 43,08
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	R\$ 51,50	R\$ 30,39
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLAN.14	M2	1,0000	R\$ 106,53	R\$ 106,53
				Total:	R\$ 225,74
				Total Simples:	R\$ 284,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 284,38

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Fone: (88) 99905-7100
 CPF: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo, nº 064, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Ceará - CE

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,2943	R\$ 17,83	R\$ 5,25
12543	SERVENTE	H	0,2943	R\$ 13,21	R\$ 3,89
				Total:	R\$ 9,14

MATERIAIS

12448	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	R\$ 1,79	R\$ 5,36
12448	TELHA DE ALUMÍNIO	KG	2,3100	R\$ 26,80	R\$ 61,91
				Total:	R\$ 67,27
				Total Simples:	R\$ 76,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 76,41

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	2,4525	R\$ 17,83	R\$ 43,73
12543	SERVENTE	H	1,4715	R\$ 13,21	R\$ 19,44
				Total:	R\$ 63,17

MATERIAIS

19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,0000	R\$ 291,18	R\$ 291,18
				Total:	R\$ 291,18

SERVIÇOS

20464	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0210	R\$ 700,67	R\$ 14,71
				Total:	R\$ 14,71
				Total Simples:	R\$ 369,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 369,06

C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS

12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,0000	R\$ 176,03	R\$ 176,03
				Total:	R\$ 176,03
				Total Simples:	R\$ 176,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 176,03

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jefferson T. de S. S. S.
CPF: 817.027.111-00
Av. Cláudio Castelo Branco, 744, Sítio 1
Nova Hidrolândia, São Benedito - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
01/15/97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

C450 - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO- M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,4715	R\$ 14,52	R\$ 21,37
11858 SERRALHEIRO	H	2,4525	R\$ 17,83	R\$ 43,73
			Total:	R\$ 65,10

MATERIAIS

11440 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	1,0000	R\$ 131,65	R\$ 131,65
			Total:	R\$ 131,65
			Total Simples:	R\$ 196,75
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 196,75

C1889 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4005	R\$ 17,83	R\$ 8,75
12543 SERVENTE	H	0,2453	R\$ 13,21	R\$ 3,24
			Total:	R\$ 11,99

MATERIAIS

11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	R\$ 44,76	R\$ 44,76
			Total:	R\$ 44,76

SERVIÇOS

C0187 ARGAMASSA MISTÁ DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	R\$ 551,53	R\$ 2,07
			Total:	R\$ 2,07
			Total Simples:	R\$ 58,82
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 58,82

7.0 COBERTURA

C0661 - CALHA DE CHAPAGALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm- M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1772	R\$ 14,52	R\$ 17,09
12320 ENCANADOR	H	1,1772	R\$ 17,83	R\$ 20,99
			Total:	R\$ 38,08

MATERIAIS

10539 CHAPA DE AÇOGALVANIZADA N.26 DESENV 0,50M	M	1,0300	R\$ 31,57	R\$ 32,52
11725 PREGO 15X15	KG	0,0900	R\$ 11,05	R\$ 0,99
11784 REBITES	KG	0,0400	R\$ 37,32	R\$ 1,49
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0400	R\$ 64,10	R\$ 2,56
			Total:	R\$ 37,56
			Total Simples:	R\$ 75,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 75,64

Construtora Nova Hidrolândia
Francisco de Barros
CPF: 817.621.110-00
Av. Cláudio Corrêa Rocha, 744, Sala 1
Nova Hidrolândia, Ceará - CE

Engenheiro Civil
CR EA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905 -7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	10,791	R\$ 17,83	R\$ 19,24
H	10,791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
Total:			R\$ 33,49

MATERIAIS

TELHA CERÂMICA COLONIAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	6,0000	R\$ 0,50	R\$ 3,00
Total:			R\$ 3,00
Total Simples:			R\$ 36,49
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 36,49

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9810	R\$ 14,52	R\$ 14,24
H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
Total:			R\$ 31,73

MATERIAIS

10405 CAIBRO DE 2"x1"
11724 PREGO
11824 RIPA DE PEROBÁ (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	3,5000	R\$ 4,23	R\$ 14,80
KG	0,1200	R\$ 11,05	R\$ 1,33
M	3,5000	R\$ 1,32	R\$ 4,64
M	1,3300	R\$ 16,14	R\$ 21,46
Total:			R\$ 42,23
Total Simples:			R\$ 73,96
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 73,96

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	R\$ 56,90	R\$ 56,90
Total:			R\$ 56,90
Total Simples:			R\$ 56,90
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 56,90

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco José de Melo Rodrigues
CPF: 011.657.833-20
Av. Cláudio Cavaleiro Torres, 664, Sala 4
Nova Hidrolândia, Nova Olinda - CE

Engenheiro Civil
CR EACE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C4482 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0791	R\$ 17,83	R\$ 19,24
H	1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
Total:			R\$ 33,49

MATERIAIS

TELHA CERÂMICA COLONIAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	33,0000	R\$ 0,50	R\$ 16,51
Total:			R\$ 16,51
Total Simples:			R\$ 50,00
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 50,00

C0307 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2943	R\$ 17,83	R\$ 5,25
H	0,3139	R\$ 13,21	R\$ 4,15
Total:			R\$ 9,40

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0024	R\$ 53,96	R\$ 0,13
KG	0,3240	R\$ 1,08	R\$ 0,35
KG	0,3240	R\$ 0,45	R\$ 0,15
Total:			R\$ 0,63
Total Simples:			R\$ 10,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 10,03

0.0 REVESTIMENTOS

C0776- CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE- M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0981	R\$ 17,83	R\$ 1,75
H	0,1472	R\$ 13,21	R\$ 1,94
Total:			R\$ 3,69

MATERIAIS

10109 AREIAMEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0061	R\$ 50,03	R\$ 0,31
KG	2,4300	R\$ 0,45	R\$ 1,10
Total:			R\$ 1,41
Total Simples:			R\$ 5,10
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 5,10

FRANUSCO JOVINO DE MOURÃO ME
CPF: 917.000.000-20
Av. Cláudio Camelo, 364, Sala 1
Nova Hidrolândia, 62.270-000 - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (66) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C3122 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381	PEDREIRO	H	0,5886	R\$ 17,83	R\$ 10,49
12543	SERVEnte	H	0,5886	R\$ 13,21	R\$ 7,78
				Total:	R\$ 18,27

SERVIÇOS

1	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7	M3	0,0200	R\$ 574,07	R\$ 11,50
				Total:	R\$ 11,50
				Total Simples:	R\$ 29,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 29,77

C3123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381	PEDREIRO	H	0,5886	R\$ 17,83	R\$ 10,49
12543	SERVEnte	H	0,5886	R\$ 13,21	R\$ 7,78
				Total:	R\$ 18,27

SERVIÇOS

1	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7	M3	0,0250	R\$ 574,07	R\$ 14,37
				Total:	R\$ 14,37
				Total Simples:	R\$ 32,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 32,64

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMADE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4/ PAREDE- M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,3734	R\$ 17,83	R\$ 24,49
12543	SERVEnte	H	1,3734	R\$ 13,21	R\$ 18,14
				Total:	R\$ 42,63

MATERIAIS

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 38,66	R\$ 42,53
				Total:	R\$ 42,53

SERVIÇOS

1	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	R\$ 613,13	R\$ 12,26
				Total:	R\$ 12,26
				Total Simples:	R\$ 97,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 97,42

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jordano de Sousa
 CPF: 817.811.111-00
 Av. Cláudio Comela Gomes, 884, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Ceará - CE

Engenheiro Civil
 CR EA/CE327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

E.L.S. Nº 3831

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C8781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO - M2

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2453	R\$ 17,83	R\$ 4,37
H	0,2453	R\$ 13,21	R\$ 3,24
Total:			R\$ 7,61

SERVIÇOS

- M3 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

M3	0,0060	R\$ 355,14	R\$ 2,13
Total:			R\$ 2,13
Total Simples:			R\$ 9,74
Encargos Sociais:		INCLUSO	
Valor BDI:		R\$	-
Valor Geral:		R\$	9,74

C1215 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP-5mm P/TETO - M2

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5886	R\$ 17,83	R\$ 10,49
H	0,7259	R\$ 13,21	R\$ 9,59
Total:			R\$ 20,08

MATERIAIS

- 10109 AREIA MÉDIA
- 10441 CAL HIDRATADA

M3	0,0061	R\$ 50,03	R\$ 0,31
KG	0,8100	R\$ 1,08	R\$ 0,87
Total:			R\$ 1,18
Total Simples:			R\$ 21,26
Encargos Sociais:		INCLUSO	
Valor BDI:		R\$	-
Valor Geral:		R\$	21,26

C1472 - IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA - M2

MAO DE OBRA

- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3924	R\$ 13,21	R\$ 5,18
Total:			R\$ 5,18

MATERIAIS

- 12089 TINTA ASFÁLTICA

KG	1,0200	R\$ 6,70	R\$ 6,83
Total:			R\$ 6,83
Total Simples:			R\$ 12,01
Encargos Sociais:		INCLUSO	
Valor BDI:		R\$	-
Valor Geral:		R\$	12,01

Construtora Nova Hidrolândia - ME
 Francisco J. J. J. J.
 CPF: 917.824.111-20
 Av. Claudio Cordeiro Torres, 444, Sala 1
 Nova Hidrolândia, São Benedito - CE

[Handwritten signature]

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

9.0	PISO
-----	------

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR ESP. 2p cm- M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
12543	SERVEnte	H	1,1282	R\$ 13,21	R\$ 14,90
				Total:	R\$ 32,39
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	R\$ 50,03	R\$ 1,22
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	R\$ 0,45	R\$ 3,30
				Total:	R\$ 4,52
				Total Simples:	R\$ 36,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 36,91

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO- M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,9620	R\$ 17,83	R\$ 34,98
12543	SERVEnte	H	5,8880	R\$ 13,21	R\$ 77,75
				Total:	R\$ 112,73
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0839	CONCRETO P/MBR, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	R\$ 320,85	R\$ 320,85
				Total:	R\$ 320,85
				Total Simples:	R\$ 433,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 433,58

C2100 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRAÇO 1:5- ESP= 3cm- M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2453	R\$ 17,83	R\$ 4,37
12543	SERVEnte	H	0,5386	R\$ 13,21	R\$ 7,13
				Total:	R\$ 11,50
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0383	R\$ 50,03	R\$ 1,82
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	R\$ 0,45	R\$ 3,95
				Total:	R\$ 5,77
				Total Simples:	R\$ 17,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 17,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Torres, 454 - Sala 1
Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 397352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,1772	R\$ 17,83	R\$ 20,99
12543	SERVENTE	H	1,1772	R\$ 13,21	R\$ 15,55
				Total:	R\$ 36,54
MATERIAIS					
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 38,65	R\$ 42,52
				Total:	R\$ 42,52
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 15	M3	0,0200	R\$ 613,13	R\$ 12,26
				Total:	R\$ 12,26
				Total Simples:	R\$ 91,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 91,32

C4127 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1962	R\$ 17,83	R\$ 3,50
12543	SERVENTE	H	0,1962	R\$ 13,21	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 6,09
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	R\$ 2,80	R\$ 1,18
				Total:	R\$ 1,18
				Total Simples:	R\$ 7,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,27

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4805	R\$ 17,83	R\$ 8,75
12543	SERVENTE	H	0,2453	R\$ 13,21	R\$ 3,24
				Total:	R\$ 11,99
MATERIAIS					
11880	SOLEIRA DE GRANITO CE 15CM	M	1,0000	R\$ 66,14	R\$ 66,14
				Total:	R\$ 66,14
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA BEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	R\$ 551,53	R\$ 2,07
				Total:	R\$ 2,07
				Total Simples:	R\$ 80,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 80,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerbeison Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Camelo Thibá, 844, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Luís Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327364
R. Am. 611 163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Feisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.009/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

10.0	INSTALAÇÕES
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO -PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9430	R\$ 145,2	R\$ 42,73
12320 ENCANADOR	H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
3 SERVENTE	H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
				Total: R\$ 127,60

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	R\$ 53,96	R\$ 0,19
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	R\$ 1,08	R\$ 2,70
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	R\$ 0,45	R\$ 1,13
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	R\$ 0,78	R\$ 1,57
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	R\$ 1,57	R\$ 6,28
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	R\$ 3,51	R\$ 3,51
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	R\$ 1,25	R\$ 2,49
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	R\$ 2,23	R\$ 2,23
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	R\$ 2,44	R\$ 2,44
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1200,0	R\$ 2,29	R\$ 2,74
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	R\$ 5,13	R\$ 25,65
				Total: R\$ 50,93
				Total Simples: R\$ 178,53
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 178,53

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS -UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9620	R\$ 14,52	R\$ 28,49
ENCANADOR	H	1,9620	R\$ 17,83	R\$ 34,98
12391 PEDREIRO	H	1,9620	R\$ 17,83	R\$ 34,98
12543 SERVENTE	H	1,9620	R\$ 13,21	R\$ 25,92
				Total: R\$ 124,37

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0190	R\$ 53,96	R\$ 1,03
10169 AÇO CA-60	KG	0,8000	R\$ 4,55	R\$ 2,73
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	R\$ 0,45	R\$ 4,44
11605 PEDRISCO	M3	0,0260	R\$ 68,42	R\$ 1,78
11863 SFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	R\$ 107,20	R\$ 107,20
12264 VÁLVULA AMERICANA PIPA 31/2"	UN	1,0000	R\$ 30,10	R\$ 30,10
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	R\$ 5,01	R\$ 5,51
12487 PIA EM INOX C/1 CUBA 1,20x0,60-C18/A304	UN	1,0000	R\$ 140,71	R\$ 140,71
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	R\$ 34,34	R\$ 34,34
				Total: R\$ 327,84
				Total Simples: R\$ 452,21
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 452,21

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
Francisco Jeremson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 666, Sala 9
Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

Adriano Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327363
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI -ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 -Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2373	R\$ 14,52	R\$ 47,01
12320	ENCANADOR	H	3,2373	R\$ 17,83	R\$ 57,72
				Total:	R\$ 104,73

MATERIAIS

BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,18	R\$ 0,35	
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,0000	R\$ 15,75	R\$ 31,51	
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	R\$ 0,20	R\$ 0,22	
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	R\$ 1,69	R\$ 3,37	
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPODN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 84,27	R\$ 84,27	
12265 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,0000	R\$ 30,10	R\$ 30,10	
18637 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1,0000	R\$ 158,92	R\$ 158,92	
				Total:	R\$ 308,74
				Total Simplex:	R\$ 413,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 413,47

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

12320	ENCANADOR	H	0,2453	R\$ 17,83	R\$ 4,37
				Total:	R\$ 4,37

MATERIAIS

10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000	R\$ 6,38	R\$ 6,38
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	R\$ 0,20	R\$ 0,07
				Total:	R\$ 6,45
				Total Simplex:	R\$ 10,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 10,82

10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 14,52	R\$ 17,09
12312	ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 18,97	R\$ 21,27
				Total:	R\$ 38,36

MATERIAIS

12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	R\$ 35,69	R\$ 35,69
				Total:	R\$ 35,69
				Total Simplex:	R\$ 74,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 74,05

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
Francisco Jerbson Timóteo Aguiar
CPF: 817.827.833-20
Av. Cláudio Carneiro Tiburço, 684, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Luiz Manoel Rodrigues
Engenheiro Civil
CREACE 337358
CPF: 007 011 163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2843	R\$ 14,52	R\$ 4,27
H	0,2843	R\$ 18,07	R\$ 5,32
		Total:	R\$ 9,59

MATERIAIS

- DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

UN	1,0000	R\$ 9,58	R\$ 9,58
		Total:	R\$ 9,58
		Total Simples:	R\$ 19,27
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 19,27

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2845	R\$ 14,52	R\$ 4,13
H	0,2845	R\$ 18,07	R\$ 5,14
		Total:	R\$ 9,27

MATERIAIS

- 12107 TOMADA 2POLOS E TERRA

UN	1,0000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
		Total:	R\$ 6,83
		Total Simples:	R\$ 16,10
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 16,10

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2080	R\$ 14,52	R\$ 2,99
H	0,2080	R\$ 16,07	R\$ 3,72
		Total:	R\$ 6,71

MATERIAIS

- 12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS

UN	1,0000	R\$ 6,84	R\$ 6,84
		Total:	R\$ 6,84
		Total Simples:	R\$ 13,55
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 13,55

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - EIRELI - ME
 Francisco Jerbeston Timóteo Maranhão
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Tiberto, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 337365
 CPF: 907.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CEARÁ

C2105 - REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA

I2312 ELETICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4805	R\$ 18,07	R\$ 8,66
Total:			R\$ 8,66

MATERIAIS

M200 REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	R\$ 23,25	R\$ 23,25
Total:			R\$ 23,25
Total Simples:			R\$ 32,11
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 32,11

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETICISTA

I2312 ELETICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2060	R\$ 14,52	R\$ 2,99
H	0,2060	R\$ 18,07	R\$ 3,72
Total:			R\$ 6,71

MATERIAIS

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	R\$ 7,46	R\$ 7,46
Total:			R\$ 7,46
Total Simples:			R\$ 14,17
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 14,17

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETICISTA

I2312 ELETICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4805	R\$ 14,52	R\$ 7,12
H	0,9810	R\$ 18,07	R\$ 17,73
Total:			R\$ 24,85

MATERIAIS

I1360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/LAMPADA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	R\$ 35,81	R\$ 35,81
Total:			R\$ 35,81
Total Simples:			R\$ 60,66
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 60,66

Construtora Nova Hidrolândia - Eireli -
Francisco Joberson Timó Megalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Tibúcio, 604, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Luiz Roberto Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 397369
RUA: 407 011 158 76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W-UN

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0791	R\$ 14,52	R\$ 15,67
12312	ELETRICISTA	H	1,0791	R\$ 18,07	R\$ 19,50
				Total:	R\$ 35,17

MATERIAIS

UN	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	R\$ 45,13	R\$ 45,13
				Total:	R\$ 45,13
				Total Simples:	R\$ 80,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				ValorBDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 80,30

10.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9430	R\$ 14,52	R\$ 42,73
12320	ENCANADOR	H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
12543	SERVEnte	H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
				Total:	R\$ 127,60

MATERIAIS

M3	AREIA GROSSA	M3	0,0040	R\$ 53,96	R\$ 0,22
KG	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	R\$ 1,08	R\$ 3,24
KG	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	R\$ 0,45	R\$ 1,35
UN	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	R\$ 5,69	R\$ 5,69
UN	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	R\$ 1,37	R\$ 2,75
UN	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
UN	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO -100MM (4)	UN	1,0000	R\$ 10,24	R\$ 10,24
UN	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO -40MM (11/2')	UN	1,0000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
M	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	M	0,3300	R\$ 8,38	R\$ 2,76
M	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (11/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	R\$ 3,02	R\$ 4,53
M	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	R\$ 5,14	R\$ 2,57
				Total:	R\$ 38,06
				Total Simples:	R\$ 165,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				ValorBDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 165,66

Construtora Nova Hidrolândia - Eireli -
Francisco Jeremson Timó Megalhães
CPF: 817.627.833-20
Av. Cláudio Camelo Távora, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 397368
CPF: 007.011.163-91

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

P M S B
FLS N° 3839

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0599 - CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR C/REGISTRO INCORPORADO - UN

MÃO DE OBRA

- 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
- 12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8449	R\$ 14,52	R\$ 41,31
H	2,8449	R\$ 17,83	R\$ 50,72
		Total	R\$ 92,03

MATERIAIS

- CAIXA DE DESCARGA FIBROC. DE EMBUTIR C/REGISTRO
- 12192 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA

UN	1,0000	R\$ 163,83	R\$ 163,83
UN	1,0000	R\$ 10,81	R\$ 10,81
		Total	R\$ 174,64

Total Simples: R\$ 266,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 266,67

C0635 - CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm - UN

MÃO DE OBRA

- 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
- 12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2158	R\$ 14,52	R\$ 3,13
H	0,2158	R\$ 17,83	R\$ 3,85
		Total	R\$ 6,98

MATERIAIS

- 10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM
- 10081 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM
- 11350 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO
- 11678 PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2)
- 11771 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM

UN	4,0000	R\$ 1,28	R\$ 5,10
UN	1,0000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
KG	0,0408	R\$ 41,20	R\$ 1,68
UN	3,0000	R\$ 22,60	R\$ 67,81
UN	1,0000	R\$ 35,51	R\$ 35,51
		Total	R\$ 111,55

Total Simples: R\$ 118,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 118,53

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Francisco Joberson Timó Megalhães -
CPF: 817.827.633-20
Av. Cláudio Camelo Tavares, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Nova Hidrolândia - CE

Yndrago Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CRS/CE 327262
RFB 407 011 152 91

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI -ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X90cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO-UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2207	R\$ 14,52	R\$ 3,20
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1625	R\$ 14,52	R\$ 16,88
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,2207	R\$ 17,83	R\$ 3,94
10438 CARPINTEIRO	H	1,1625	R\$ 17,83	R\$ 20,73
PEDREIRO	H	4,0604	R\$ 17,83	R\$ 72,40
12543 SERVENTE	H	8,0383	R\$ 13,21	R\$ 106,19
			Total:	R\$ 223,34

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0440	R\$ 11,28	R\$ 0,50
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1605	R\$ 50,08	R\$ 8,03
10169 AÇOCA-60	KG	2,5820	R\$ 4,55	R\$ 11,75
10280 BRITA	M3	0,0770	R\$ 75,29	R\$ 5,80
10441 CAL HIDRATADA	KG	7,6440	R\$ 1,08	R\$ 8,25
10629 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,2000	R\$ 20,63	R\$ 4,13
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	419,080	R\$ 0,45	R\$ 18,91
11916 TABUADE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,0580	R\$ 7,92	R\$ 0,47
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	R\$ 0,26	R\$ 35,99
			Total:	R\$ 93,83
			Total Simples:	R\$ 317,17
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 317,17

11.0 PINTURA

C1208-EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA-M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1962	R\$ 14,52	R\$ 2,85
12395 PINTOR	H	0,2843	R\$ 17,85	R\$ 5,25
			Total:	R\$ 8,10

MATERIAIS

11347 LIXA PARAMADEIRA MASSA	UN	0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
11513 MASSA CORRIDA A BAS E DE PVA	KG	0,7000	R\$ 5,16	R\$ 3,61
			Total:	R\$ 3,83
			Total Simples:	R\$ 11,93
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 11,93

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Francisco Jerberson Tinto Megalhães
CPF: 817.627.833-20
Av. Claudio Camelo Tinto, 864, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Luiz Moura Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 607.011.153-72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
H	0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

11490	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,2500	R\$ 0,54	R\$ 0,13
L	0,1200	R\$ 11,85	R\$ 1,42
L	0,1700	R\$ 14,38	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99
Total Simples:			R\$ 15,98
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 15,98

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2453	R\$ 14,52	R\$ 3,56
H	0,3434	R\$ 17,85	R\$ 6,13
Total:			R\$ 9,69

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,5000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
KG	0,7000	R\$ 3,92	R\$ 2,75
Total:			R\$ 3,02
Total Simples:			R\$ 12,71
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 12,71

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1962	R\$ 14,52	R\$ 2,85
H	0,2943	R\$ 17,85	R\$ 5,25
Total:			R\$ 8,10

MATERIAIS

11856	SELADOR ACRÍLICO
12079	TEXTURA ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,1900	R\$ 11,85	R\$ 2,25
KG	0,3100	R\$ 6,28	R\$ 1,95
Total:			R\$ 4,20
Total Simples:			R\$ 12,30
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 12,30

Construtora Nova Hidrolândia - Eireli -
Francisco Jobson Timóteo Megalhães
CPF: 817.627.613-20
Av. Cláudio Camelo Thuro, 964, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 317362
CPF: 027.011.18.97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1206-EM ASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2943	R\$ 14,52	R\$ 4,27
12385 PINTOR	H	0,3434	R\$ 17,85	R\$ 6,13
			Total:	R\$ 10,40

MATERIAIS

LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
11512 MASSA CORRIDA À BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	R\$ 7,46	R\$ 3,36
			Total:	R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 14,03

C1280 -ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
12385 PINTOR	H	0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
			Total:	R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	R\$ 12,54	R\$ 0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1310	R\$ 9,69	R\$ 1,27
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
			Total:	R\$ 5,36

Total Simples: R\$ 17,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 17,35

C1279 -E SINALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7848	R\$ 14,52	R\$ 11,40
12385 PINTOR	H	0,7848	R\$ 17,85	R\$ 14,01
			Total:	R\$ 25,41

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	R\$ 12,54	R\$ 0,38
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
11345 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	R\$ 1,29	R\$ 0,39
12203 ZARCÃO	L	0,1200	R\$ 19,95	R\$ 2,39
			Total:	R\$ 6,53

Total Simples: R\$ 31,94

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,94

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Francisco Jerbasson Tinoco Magalhães
CPF: 817.627.833-20
Av. Claudio Camelo Tavares, 964, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Mestrado Rodrygo
Engenheiro Civil
CREA/CE 337366
RUA 447 - 911 142 70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 -Caixa D'água, em Hidrolândia -CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 -E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CEARÁ

C1621 - LETREIRO- LETRA EM PAREDES - UN

MÃO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2453 R\$	14,52 R\$	3,56
H	0,3434 R\$	17,85 R\$	6,13
Total:			R\$ 9,69

MATERIAIS

- 11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
- 11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA
- 12096 TINTA LATEX

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,5000 R\$	0,54 R\$	0,27
L	0,0700 R\$	11,85 R\$	0,83
KG	0,3000 R\$	5,16 R\$	1,55
L	0,0800 R\$	14,22 R\$	1,14
Total:			R\$ 3,79

Total Simples: R\$ 13,48

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,48

12.0 SERVIÇOS FINAIS

C1628-LIMPEZA GERAL - M2

MÃO DE OBRA

- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6867 R\$	13,21 R\$	9,07
Total:			R\$ 9,07

Total Simples: R\$ 9,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,07

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia - Eireli -
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 864, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão de Oliveira
Engenheiro Civil
CREACE 327352
CPE: 007 011 152 76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

a nossa marca é a qualidade

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2020-1P

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDETO

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CE

BDI = 22,86%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	274,45	1.646,70
2.0			DEMOLIÇÕES E RETRADAS				423,54
2.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	15,05	10,29	154,85
2.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TILÓLOS SI REAPROVEITAMENTO	M3	2,25	44,13	99,29
2.3	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,75	19,48	73,05
2.4	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	3,75	25,69	96,34
3.0			PAREDES E PAINÉIS				110,51
3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TILÓLO CERÂMICO FURADO (8x15x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2,8)	M2	1,50	45,38	68,07
3.2	C2695	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,04	1.223,61	48,94
4.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS				10.484,09
4.1	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	7,00	308,32	2.158,24
4.2	C1381	SEINFRA	FECADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	LN	7,00	108,50	760,20
4.3	C1382	SEINFRA	FIXO 2 FOLHAS E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (1,80x2,10)m, E=10mm	CJ	1,00	1.714,92	1.714,92
4.4	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA TALAFOSSO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,50	281,65	1.267,43
4.5	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CAMASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	4,50	124,25	559,13
4.6	C1859	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	M	3,00	58,82	175,45
4.7	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	LN	2,00	632,19	1.264,38
4.8	C4426	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	LN	2,00	638,84	1.277,68
4.9	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	LN	2,00	652,81	1.305,62
5.0			COBERTURA				14.135,75
5.1	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	92,05	56,90	5.236,50
5.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	M2	188,24	36,49	6.838,78
5.3	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABELO, LINHA)	M2	49,56	73,96	3.665,35
6.0			REVESTIMENTO				5.400,20
6.1	C0776	SEINFRA	DUAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFONIEPAR TRAÇO 1:3; ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	46,44	5,10	236,84

Francisco Jefferson Lima e Silva
CPF: 817.627.433-20
Av. Cláudio Carneiro Teodoro, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisa Viana Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Adriano Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
R. 066, ANV 011 153 7º

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARE E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE

BDI = 22,68%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	46,44	26,47	1.229,27
6.3	C1434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (800 cm²) - PELS/PELA P/ PAREDE	M2	46,44	97,42	4.524,18
7.0			PISO				9.948,42
7.1	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	26,70	19,90	531,33
7.2	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANA/VTOS (PAREDE/PISO)	M2	89,01	7,27	647,10
7.3	C1439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (800 cm²) - PELS/PELA P/ PISO	M2	89,01	91,32	8.126,39
7.4	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	8,00	80,20	641,60
8.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.806,77
8.1	C1948	SEINFRA	POINHO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	178,53	1.606,77
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.860,85
9.1	C2078	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	74,05	74,05
9.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	19,27	96,35
9.3	C1665	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	10,00	80,30	803,00
9.4	C1486	SEINFRA	INTERRUPTOR LUMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	10,00	27,38	273,80
9.5	C2104	SEINFRA	REATOR APP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	41,04	410,40
9.6	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	13,65	205,25
10.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				662,64
10.1	C1850	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	165,66	662,64
11.0			PINTURA				26.801,16
11.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA ACRÍLICA	M2	571,68	12,71	7.265,80
11.2	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	571,68	12,30	7.031,42
11.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	M2	365,46	11,93	4.353,84
11.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS EMASSA	M2	365,46	15,98	5.840,65
11.5	C1616	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS EMASSA (FORRO)	M2	65,44	15,98	1.045,73
11.6	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	21,00	14,03	294,63
11.7	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	21,00	17,35	364,35

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahdla@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahdla@hotmail.com

Odriago Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 FONE: (88) 911 152 71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa missão é a construção

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO-CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDEITO -CE

BDI = 22,66%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.8	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,99	31,94	127,44
11.9	C1621	SEINFRA	LEITREIRO - LETRA EMPAREDES	LN	35,00	13,48	471,80
12.0			SERVIÇOS FINAIS				2.316,78
12.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	310,56	9,07	2.816,78
TOTAL SEM BDI (R\$)							78.485,47
BDI 22,66% (R\$)							17.787,07
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							96.282,54

R\$ 96.282,54 noventa e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020.



Francisco Jerberson Timbo Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
 Francisco Jerberson Timbo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbo, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues,
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 Tel: 007 011 18270

P M S B
 F L S Nº 3846

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

(CNPJ: 22.675.190/0001-80)

Rua Falsavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.646,70							1.646,70
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	423,54							423,54
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	118,51							118,51
4	RESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%		100,00%	10.484,06					10.484,06
5	COBERTURA	50,00%	8.067,88	50,00%	8.067,88					16.135,75
6	REVESTIMENTO	25,00%	1.497,57	25,00%	1.497,57	25,00%	1.497,57			5.980,29
7	PISO	50,00%	4.974,21	50,00%	4.974,21					9.948,42
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			50,00%		50,00%	803,39			1.606,77
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	465,21	25,00%	465,21					1.860,85
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			50,00%		50,00%	331,32			652,64
11	PINTURA					50,00%	13.400,58			26.801,16
12	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	2.816,78	2.816,78
TOTAL SEM BDI (R\$)		21,90%	17.193,62	32,47%	25.488,93	21,02%	16.498,07	24,61%	19.314,85	79.485,47
BDI 22,66% (R\$)		21,90%	3.896,07	32,47%	5.775,79	21,02%	3.738,46	24,61%	4.376,75	17.787,07
TOTAL COM BDI (R\$)		21,90%	21.089,69	32,47%	31.264,72	21,02%	20.236,53	24,61%	23.691,60	96.282,54
TOTAL ACUMULADO (R\$)		21,90%	21.089,69	54,36%	52.354,41	75,36%	72.590,94	100,00%	96.282,54	96.282,54

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Francisco Jerônimo Lima e Albuquerque
 Francisco Jerônimo Lima e Albuquerque
 CPF: 817.827.633-20
 Av. Cisalino Carneiro Tancos, 864, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

André Luiz de Oliveira
 André Luiz de Oliveira (Rodriguez)
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 337352
 -RUA. 844, 811 153 71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalmira Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

P L S N° 3847 B



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF -PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,69
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	5,00
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI=	22,66%

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20 Proprietário
 Av. Claudio Camelo Timbó, 864, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 REG. 002 011 153 75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia- CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE


COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		9,65

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020


FRANCISCO JERBERSTON TIMÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 027.011.152-74

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Francisco Jerberston Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timó, 864, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE


OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE


LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 26.1		TABELA 28	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,56	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Inês Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Castelo Timó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


FRANCISCO INÊS TIMÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 002.011.152.91

P M S B
FLS N° 3851

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

- 11530 MONTADOR
- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
H	2,9430	R\$ 13,21	R\$ 38,88
Total:			R\$ 143,82

MATERIAIS

- 10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"
- 11945 TÊ AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"
- 12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")
- 18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOG. E DESCRIÇÃO DA OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,1700	R\$ 16,78	R\$ 2,85
UN	0,1700	R\$ 22,70	R\$ 3,86
M	1,5000	R\$ 27,01	R\$ 40,51
M2	1,0000	R\$ 77,87	R\$ 77,87
Total:			R\$ 125,09

SERVIÇOS

- C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0125	R\$ 443,03	R\$ 5,54
Total:			R\$ 5,54

Total Simples: R\$ 274,45
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 274,45

2.0 DEMOLIÇÕES E RETRADAS

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6867	R\$ 17,83	R\$ 12,29
H	0,6867	R\$ 13,21	R\$ 9,07
Total:			R\$ 21,36

Total Simples: R\$ 21,36
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 21,36

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS S/REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2943	R\$ 17,83	R\$ 5,25
H	2,9430	R\$ 13,21	R\$ 38,88
Total:			R\$ 44,13

Total Simples: R\$ 44,13
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 44,13

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Frazão e Jureta em Timó Megalhões
CPF: 917.627.033-20
Av. Cláudio Camelo Timó, 864, Sala 1
Nova Hidrolândia, São Benedito - CE

Luiz Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 37352
R. S. 207, 111, 143, 7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia -CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 -E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2400	R\$ 42,28	R\$ 10,15
Total:			R\$ 10,15

MÃO DE OBRA

10543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7063	R\$ 13,21	R\$ 9,33
Total:			R\$ 9,33
Total Simples:			R\$ 19,48
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 19,48

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO A TÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2222	R\$ 115,62	R\$ 25,69
Total:			R\$ 25,69
Total Simples:			R\$ 25,69
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 25,69

3.0 PAREDES E PAINÉIS

C ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 10cm (1:2:8) - M2

MÃO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
H	1,0987	R\$ 13,21	R\$ 14,51
Total:			R\$ 32,00

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10441 CAL HIDRATADA

10805 CIMENTO PORTLAND

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

M3	0,0149	R\$ 50,03	R\$ 0,75
KG	2,1800	R\$ 1,08	R\$ 2,35
KG	2,1800	R\$ 0,45	R\$ 0,98
UN	25,0000	R\$ 0,41	R\$ 10,30
Total:			R\$ 14,38
Total Simples:			R\$ 46,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 46,38

Construtora Nova Hidrolândia Eireli.
Francisco Jerbson Tinto Rezende
CPF: 817.627.833-20
Av. Claudio Camelo Tinto, 864, Sala 1
Nova Hidrolândia, São Benedito - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues,
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.152.70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

P M S B
 FLS Nº 3853

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	R\$ 19,27	R\$ 13,76
			Total: R\$ 13,76

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE

1 ARMADOR/FERREIRO

1 CARPINTEIRO

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	12,0663	R\$ 14,52	R\$ 175,20
H	4,7088	R\$ 17,83	R\$ 83,96
H	7,3575	R\$ 17,83	R\$ 131,18
H	1,9620	R\$ 17,83	R\$ 34,98
H	11,7720	R\$ 13,21	R\$ 155,51
			Total: R\$ 580,83

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N18 BWG

10109 AREIA MEDIA

10157 AÇO CA-25

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)

11916 TABUADE 1" DE 3A. - L = 30cm

KG	1,2000	R\$ 11,28	R\$ 13,54
M3	0,6233	R\$ 50,03	R\$ 31,18
KG	60,0000	R\$ 4,96	R\$ 299,01
M3	0,8780	R\$ 75,29	R\$ 66,11
KG	327,6000	R\$ 0,45	R\$ 147,83
M	0,6000	R\$ 16,13	R\$ 9,68
KG	2,0000	R\$ 11,05	R\$ 22,09
M	5,0000	R\$ 7,92	R\$ 39,58
			Total: R\$ 629,02

Total Simples: R\$ 1.223,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 1.223,61

ESQUADRIAS E FERRAGENS

C - FORRAIMENTO DE MADEIRA L = 15 cm - CJ

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

10498 CARPINTEIRO

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	0,4005	R\$ 145,2	R\$ 7,12
H	0,4005	R\$ 17,83	R\$ 8,75
H	13,734	R\$ 17,83	R\$ 244,9
H	1,3734	R\$ 13,21	R\$ 18,14
			Total: R\$ 585,0

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10209 BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL

10441 CAL HIDRATADA

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM

11724 PREGO

11916 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

18268 FORRAIMENTO DE MADEIRA L = 15 cm

M3	0,0106	R\$ 50,03	R\$ 0,53
UN	1,0000	R\$ 121,10	R\$ 121,10
KG	1,7200	R\$ 1,08	R\$ 1,86
UN	12,0000	R\$ 0,26	R\$ 3,18
KG	0,2000	R\$ 11,05	R\$ 2,21
UN	6,0000	R\$ 1,35	R\$ 8,12
M	5,1000	R\$ 22,12	R\$ 112,82
			Total: R\$ 249,82

Total Simples: R\$ 308,32

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 308,32

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jacobson Timóteo Magalhães
 CPF: 817.827.633-20
 Av. Claudio Camaleão Travó. 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, São Benedito-CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 BR. 007 011 152 7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (66) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 76 de 89

P M S B
FLS Nº 3854

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,9620	R\$ 14,52	R\$ 28,49
10498 CARPINTERO	H	1,9620	R\$ 17,83	R\$ 34,98
			Total:	R\$ 63,47

MATERIAIS

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	R\$ 45,13	R\$ 45,13
			Total:	R\$ 45,13
			Total Simples:	R\$ 108,60
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 108,60

C1382 - FIXO 2 FOLHAS E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (1,80X2,10)m E=10mm - CJ

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10269 BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	1,3000	R\$ 5,86	R\$ 7,61
10289 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA (1201)	UN	1,3000	R\$ 6,05	R\$ 7,87
10863 CORRENTE PARA BASCULANTE (1003)	M	1,9500	R\$ 20,99	R\$ 40,94
11035 DOBRADIÇA PARA BASCULANTE (1123)	UN	2,6000	R\$ 10,34	R\$ 26,88
11893 SUPORTE COM MILO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	1,3000	R\$ 42,08	R\$ 54,71
11896 SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	6,5000	R\$ 18,18	R\$ 118,16
11906 SUPORTE PARA DOBRADIÇA BASCULANTE (1230)	UN	1,3000	R\$ 25,11	R\$ 32,65
11909 SUPORTE PARA UNIÃO DE 3 VIDROS COM BATENTE (1315)	UN	1,3000	R\$ 49,08	R\$ 63,80
12158 TRINCO COM MOLA PARA BASCULANTE (1523)	UN	1,3000	R\$ 19,42	R\$ 25,25
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	4,9140	R\$ 272,09	R\$ 1.337,05
			Total:	R\$ 1.714,92
			Total Simples:	R\$ 1.714,92
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 1.714,92

C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	R\$ 281,65	R\$ 281,65
			Total:	R\$ 281,65
			Total Simples:	R\$ 281,65
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 281,65

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jacobson Timóteo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Camelo Timóteo, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Odry Moura Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327362
DE 2008 011 1577

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	R\$ 124,25	R\$ 124,25
			Total R\$	124,25
			Total Simples: R\$	124,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	124,25

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4805	R\$ 17,83	R\$ 8,75
12543 SERVENTE	H	0,2453	R\$ 13,21	R\$ 3,24
			Total: R\$	11,99

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	R\$ 44,76	R\$ 44,76
			Total: R\$	44,76

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	R\$ 551,53	R\$ 2,07
			Total: R\$	2,07
			Total Simples: R\$	58,82
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	58,82

C4424-PORTA TIPO PARANÁ (0,60x2,10 m) COMPLETA-UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL= 15cm	CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60x 2,10 m) C/FERRAGENS	UN	1,0000	R\$ 264,66	R\$ 264,66
			Total: R\$	632,19
			Total Simples: R\$	632,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	632,19

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Francisco Jesseilson Timóteo Mesquita
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Tironó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
C. BEA/E327352
 REC. 207.0111100-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO I NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO I NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70x 2,10 m), C/FERRAGENS	UN	1,0000	R\$ 271,31	R\$ 271,31
			Total	R\$ 638,84
			Total Simples:	R\$ 638,84
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 638,84

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	R\$ 308,32	R\$ 308,32
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	R\$ 29,61	R\$ 59,21
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m) C/FERRAGENS	UN	1,0000	R\$ 285,28	R\$ 285,28
			Total	R\$ 652,81
			Total Simples:	R\$ 652,81
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 652,81

5.0	COBERTURA
-----	------------------

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM-M2

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	R\$ 56,90	R\$ 56,90
			Total	R\$ 56,90
			Total Simples:	R\$ 56,90
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 56,90

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA- M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,0791	R\$ 17,83	R\$ 19,24
12543 SERVENTE	H	1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
			Total:	R\$ 33,49
			Total Simples:	R\$ 36,49
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 36,49

MATERIAIS
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Françisco Jackson Timóteo
CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Castelo Timóteo, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
 25.000.011.1527

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA- (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTERO	H	0,9810	R\$ 14,52	R\$ 14,24
10488 CARPINTERO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
			Total	R\$ 31,73

MATERIAIS

5 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	R\$ 4,23	R\$ 14,80
11724 PREGO	KG	0,1200	R\$ 11,05	R\$ 1,33
11824 RIPA DE PERoba(MADEIRA DE 1AQUALIDADE)DE 1X5CM	M	3,5000	R\$ 1,32	R\$ 4,64
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	R\$ 16,14	R\$ 21,46
			Total	R\$ 42,23

Total Simples: R\$ 73,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 73,96

6.0 REVESTIMENTO

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP: 5mm P/ PAREDE- M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301 PEDREIRO	H	0,0981	R\$ 17,83	R\$ 1,75
12543 SERVENTE	H	0,1472	R\$ 13,21	R\$ 1,94
			Total	R\$ 3,69

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0081	R\$ 50,03	R\$ 0,31
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	R\$ 0,45	R\$ 1,10
			Total	R\$ 1,41

Total Simples: R\$ 5,10

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 5,10

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301 PEDREIRO	H	0,5886	R\$ 17,83	R\$ 10,49
12543 SERVENTE	H	0,7848	R\$ 13,21	R\$ 10,37
			Total	R\$ 20,86

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0243	R\$ 50,03	R\$ 1,22
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	R\$ 0,45	R\$ 4,39
			Total	R\$ 5,61

Total Simples: R\$ 26,47

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 26,47

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Janserson Tenório Maranhão
 CPF: 817.627.833-20
 Av. Cláudio Camelo Tassin, 464, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	1,3734	R\$ 17,83	R\$ 24,49
12543 SERVENTE	H	1,3734	R\$ 13,21	R\$ 18,14
			Total: R\$	42,63

MATERIAIS

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 38,66	R\$ 42,53
			Total: R\$	42,53

SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	R\$ 613,13	R\$ 12,26
			Total: R\$	12,26
			Total Simples: R\$	97,42
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	97,42

7.0 PISO

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301 PEDREIRO	H	0,2453	R\$ 17,83	R\$ 4,37
12543 SERVENTE	H	0,5306	R\$ 13,21	R\$ 7,13
			Total: R\$	11,50

MATERIAIS

10109 AREIAMEDIA	M3	0,0363	R\$ 50,03	R\$ 1,82
CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	R\$ 0,45	R\$ 6,58
			Total: R\$	8,40
			Total Simples: R\$	19,90
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	19,90

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1862	R\$ 17,83	R\$ 3,50
12543 SERVENTE	H	0,1862	R\$ 13,21	R\$ 2,59
			Total: R\$	6,09

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	R\$ 2,80	R\$ 1,18
			Total: R\$	1,18
			Total Simples: R\$	7,27
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	7,27

Construtora Nova Hidrolândia - Eireli -
Francisco Jesberson Timóteo Riquelme
CPF: 817.637.633-20
Av. Claudio Camelo Tirolo, 864, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
C.R.E. Nº 327352
R. Mourão Mourão

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO I NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 F PISO- M2

MAO DE OBRA

- 11328 LADRILHISTA
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1772	R\$ 17,83	R\$ 20,99
H	1,1772	R\$ 13,21	R\$ 15,55
Total:			R\$ 36,54

MATERIAIS

- 0 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2	1,1000	R\$ 38,65	R\$ 42,52
Total:			R\$ 42,52

SERVIÇOS

- C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 1:5

M3	0,0200	R\$ 613,13	R\$ 12,26
Total:			R\$ 12,26

Total Simples: R\$ 91,32

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 91,32

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4905	R\$ 17,83	R\$ 8,75
H	0,2453	R\$ 13,21	R\$ 3,24
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

- 11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM

M	1,0000	R\$ 66,14	R\$ 66,14
Total:			R\$ 66,14

SERVIÇOS

- C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIOR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:1:4

M3	0,0036	R\$ 551,53	R\$ 2,07
Total:			R\$ 2,07

Total Simples: R\$ 80,20

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 80,20

Francisco Jatobson Timóteo
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jatobson Timóteo
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Claudio Camelo Timóteo, 864, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Andry Mourão Ruy
 Engenharia Civil
 CREA/CE 317352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

C1948 -PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO- PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9430	R\$ 14,52	R\$ 42,73
12320 ENCANADOR	H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
SERVENTE	H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
			Total:	R\$ 127,60

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	R\$ 53,96	R\$ 0,19
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	R\$ 1,08	R\$ 2,70
10805 CIMENTOPORTLAND	KG	2,5000	R\$ 0,45	R\$ 1,13
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	R\$ 0,78	R\$ 1,57
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	R\$ 1,57	R\$ 6,28
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	R\$ 3,51	R\$ 3,51
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	R\$ 1,25	R\$ 2,49
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	R\$ 2,23	R\$ 2,23
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	R\$ 2,44	R\$ 2,44
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	M	12,000	R\$ 2,29	R\$ 2,74
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)	M	5,0000	R\$ 5,13	R\$ 25,65
			Total:	R\$ 50,93

Total Simples: R\$ 178,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 178,53

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 14,52	R\$ 17,09
12312 ELETRICISTA	H	1,1772	R\$ 18,07	R\$ 21,27
			Total:	R\$ 38,36

MATERIAIS

12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	R\$ 35,69	R\$ 35,69
			Total:	R\$ 35,69

Total Simples: R\$ 74,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 74,05

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jobsson Timóteo Moraes
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Camelo Timóteo, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 347362
R. 00-011 152 7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2943	R\$ 145,2	R\$ 427
12312	ELETRICISTA	H	0,2943	R\$ 180,7	R\$ 532
				Total:	R\$ 9,58

MATERIAIS

01	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	R\$ 9,68	R\$ 9,68
				Total:	R\$ 9,68
				Total Simples:	R\$ 19,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 19,27

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W - UN

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0791	R\$ 14,52	R\$ 15,67
12312	ELETRICISTA	H	1,0791	R\$ 18,07	R\$ 19,50
				Total:	R\$ 35,17

MATERIAIS

11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	R\$ 45,13	R\$ 45,13
				Total:	R\$ 45,13
				Total Simples:	R\$ 80,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 80,30

C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3630	R\$ 14,52	R\$ 5,27
12312	ELETRICISTA	H	0,3630	R\$ 18,07	R\$ 6,56
				Total:	R\$ 11,83

MATERIAIS

11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	R\$ 15,55	R\$ 15,55
				Total:	R\$ 15,55
				Total Simples:	R\$ 27,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 27,38

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Francisco Jansson Timóteo
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Campelo Timóteo, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
05 22 411 152

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 -Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

C2104 - REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4905	R\$ 18,07	R\$ 8,86
Total:			R\$ 8,86

MATERIAIS

11779 REATOR AFP DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	R\$ 32,16	R\$ 32,16
Total:			R\$ 32,16
Total Simples:			R\$ 41,04
Encargos Sociais:			INCLUSO
ValorBDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 41,04

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2060	R\$ 14,52	R\$ 2,99
H	0,2060	R\$ 18,07	R\$ 3,72
Total:			R\$ 6,71

MATERIAIS

12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	R\$ 6,84	R\$ 6,84
Total:			R\$ 6,84
Total Simples:			R\$ 13,55
Encargos Sociais:			INCLUSO
ValorBDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 13,55

10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
12143 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9430	R\$ 14,52	R\$ 42,73
H	2,9430	R\$ 17,83	R\$ 52,47
H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
Total:			R\$ 127,60

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM
12012 TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO- 100MM (1)
12013 TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 40MM (11/2")
12113 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (11/2") - (NBR 5688)
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0040	R\$ 53,96	R\$ 0,22
KG	3,0000	R\$ 1,08	R\$ 3,24
KG	3,0000	R\$ 0,45	R\$ 1,35
UN	1,0000	R\$ 5,69	R\$ 5,69
UN	2,0000	R\$ 1,37	R\$ 2,75
UN	1,0000	R\$ 1,85	R\$ 1,86
UN	1,0000	R\$ 10,24	R\$ 10,24
UN	1,0000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
M	0,3300	R\$ 8,38	R\$ 2,76
M	1,5000	R\$ 3,02	R\$ 4,53
M	0,5000	R\$ 5,14	R\$ 2,57
Total:			R\$ 38,06
Total Simples:			R\$ 165,66
Encargos Sociais:			INCLUSO
ValorBDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 165,66

Construtora Nova Hidrolândia Eireli.
Francisco Jatherson Viveiros e Filhos
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Camelo Tirabó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327382

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.00 3/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

11.0	PINTURA
------	----------------

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12395 PINTOR

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,2453	R\$ 14,52	R\$ 3,56
H	0,3434	R\$ 17,85	R\$ 6,13
Total:			R\$ 9,69

MATERIAIS

- 11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA
- 11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX

UN	0,5000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
KG	0,7000	R\$ 3,92	R\$ 2,75
Total:			R\$ 3,02
Total Simples:			R\$ 12,71
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 12,71

C2481 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS- M2

MAO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12395 PINTOR

H	0,1962	R\$ 14,52	R\$ 2,85
H	0,2943	R\$ 17,85	R\$ 5,25
Total:			R\$ 8,10

MATERIAIS

- 11856 SELADOR ACRÍLICO
- 12079 TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	R\$ 11,85	R\$ 2,25
KG	0,3100	R\$ 6,28	R\$ 1,95
Total:			R\$ 4,20
Total Simples:			R\$ 12,30
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 12,30

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12395 PINTOR

H	0,1962	R\$ 14,52	R\$ 2,85
H	0,2943	R\$ 17,85	R\$ 5,25
Total:			R\$ 8,10

MATERIAIS

- 11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA
- 11513 MASSA CORRIDA À BASE DE PVA

UN	0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
KG	0,7000	R\$ 5,16	R\$ 3,61
Total:			R\$ 3,83
Total Simples:			R\$ 11,93
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 11,93

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Frauciano Jaquezoni Timóteo
 CPF: 817.627.833-20
 Av. Claudio Camelo Timóteo, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CRÉA/CE 327352
 Nº 007 211 1522

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

Nº 3864

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

C1615-LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA-M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
12395 PINTOR	H	0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
			Total	R\$ 11,99

MATERIAIS

11400 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	R\$ 11,85	R\$ 1,42
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	R\$ 14,38	R\$ 2,44
			Total	R\$ 3,99
			Total Simples:	R\$ 15,98
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 15,98

C1615-LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (FORRO)- M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
12395 PINTOR	H	0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
			Total	R\$ 11,99

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	R\$ 0,54	R\$ 0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	R\$ 11,85	R\$ 1,42
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	R\$ 14,38	R\$ 2,44
			Total	R\$ 3,99
			Total Simples:	R\$ 15,98
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 15,98

C1206. EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE ZDEMÃOS-M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2943	R\$ 14,52	R\$ 4,27
12395 PINTOR	H	0,3434	R\$ 17,85	R\$ 6,13
			Total	R\$ 10,40

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	R\$ 7,46	R\$ 3,36
			Total	R\$ 3,63
			Total Simples:	R\$ 14,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 14,03

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Franckson Jamerson Timóteo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Tibúcio, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Moura Aragão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 15 02 011 1522

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

P M S B
S N° 3865

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA-M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3434	R\$ 14,52	R\$ 4,99
H	0,3924	R\$ 17,85	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	R\$ 12,54	R\$ 0,50
L	0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
L	0,1310	R\$ 9,69	R\$ 1,27
UN	0,4000	R\$ 0,54	R\$ 0,22
Total:			R\$ 5,36
Total Simples:			R\$ 17,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 17,35

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO-M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7848	R\$ 14,52	R\$ 11,40
H	0,7848	R\$ 17,85	R\$ 14,01
Total:			R\$ 25,41

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11346 LIXA PARA FERRO
12293 ZARCÃO

L	0,0300	R\$ 12,54	R\$ 0,38
L	0,1600	R\$ 21,05	R\$ 3,37
UN	0,3000	R\$ 1,29	R\$ 0,39
L	0,1200	R\$ 19,95	R\$ 2,39
Total:			R\$ 6,53
Total Simples:			R\$ 31,94
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 31,94

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES- UN

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2453	R\$ 14,52	R\$ 3,56
H	0,3434	R\$ 17,85	R\$ 6,13
Total:			R\$ 9,69

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA
12096 TINTA LATEX

UN	0,5000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
L	0,0700	R\$ 11,85	R\$ 0,83
KG	0,3000	R\$ 5,16	R\$ 1,55
L	0,0800	R\$ 14,2	R\$ 1,14
Total:			R\$ 3,79
Total Simples:			R\$ 13,48
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 13,48

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
Francisco Jerônimo Timbó de Aguiar
CPF: 817.627.833-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
RFB 007.017.1527

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.003/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

LOCAL: PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE

12.0	SERVIÇOS FINAIS
------	-----------------


C1628 - LIMPEZA GERAL - M2


MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6867	R\$ 13,21	R\$ 9,07
Total:			R\$ 9,07
Total Simples:			R\$ 9,07
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 9,07

Hidrolândia - CE, 08 de JUNHO de 2020


 FRANCISCO JERBERSTON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
 Francisco Jerberston Timó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE



