



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020 - TP DATA DA LICITAÇÃO - 10 DE JUNHO DE 2020 Prezados Senhores,

O Licitante SAVIRES CONSTRUÇÕES CNPJ - 22.346.772/0001 - 12, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº 05.003/2020 - TP

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação; Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei n 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.


VALOR GLOBAL R\$ 424.106,16 - (QUATROCENTOS E VINTE QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESES CENTAVOS)

Proponente: SAVIRES CONSTRUÇÕES
Endereço: RUA DA SUB - ESTAÇÃO, Nº 25, SUB ESTAÇÃO - TIANGUA - CE.
CNPJ: 22.346.772/0001 - 12
Prazo de execução: CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL
Validade da Proposta: 60 (SESENTA) dias
E - mail: sallescalvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Telefone: (88) : 99823.4001 / (88) 99363.0999


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

TIANGUÁ - CE 05 DE JUNHO DE 2020


88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

P M S B
FLS 4264



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II. NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE. LOTE 1						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C4541	PLACA, PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	271,29	1.627,74
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				423,37
2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	15,05	10,28	154,71
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,25	44,15	99,34
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,75	19,46	72,98
2.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10RM	M3	3,75	25,69	96,34
3		PAREDES E PAINÉIS				118,40
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x15x19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATAÇÃO ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,50	46,32	69,48
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,04	1.223,01	48,92
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS				10.482,07
4.1	C4421	FERRAMENTO DE MADEIRA L. = 15 CM	CJ	7,00	308,33	2.158,31
4.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	108,60	760,20
4.3	C1382	FIXO 2 FOLHAS E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (1.80X2.10)M E=10mm	CJ	1,00	1.712,94	1.712,94
4.4	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				
4.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	4,50	281,65	1.267,43
4.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M2	4,50	124,25	559,13
4.7	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 m), COMPLETA	M	3,00	58,80	176,40
4.8	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	632,20	1.264,40
4.9	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	638,84	1.277,68
5		COBERTURA				1.305,58
5.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 600x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	92,03	56,90	5.236,51

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 993377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
sales_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

P M S B
F L S
4265



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

5.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	198,24	36,47	7.229,81
5.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	49,56	73,98	3.666,45
6		REVESTIMENTO				5.988,43
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	46,44	5,07	235,45
6.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	46,44	26,44	1.227,87
6.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	46,44	97,44	4.525,11
7		PISO				9.933,38
7.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	26,70	19,87	530,53
7.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	89,01	7,12	633,75
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	89,01	91,31	8.127,50
7.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	8,00	80,20	641,60
8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				1.607,04
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	178,56	1.607,04
9		INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.860,98
9.1	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	74,03	74,03
9.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	19,25	96,25
9.3	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	10,00	80,31	803,10
9.4	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	10,00	27,37	273,70
9.5	C2104	REATOR AFP-220V, DUPLA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	41,05	410,50
9.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	13,56	203,40
10		INSTALAÇÕES SANITARIAS				662,76
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	165,69	662,76
11		PINTURAS				26.801,98
11.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	571,66	12,73	7.277,23
11.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	571,66	12,30	7.031,42
11.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	365,46	11,90	4.348,97
11.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	365,46	15,98	5.840,05

P
F L S
M
S
B

SALES CALVACANTE/LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 26137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

salles.calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Triangulo-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL


CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

11.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	65,44	15,98	1.045,73
11.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	21,00	14,03	294,63
11.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	21,00	17,33	363,93
11.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,99	31,96	127,52
11.9	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	35,00	13,50	472,50
12		SERVIÇOS FINAIS				2.819,88
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	310,56	9,08	2.819,88
				VALOR ORÇAMENTO		78.458,80
				VALOR BDI TOTAL		17.778,76
				VALOR TOTAL		96.237,56

P M S B
FLS No 4267



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.065.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF - PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTALS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.627,74	-	-	-	-	-	-	1.627,74
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	423,37	-	-	-	-	-	-	423,37
3	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	59,20	50,00%	59,20	-	-	-	-	118,40
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	25,00%	2.620,52	25,00%	2.620,52	25,00%	2.620,52	25,00%	2.620,52	10.482,07
5	COBERTURA	25,00%	4.033,19	25,00%	4.033,19	25,00%	4.033,19	25,00%	4.033,19	16.132,77
6	REVESTIMENTO	25,00%	1.497,11	25,00%	1.497,11	25,00%	1.497,11	25,00%	1.497,11	5.988,43
7	PISO	25,00%	2.483,35	25,00%	2.483,35	25,00%	2.483,35	25,00%	2.483,35	9.933,38
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	25,00%	401,76	25,00%	401,76	25,00%	401,76	25,00%	401,76	1.607,04
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	25,00%	465,25	25,00%	465,25	25,00%	465,25	25,00%	465,25	1.860,98
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS	25,00%	165,69	25,00%	165,69	25,00%	165,69	25,00%	165,69	662,76
11	PINTURAS	-	-	-	-	50,00%	13.400,99	50,00%	13.400,99	26.801,98
12	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	100,00%	2.819,88	100,00%	2.819,88	2.819,88
	TOTALS PARCIAIS	17,56%	13.777,18	14,95%	11.726,07	31,95%	25.067,06	35,54%	27.887,74	78.458,80
	BDI 22,66%		3.121,91		2.657,13		5.680,38		6.319,36	17.778,76
	TOTALS ACUMULADOS	17,56%	16.899,09	32,51%	31.282,29	64,46%	62.030,53	100,00%	96.237,56	96.237,56

P M S B
FLS 4268

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉI NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE - LOTE II

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.684,75
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	271,29	1.627,74
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	M2	105,57	0,54	57,01
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA				4.792,13
2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	18,87	11,76	221,91
2.2	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	16,60	16,45	273,07
2.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	10,00	24,69	246,90
2.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,07	44,15	47,24
2.5	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	101,79	10,28	1.046,40
2.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	80,43	36,76	2.956,61
3		MOVIMENTO DE TERRA				270,52
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,64	34,36	159,43
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1,55	71,67	111,09
4		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				3.366,57
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,55	361,23	559,91
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,62	470,48	291,70
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	2,39	86,80	207,45
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,32	8,35	987,97
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,36	342,58	465,91
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,36	112,73	153,31
4.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,16	523,88	83,82
4.8	C4157	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	6,11	100,90	616,50
5		PAREDES E PAINÉIS				2.227,85
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,20	1.223,01	244,60
5.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	3,00	123,77	371,31

P M S
F L S
4269

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES CONSTRUÇÕES

5.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO. (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	34,80	46,32	1.611,94			
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS				16.539,20			
6.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	632,20	1.896,60			
6.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	652,79	1.958,37			
6.3	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	5,88	94,25	554,19			
6.4	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	C3	3,00	308,33	924,99			
6.5	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	9,00	28,12	253,08			
6.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	9,00	108,60	977,40			
6.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOJOLINHO	M2	4,95	173,95	861,05			
6.8	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1,68	284,39	477,76			
6.9	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	2,70	76,39	206,25			
6.10	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVE VIDRO	M2	13,80	369,08	5.093,30			
6.11	C2572	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	M2	13,80	176,03	2.429,21			
6.12	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	1,92	196,76	377,78			
6.13	C1869	FEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,00	58,80	529,20			
7		COBERTURA				15.406,69			
7.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	16,60	75,55	1.255,79			
7.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	210,81	36,47	7.688,24			
7.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	69,35	73,98	5.130,51			
7.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,82	56,90	957,06			
7.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	6,11	49,91	304,95			
7.6	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	7,00	10,02	70,14			
8		REVESTIMENTO				37.418,66			
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	329,13	5,07	1.668,69			
8.2	C3122	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	329,13	29,78	9.801,49			
8.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	54,03	32,63	1.763,00			

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 0411265.023-83
RG 2006028137825

88 99377-9889/88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

P M S B
F L S
427



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

8.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	244,68	97,44	23.841,62
8.5	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	4,87	9,75	47,48
8.6	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	4,87	21,27	103,58
8.7	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M2	16,08	11,99	192,80
9		PISO				18.269,11
9.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	36,70	36,92	1.354,96
9.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,41	433,60	177,78
9.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	46,23	17,27	798,39
9.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	154,10	91,31	14.070,87
9.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	154,10	7,12	1.097,19
9.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	9,60	80,20	769,92
10		INSTALAÇÕES				6.886,39
10.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				2.456,31
10.1.1	C1948	FONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	178,56	714,24
10.1.2	C3017	PLA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CURA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	452,19	904,38
10.1.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	413,44	826,88
10.1.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	10,81
10.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.109,52
10.2.1	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	74,03	74,03
10.2.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	19,25	77,00
10.2.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,00	16,10	16,10
10.2.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	13,00	13,56	176,28
10.2.5	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00	32,11	160,55

P
F L S
M
S
B

42H

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

10.2.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	14,15	56,50
10.2.7	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	7,00	60,66	424,62
10.2.8	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	14,00	80,31	1.124,34
10.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				2.320,56
10.3.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	165,69	331,38
10.3.2	C0599	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR C/REGISTRO INCORPORADO	UN	3,00	266,68	800,04
10.3.3	C0655	CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm	UN	2,00	118,53	237,06
10.3.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLC COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	317,36	952,08
11		PINTURA				24.592,54
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	396,84	11,90	4.722,40
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	396,84	15,98	6.341,50
11.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	479,49	12,73	6.103,91
11.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	479,49	12,30	5.897,73
11.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	20,16	14,03	282,84
11.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,16	17,33	349,37
11.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERR	M2	16,17	31,96	516,79
11.8	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	28,00	13,50	378,00
12		SERVIÇOS FINAIS				1.651,65
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	181,90	9,08	1.651,65
				VALOR ORÇAMENTÁRIO		133.106,06
				VALOR BDI TOTAL		30.161,83
				VALOR TOTAL		163.267,89

F L S N° 4232
P M S B

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



CRONOGRAMA

SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉI NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE - LOTE II

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.684,75	-	-	-	-	-	-	1.684,75
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	4.792,13	-	-	-	-	-	-	4.792,13
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	270,52	-	-	-	-	-	-	270,52
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	-	3.366,57	-	-	-	-	-	3.366,57
5	COBERTURA	50,00%	1.113,93	1.113,93	-	-	-	-	-	2.227,85
6	REVESTIMENTO	25,00%	4.134,80	4.134,80	25,00%	4.134,80	4.134,80	4.134,80	4.134,80	16.539,20
7	PISO	50,00%	7.703,35	7.703,35	50,00%	7.703,35	-	-	-	15.406,69
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	-	-	-	-	50,00%	18.709,33	50,00%	18.709,33	37.418,66
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	25,00%	4.567,28	4.567,28	25,00%	4.567,28	4.567,28	4.567,28	4.567,28	18.269,11
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS	-	-	-	-	50,00%	3.443,20	50,00%	3.443,20	6.886,39
1.1	PINTURAS	-	-	-	-	50,00%	12.296,27	50,00%	12.296,27	24.592,54
1.2	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.651,65	1.651,65
	TOTALS PARCIAIS	18,24%	24.266,76	15,69%	20.885,93	32,41%	43.150,88	33,66%	44.802,53	133.106,06
	BDI 22,66%		5.498,85		4.732,75		9.777,99		10.152,25	30.161,83
	TOTALS ACUMULADOS	18,24%	29.765,61	33,93%	55.384,29	66,34%	108.313,16	100,00%	163.267,89	163.267,89

P M S B
F L S N° 4273

(Signature)
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

(Signature)
88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



(Signature)
SALES CALVALENTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				64,80
1.1	C3954	CAPIXA MANUAL	M2	120,00	0,54	64,80
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				985,03
2.1	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	59,88	16,46	985,03
3		ESQUADRIAS				4.831,33
3.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	13,00	173,95	2.261,35
3.2	C4428	PORTA TIPO PARAVÁ (0,60 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	652,79	1.305,58
3.3	C4424	PORTA TIPO PARAVÁ (0,60 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	632,20	1.264,40
4		COBERTURA				27.083,24
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA ~ (RIPA, CALIBRO, LINHA)	M2	149,64	73,98	11.070,37
4.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	249,42	41,05	10.238,69
4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	24,93	49,91	1.244,26
4.4	C0661	CALHA DE CRAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 30ZM	M	59,88	75,65	4.529,92
5		IMPERMEABILIZAÇÃO				1.003,89
5.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	29,94	33,53	1.003,89
6		PISO				2.891,57
6.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	78,32	36,92	2.891,57
7		INSTALAÇÕES				1.593,93
7.1		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				69,10
7.1.1	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	2,00	21,17	42,34
7.1.2	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100X 100 X 50MM ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA. CEGA)	UND	1,00	26,76	26,76
7.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.524,93
7.2.1	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO SQUETE E - 27 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UND	10,00	67,31	673,10
7.2.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	13,74	137,40
7.2.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	91,85	459,25

P
F L S
M
S
B
Nº 4274

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.163.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

			UN			
7.2.4	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)		5,00	32,11	160,55
7.2.5	C0673	CAHALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	3,00	31,51	94,53
		PINTURA				26.903,63
8.1	C1208	EMBOSSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	245,16	11,90	2.917,40
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	894,39	15,98	14.292,35
8.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	698,42	12,30	8.590,57
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,69	17,33	687,83
8.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,00	31,96	415,48
		SERVIÇOS PREMILINARES				2.543,58
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	280,13	9,08	2.543,58
				VALOR ORÇAMENTO		67.901,00
				VALOR BDI TOTAL		15.386,37
				VALOR TOTAL		83.287,37

P M S
FLS N° 425 B

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO VEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE - LOTE III

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	64,80	-	-	-	-	-	-	64,80
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	985,03	-	-	-	-	-	-	985,03
3	ESQUADRIAS	100,00%	4.831,33	-	-	-	-	-	-	4.831,33
4	COBERTURA	-	-	100,00%	27.083,24	-	-	-	-	27.083,24
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	501,95	50,00%	501,95	-	-	-	-	1.003,89
6	PISO	25,00%	722,89	25,00%	722,89	25,00%	722,89	25,00%	722,89	2.891,57
7	INSTALAÇÕES	50,00%	796,97	50,00%	796,97	-	-	-	-	1.593,93
8	PINTURA	-	-	-	-	50,00%	13.451,82	50,00%	13.451,82	26.903,63
9	SERVIÇOS FINAIS	25,00%	635,90	25,00%	635,90	25,00%	635,90	25,00%	635,90	2.543,56
	TOTALS PARCIAIS	24,26%	8.538,87	23,46%	29.740,95	24,63%	14.810,61	27,65%	14.810,61	67.901,00
	BDI 22,66%		1.934,91		6.739,30		3.356,08		3.356,08	15.386,37
	TOTALS ACUMULADOS	24,26%	10.473,78	47,72%	46.954,03	72,35%	65.120,72	100,00%	83.287,37	83.287,37

P M S B
F L S 4376

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	271,29	1.627,74
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	M2	120,00	0,54	64,80
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				985,03
2.1	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	59,88	16,45	985,03
3		COBERTURA				27.083,24
3.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	149,64	73,98	11.070,37
3.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	249,42	41,05	10.238,69
3.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	24,93	49,91	1.244,26
3.4	C0861	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	59,88	75,65	4.529,92
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS				2.569,98
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	652,79	1.305,58
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	632,20	1.264,40
5		IMPERMEABILIZAÇÃO				1.003,89
5.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	29,94	33,53	1.003,89
6		PISO				1.105,38
6.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	29,94	36,92	1.105,38
7		INSTALAÇÕES				2.404,38
7.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				671,20
7.1.1	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	2,00	335,60	671,20
7.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.733,18
7.2.1	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO SOQUETE E - 27 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	10,00	67,31	673,10
7.2.2	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	14,00	13,74	192,36
7.2.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	7,00	91,85	642,95
7.2.4	C2105	REATOR AFB-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	7,00	32,11	224,77
8		PINTURA				26.903,63

P
F L S
M
S
B
4277

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 043.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE EVA	M2	245,16	11,90	2.917,40
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	894,39	15,98	14.292,95
8.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	698,42	12,30	8.590,57
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,69	17,33	687,83
8.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,00	31,96	415,48
9		SERVIÇOS FINAIS				2.543,58
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	280,13	9,08	2.543,58
				VALOR ORÇAMENTARIO		66.291,65
				VALOR BDI TOTAL		15.021,69
				VALOR TOTAL		81.313,34

P M S B
F L S

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS) DA LOCALIDADE ABC NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE - LOTE IV

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTALS
		FISICC %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.692,54	-	-	-	-	-	-	1.692,54
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	985,03	-	-	-	-	-	-	985,03
3	COBERTURA	100,00%	27.083,24	-	-	-	-	-	-	27.083,24
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	-	-	100,00%	2.569,98	-	-	-	-	2.569,98
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	501,95	50,00%	501,95	-	-	-	-	1.003,89
6	PISC	25,00%	276,35	25,00%	276,35	25,00%	276,35	25,00%	276,35	1.105,38
7	INSTALAÇÕES	50,00%	1.202,19	50,00%	1.202,19	-	-	-	-	2.404,38
8	PINTURA	-	-	-	-	50,00%	13.451,82	50,00%	13.451,82	26.903,63
9	SERVIÇOS FINAIS	25,00%	635,90	25,00%	635,90	25,00%	635,90	25,00%	635,90	2.543,58
	TOTALS PARCIAIS	41,27%	32.377,20	6,81%	5.186,37	18,31%	14.364,07	18,31%	14.364,07	66.291,65
	BDI 22,66%		7.336,67		1.175,23		3.254,90		3.254,90	15.021,69
	TOTALS ACUMULADOS	41,27%	39.713,87	47,88%	46.075,47	66,19%	63.694,44	84,50%	81.313,34	81.313,34

P M S B
FLS 4279

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRÉS

CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item	Composição/Instumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
C4541	FLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER				271,29	M2
	MÃO DE OBRA					
	MONTADOR	H	1,6350	17,83	29,15	
	PEDREIRO	H	1,9247	17,83	34,32	
	SERVENTE	H	1,9247	13,21	25,43	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	88,9000			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	7,29	1,24	
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	9,24	1,57	
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,60	30,90	
	LOMA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	70,63	70,63	
	CONCRETO CICLÓFICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	184,43	2,31	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	106,6500			
	Mão de Obra					
	88,90					
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO					
	MÃO DE OBRA					
	MONTADOR	H	0,098	17,83	1,7473	
	SERVENTE	H	0,288	13,21	3,8045	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,552			
	Mão de Obra					
	5,55					
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO					
	MÃO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,903	17,83	16,10	
	SERVENTE	H	0,586	13,21	7,74	
	Total L. S.		4,729			
	Total Geral				271,29	
	BDI				10,28	
	Equipam.				44,15	
	Total Geral				10,28	
	Total Geral				271,29	

P M S B
F L S No 4280

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 04.1.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

P M S B
F L S
4281

	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	23,840															Total Geral	
	Mão de Obra		Total L.S.	Equipam.	Mat./Serv.														
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		23,84															44,15	
	Equipam. (C/HORARIO)																	M3	
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI)	H	0,238		15,16														
	TOTAL Equipam.	R\$	3,608																
	MAO DE OBRA																		
	SERVENTE	H	0,648		13,21														
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,560																
	Mão de Obra																		
	8,56		7,293															19,46	
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM																		
	Equipam. (C/HORARIO)																		
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHE)	H	0,3640		65,04														
	TOTAL Equipam.	R\$	23,675															25,69	
	Mão de Obra																		
	2,017		2,017															25,69	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm																		
	MAO DE OBRA																		
	PEDREIRO	H	0,596		17,83														
	SERVENTE	H	0,589		13,21														
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	18,410																
	MATERIAL/SERVIÇO																		
	AREIA MEDIA	M3	0,015		50,03														
	CAL HIDRATADA	KG	2,180		0,57														
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180		0,45														
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000		0,37														
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,220																

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREAMº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P
M
S
B
FLS N° 4285

	M	1,000	26,81	26,81	
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm					
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1:4	KG	0,004	201,11	0,80	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,610			Total Geral 58,80
		Total L.S. 14,348	27,61		BDI -
C4424					632,20
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA					UND
MATERIAL/SERVIÇO					
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	148,65	148,65	
ALIZAR DE MADEIRA I= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	11,90	23,80	
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	392,01	392,01	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	564,4600			Total Geral 632,20
		Total L.S. 67,7352	564,46		BDI -
C4426					638,84
PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA					UND
MATERIAL/SERVIÇO					
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	148,65	148,65	
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	11,90	23,80	
PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	397,94	397,94	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	570,3900			Total Geral 638,84
		Total L.S. 68,4468	570,39		BDI -
C4428					652,79
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA					UND
MATERIAL/SERVIÇO					
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	148,65	148,65	
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	11,90	23,80	
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	410,40	410,40	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	570,3900			Total Geral 652,79
		Total L.S. 68,4468	570,39		BDI -

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 2006028137825



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS N° 4286

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	Mão de Obra	582.8500	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C4468		FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	69,9420	582,85		-	652,79
		MATERIAL/SERVIÇO					
	M2	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,000	56,90	56,9000		
	R\$	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	56,900				
		Mão de Obra					
C2200		RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA		56,90		-	56,90
		MÃO DE OBRA					
	H	PEDREIRO	0,599	17,83	10,68		
	H	SERVENTE	0,589	13,21	7,78		
	R\$	T O T A L MÃO DE OBRA	18,460				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	UN	TELHA CERÂMICA COLONIAL	6,000	0,38	2,28		
	R\$	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	2,280				
		Mão de Obra					
C4460		MADEIRAMENTO E/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	18,46				
		MÃO DE OBRA					
	H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	0,6327	14,52	9,19		
	H	CARPINTEIRO	0,6299	17,83	11,23		
	R\$	T O T A L MÃO DE OBRA	20,4200				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	M	CAIBRO DE 2X1	3,5000	3,14	10,99		
	KG	PREGO	0,1200	7,36	0,88		
	M	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	3,5000	1,57	5,50		
		Total L.S.	15,728	2,28			36,47
		Total Geral					36,47
		Mão de Obra					
		Total Geral					73,98

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Triangua-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRE'S
CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 4292

	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		5,630				
	11,74		10,002	5,63		-	27,37
C2104	REATOR APF-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)						
	MÃO DE OBRA					41,05	UN
	ELETRICISTA	H	0,4905	17,83	8,75		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,7500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	REATOR APF-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,0000	24,84	24,84		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,8400				
	Mão de Obra						
	8,75		7,4550	24,84		-	41,05
						13,56	UN
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V						
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1472	14,52	2,14		
	ELETRICISTA	H	0,1472	17,83	2,62		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,7600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000	4,74	4,74		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,7400				
	Mão de Obra						
	4,76		4,0555	4,74		-	13,56
						165,69	PT
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO						
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,443	14,52	20,9524		
	ENCANADOR	H	1,521	17,83	27,1194		
	SERVENTE	H	1,962	13,21	25,9180		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	73,990				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,2004	50,03	0,2001		

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

	SELADOR ACRÍLICO	LT	0,190	6,87	1,31	
	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,310	5,22	1,62	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.930			
	Mão de Obra					
	5,06					
C1208	EMBRASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA FVA					
	MÃO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,135	14,52	1,9602	
	PINTOR	H	0,147	17,83	2,6210	
	T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4.581			
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,44	0,1760	
	MASSA CORRIDA A BASE DE FVA	KG	0,700	4,64	3,2480	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3.424			
	Mão de Obra					
	4,58					
C1615	LATEX DURS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
	MÃO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,235	14,52	3,4122	
	PINTOR	H	0,209	17,83	3,7265	
	T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7.139			
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,44	0,1100	
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	LT	0,120	6,62	0,7944	
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	10,94	1,9598	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.764			
	Mão de Obra					
	7,14					
C1615	LATEX DURS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
	MÃO DE OBRA					
	15,98					
	Total L.S.		6.083	2,76		
	Equipam.					
	BDI					
	Total geral					15,98
						M2

P M S B
FLS 22 4294

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 04.111.65.023 -83
RG 20060 28137825

salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P
F L S
M
S
B
4296

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,896	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra						
7,25						
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO			3,90		-	17,33
MAO DE OBRA					31,96	M2
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,472	14,52	6,85		
PINTOR	H	0,478	17,83	8,52		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,370				
MATERIAL/SERVIÇO						
ALGARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,30	0,16		
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	9,81	1,57		
LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,94	0,58		
ZARCÃO	LT	0,120	9,80	1,18		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,490				
Mão de Obra						
15,37						
C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES			3,49		-	31,96
MAO DE OBRA					13,50	UN
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,175	14,52	2,5410		
PINTOR	H	0,175	17,83	3,1203		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,661				
MATERIAL/SERVIÇO						
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,44	0,2200		
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,070	6,87	0,4809		
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,300	5,44	1,6320		
TINTA LATEX	LT	0,080	8,63	0,6904		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,023				
Mão de Obra						
5,66						
C1628 LIMPEZA GERAL			3,02		-	13,50
MAO DE OBRA					9,08	M2
SERVEANTE	H	0,371	13,21	4,9099		

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceá
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P
L
S
M
S
B

Paulo Leite Barboza

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM CERÂMICAS	13,33	11,357	-	24,69
	MÃO DE OBRA				M2
	PEDREIRO	H	0,2482	17,83	4,43
	SERVENTE	H	1,1674	13,21	15,42
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,850		
	Mão de Obra				Total Geral
	19,85		16,912		36,76
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				
	MÃO DE OBRA				M3
	SERVENTE	H	1,404	13,21	18,5468
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,547		
	Mão de Obra				Total Geral
	18,55		15,805		34,36
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/AQUIÇÃO				
	MÃO DE OBRA				M3
	SERVENTE	H	1,077	13,21	14,23
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,230		
	MATERIAL/SERVIÇO				
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	41,20	45,32
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	45,320		
	Mão de Obra				Total Geral
	14,23		12,124	45,32	71,67
C0054	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				
	MÃO DE OBRA				M3
	PEDREIRO	H	3,875	17,83	69,0913
	SERVENTE	H	3,826	13,21	50,5415
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	119,833		
	MATERIAL/SERVIÇO				
				361,23	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 2006028137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 2006028137825

PAULO LEITE BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		44,560				
	22,81		19,434	44,56		-	86,80
C4151	ARMADURA DE AÇO CA-50/60					8,35	KG
	MAO DE OBRA						
	AUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,049	14,52	0,71		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,048	17,83	0,86		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,570				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020	11,28	0,23		
	AÇO CA 50/60	KG	1,150	4,53	5,21		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,440				
	Mão de Obra						
	1,57		1,338	5,44		-	8,35
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					342,58	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	14,56	10,40		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	10,400				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	3,3148	13,21	42,79		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	43,790				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,853	50,03	42,68		
	CIMENTO PORTLAND	KG	336,000	0,45	151,20		
	PEDRISCO	M3	0,836	68,42	57,20		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	251,080				
	Mão de Obra						
	43,79		37,309	251,08	10,40	-	342,58
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO					112,73	M3
	MAO DE OBRA						
	FEDREIRO	H	1,962	17,83	34,98		

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

P M S B
FL S Nº 4300



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

SERVENTE	H	1,960	13,21	25,89	Total Geral
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	60,970	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
Mão de Obra		Total L.S.			
C0089		51,861			112,73
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO					
MÃO DE OBRA					M3
PEDREIRO	H	3,188	17,83	56,8420	
SERVENTE	H	3,166	13,21	41,8229	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	98,665			
MATERIAL/SERVIÇO					
AREIA GROSSA	M3	0,618	50,03	30,9185	
AÇO CA-50	KG	18,000	4,45	80,1000	
BRITA	M3	0,615	75,29	46,3034	
CIMENTO PORTLAND	KG	368,500	0,45	165,8250	
PEDRISCO	M3	0,263	68,42	17,9945	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	341,141			
Mão de Obra					
C4457		98,67	341,14		523,88
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m		84,067			
MÃO DE OBRA					M
PEDREIRO	H	0,5768	17,83	10,28	
SERVENTE	H	0,5396	13,21	7,13	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,4100			
MATERIAL/SERVIÇO					
AÇO CA-60	KG	0,7400	3,22	2,38	
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,0000	16,13	16,13	
PREGO 18X27	KG	0,0300	3,92	0,12	
SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,81	4,67	
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	7,92	5,15	
Total Geral					

P
F L S
M
S
B
4301

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CAL HIDRATADA		KG	0,810	0,57	0,4617		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	0,767				Total Geral
			Total L.S.	Mat./serv.	Equipam.	BDI	21,27
C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA		9,432	0,77		-	
	MÃO DE OBRA					11,99	UN
	SERVENTE	H	0,316	13,21	4,1744		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,174				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TINTA ASFÁLTICA	KG	1,020	4,19	4,2738		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,274				
	MÃO DE OBRA						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			3,553	4,27		-	11,99
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM						
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,5808	17,83	10,3557		
	SERVENTE	H	0,5405	13,21	7,1400		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,4957				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0243	50,03	1,2157		
	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,45	3,2895		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,5052				
	MÃO DE OBRA						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			14,9100	4,51		-	36,92
C3025	PISO MORTO C/CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO						
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	2,3828	17,83	42,4853		
	SERVENTE	H	5,8860	13,21	77,7541		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	120,2394			433,60	M3

P M S B
F L S N° 4308

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060-28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

FLS Nº 4310

	UN	1,000	16,68	16,68	16,68	Total Geral
VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3/4"	UN	1,100	3,02	3,02	3,3220	
FITA VEDA ROSCA	UN	1,000	203,46	203,46	203,46	
PIA EM INOX 1,20X0,60CM C/OI CUBA	UN	1,000	15,70	15,70	15,70	
TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO	UN	296,312				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	71,713	296,31			452,19
Mão de Obra						
84,17						
C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS						
MÃO DE OBRA						413,44 UN
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,237	14,52	14,52	47,0012	
ENCANADOR	H	3,237	17,63	17,63	57,7157	
T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	104,717				
BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,000	0,09	0,09	0,1800	
ENGATE CROMADO	UN	2,000	15,50	15,50	31,0000	
FITA DE VEDAÇÃO	M	1,120	0,29	0,29	0,3248	
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,000	0,89	0,89	1,7800	
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,000	49,02	49,02	49,0200	
VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,000	15,50	15,50	15,5000	
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,000	121,69	121,69	121,6900	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	219,495				
Mão de Obra						
104,72						
C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)						
MÃO DE OBRA						
ENCANADOR	H	0,1727	17,83	17,83	3,08	
T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,080				
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,000	5,01	5,01	5,01	
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,350	0,29	0,29	0,10	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,110				
Total L.S.		89,221	219,50			413,44
BDI						10,81
Total Geral						UN

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.0651023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

P
FLS M
N^o 431 P

	Mão de Obra	Total I.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2484	3,08 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V MAO DE OBRA	2,624	5,11		-	10,81 UN
	H AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,170	14,52	2,4684		
	H ELETRICISTA	0,177	17,83	3,1559		
	R\$ T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	5,624				
	UN TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	1,000	5,69	5,6900		
	R\$ T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	5,690				
	Mão de Obra	Total I.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2105	5,62 REATOR APP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	4,788	5,69		-	16,10 UN
	MAO DE OBRA					
	H ELETRICISTA	0,620	17,83	11,05		
	R\$ T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	11,050				
	UN REATOR APP-220V, P/LÂMPADA FLUORESCENTE	1,000	11,64	11,64		
	R\$ T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	11,640				
	Mão de Obra	Total I.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C1494	11,05 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	9,415	11,64		-	32,11 UN
	MAO DE OBRA					
	H AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,2060	14,52	2,99		
	H ELETRICISTA	0,2060	17,83	3,67		
	R\$ T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	6,660				
	UN INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	1,000	1,82	1,82		
	R\$ T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	1,820				
	Mão de Obra	Total I.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P M S B
F L S N^o 4312

C1640	6,66	5,674	1,82	-	14,15
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 20W				60,66	UN
MÃO DE OBRA					
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7848	14,52		11,40
ELETRICISTA	H	0,7848	17,83		13,99
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	25,3900			
MATERIAL/SERVIÇO					
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,0000	13,64		13,64
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,6400			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
		21,6323	13,64		60,66
				BDI	
				266,68	UN
C0599	25,39				
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR C/REGISTRO INCORPORADO					
MÃO DE OBRA					
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,845	14,52		41,3094
ENCANADOR	H	2,845	17,83		50,7264
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	92,036			
MATERIAL/SERVIÇO					
CAIXA DE DESCARGA FIBROC. DE EMBUTIR C/REGISTRO	UN	1,000	91,96		91,9600
TUBO DE PVC DE 1. 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,000	4,26		4,2600
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	96,220			
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
		78,418	96,22		266,68
				BDI	
				118,53	UN
C0655	92,04				
CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm					
MÃO DE OBRA					
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,098	14,52		1,42
ENCANADOR	H	0,010	17,83		0,18
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,600			
MATERIAL/SERVIÇO					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99 377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P
L S
M S
S B
494

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2201	138,86 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 501 NOVA	118,3087	60,19		-	317,36
	MÃO DE OBRA				41,05	M2
	PEDEIREO	0,661	17,83	11,79		
	SERVENTE	0,687	13,21	9,08		
	T O T A L MÃO DE OBRA	20,870				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	15,000	0,16	2,40		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	2,400				
	Mão de Obra					
	20,87	17,781	2,40		-	41,05
C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA					
	MÃO DE OBRA				33,53	M2
	PEDEIREO	0,6210	17,83	11,07		
	T O T A L MÃO DE OBRA	11,070				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	1,100	10,97	12,07		
	PRIMER F/MANTA FK	0,325	2,94	0,96		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	13,030				
	Mão de Obra					
	11,07	9,432	13,03		-	33,53
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)				21,17	UN
	MÃO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,306	17,83	5,46		
	ENCANADOR	0,245	13,21	3,24		
	T O T A L MÃO DE OBRA	8,700				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FITA DE VEDAÇÃO	0,280	0,20	0,06		
	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	1,000	5,06	5,06		

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 4315

	Mão de Obra	R\$	5,060	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			Total L.S.				
C4923	8,70 CAIXA SIFONADA PVC 100X 100 X 50MM ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)		7,412	5,06		-	21,17
	MÃO DE OBRA					26,76	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,491	17,83	8,75		
	ENCANADOR	H	0,245	13,21	3,24		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,990				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FIÇA DE VEDAÇÃO	M	0,280	0,20	0,06		
	CAIXA SIFONADA PVC 100X 100 X 50MM ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,000	4,55	4,55		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,550				
	Mão de Obra						
	11,99		10,215	4,55		-	26,76
C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO SOQUETE E - 27 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FUSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA					67,31	
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4905	14,52	7,12		
	ELETRICISTA	H	0,4905	17,83	8,75		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,8700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO SOQUETE E - 27 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FUSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	1,0000	37,92	37,92		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	37,9200				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 044.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P M S B
F L S Nº 4316

C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W SUBSTITUIÇÃO	15,87	13.5212	37,92	-	67,31
	MÃO DE OBRA					
	ELETRICISTA	H	0,1962	17,83		13,74
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,5000			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W SUBSTITUIÇÃO	UN	1,0000	7,26		7,26
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,2600			
	Mão de Obra					
	3,50					
	Total L.S.		2,9820	7,26		13,74
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W					
	MÃO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0791	14,52		15,67
	ELETRICISTA	H	1,0791	17,83		19,24
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	34,9100			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,0000	27,20		27,20
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,2000			
	Mão de Obra					
	34,91					
	Total L.S.		29,7433	27,20		91,85
C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"					
	MÃO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1668	14,52		2,42
	ELETRICISTA	H	0,1668	17,83		2,97
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,390			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	UN	1,000	21,53		21,53
	Total Geral					91,85
	BDI					31,51
	Total Geral					UN

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.265.023-83
RG 20060-28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	Mão de Obra	R\$	21,530	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		5,39		4,592	21,53		-	31,51
C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)							UN
	MÃO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,638	14,52	9,2638		
	ENCANADOR		H	0,638	17,83	11,3755		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	20,639				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	FITA DE VEDAÇÃO		M	0,280	0,29	0,0812		
	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)		UN	1,000	297,29	297,2900		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	297,371				
	Mão de Obra	20,64		17,585	297,37		-	335,60
	Total L.S.							
	Total Geral							

P M S B
FLS N° 4317

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS 4319

CDDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060728137825



88 99377-9889/ 88 99363-8999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



SAVIRÉS
CONSTRUÇÕES

SALES CALVAGANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

CR

[Signature]

P M S B
F LS N° 4320

[Signature]

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D