

TOMADA DE PREÇOS N.º 07.002/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

## PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA  
CNPJ: 21.264.939/0001-33



P M S B  
FLS N° 3181

## CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito-Ce.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

VALOR GLOBAL R\$ 1.206.223,62 (Um Milhão e Duzentos e Seis Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).

PROPONENTE: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE

CNPJ Nº 21.264.939/0001-33

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Valdizio de Sousa Costa Neto, Brasileiro, Solteiro, Empresário, inscrito no CPF sob o nº 007.496.853-01, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 70 (setenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

Fortaleza (CE), 05 de junho de 2020.

  
VALDIZIO DE SOUSA COSTA NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF Nº 007.496.853-01

RG Nº 2001010172482 SSP-CE

P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO

CNPJ: 21.264.939/0001-33

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 21.264.939/0001-33

AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE

FONE: (85) 98185 2468

EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

  
José Randal de Mesquita Neto  
Engº Civil -CREA/CE 40635-D  
RNP 0601412524



P M S D  
FLS Nº 3183

## DECLARAÇÕES PROPOSTA

À Comissão Permanente de licitação do Governo Municipal de São Benedito/Ce.

A empresa PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 21.264.939/0001-33, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Valdzio de Sousa Costa Neto, portador da Carteira de Identidade nº 2001010172482 SSP-CE e do CPF nº 007.496.853-01, DECLARA:

Que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Fortaleza (CE), 05 de maio de 2020.

CARTÓRIO  
MELO JÚNIOR

*Valdzio de Sousa Costa Neto*  
VALDIZIO DE SOUSA COSTA NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF Nº 007.496.853-01  
RG Nº 2001010172482 SSP-CE  
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO  
CNPJ: 21.264.939/0001-33

CARTÓRIO  
MELO JÚNIOR

*José Randal de Mesquita Neto*  
José Randal de Mesquita Neto  
Engº Civil -CREA/CE 40635-D  
RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 07.002/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO, BDI: 25,85% E ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.047,36
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	275,56	1.653,36
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	840,00	2,85	2.394,00
2		RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM					348.624,00
2.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	5.400,00	0,33	1.782,00
2.2	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	36.000,00	3,78	136.080,00
2.3	C3310	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,40X) - DMT = 6,50	SEINFRA	T	66.600,00	2,57	171.162,00
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	36.000,00	1,10	39.600,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					605.790,00
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	270.000,00	0,06	16.200,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	270.000,00	1,85	499.500,00
3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	29.250,00	3,08	90.090,00
						VALOR ORÇAMENTO:	958.461,36
						VALOR BDI TOTAL:	247.762,26
						VALOR TOTAL:	1.206.223,62

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.206.223,62 (Um Milhão e Duzentos e Sels Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Fortaleza (Ce), 05 de junho de 2020.

*Julio de Sena*  
P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO  
CNPJ: 21.264.939/0001-33

*Jose Randal de Mesquita Neto*  
José Randal de Mesquita Neto  
Engº Civil -CREA/CE 40635-D  
RNP 0601412524

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO, BDI: 25,85% E ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	26/12/2018		
1	0111530	MONTADOR	H	2,9550000	17,83	52,69
1	0112391	PEDREIRO	H	2,9550000	17,83	52,69
1	0112543	SERVENTE	H	2,9540150	13,21	39,02
	Sub-Total de Mão de Obra					144,40
2	0210871	COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	16,84	2,86
2	0211945	TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	22,79	3,87
2	0212170	TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000000	27,12	40,68
2	0218395	LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C	M2	1,0000000	78,20	78,20
	Sub-Total de Material					125,61
	Serviços Auxiliares					
A	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125000	444,24	5,55
	Total de Serviços Auxiliares					5,55
	Custo Direto Total					275,56
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					275,56
	Preço Unitário Adotado					275,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9700000	17,83	35,13
1	0112543	SERVENTE	H	15,7600000	13,21	208,19
	Sub-Total de Mão de Obra					243,32
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6462000	50,24	32,47
2	0210280	BRITA	M3	0,5852000	75,60	44,24
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,45	88,20
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	65,85	26,34
	Sub-Total de Material					191,25
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	19,35	9,67
	Sub-Total de Equipamento					9,67
	Custo Direto Total					444,24
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					444,24
	Preço Unitário Adotado					444,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA C		KM	26/12/2018		
3	0310716	CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125000	228,25	2,85
	Sub-Total de Equipamento					2,85
	Custo Direto Total					2,85
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					2,85
	Preço Unitário Adotado					2,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0029550	13,21	0,04
	Sub-Total de Mão de Obra					0,04
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	78,02	-
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013000	219,95	0,29
	Sub-Total de Equipamento					0,29
	Custo Direto Total					0,33
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,33



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE  
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 07.002/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO, BDI: 25,85% E ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			0,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	<b>ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA</b>		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0155630	13,21	0,21
		Sub-Total de Mão de Obra				0,21
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	87,93	0,01
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	78,02	-
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	257,63	1,91
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	219,95	1,65
		Sub-Total de Equipamento				3,57
		Custo Direto Total				3,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,78
		Preço Unitário Adotado				3,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3	<b>TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA(Y = 0,40X) -</b>		T	26/12/2018		
	3 0310582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,0000000	42,31	-
	3 0310693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0,0000000	131,47	-
		Sub-Total de Equipamento				-
	5 0512896	TRANSPORTE	TXKM	2,6000000	0,99	2,57
		Sub-Total de TRANSPORTE				2,57
		Custo Direto Total				2,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,57
		Preço Unitário Adotado				2,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4	<b>INDENIZAÇÃO DE JAZIDA</b>		M3	26/12/2018		
	2 0212354	INDENIZACAO DE JAZIDA	M3	1,0000000	1,10	1,10
		Sub-Total de Material				1,10
		Custo Direto Total				1,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,10
		Preço Unitário Adotado				1,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	<b>RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA</b>		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0005910	13,21	0,01
		Sub-Total de Mão de Obra				0,01
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	79,65	-
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002778	203,72	0,05
		Sub-Total de Equipamento				0,05
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>		M2	26/12/2018		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2020-TP

FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO, BDI: 25,85% E ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0112543	SERVENTE	H	0,0108350	13,21	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
3	0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011000	39,03	0,04
3	0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	61,31	0,13
3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	55,16	0,09
3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	2,99	-
3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	79,65	-
3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	25,51	0,01
3	0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040000	125,85	0,50
3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	163,20	0,07
3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	155,07	0,14
3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	4,22	0,01
3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	203,72	0,53
3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	86,31	0,19
		Sub-Total de Equipamento				1,71
		Custo Direto Total				1,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,85
		Preço Unitário Adotado				1,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0221625	13,21	0,29
		Sub-Total de Mão de Obra				0,29
3	0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000000	39,03	-
3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027000	55,16	0,15
3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,99	-
3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	79,65	-
3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008000	25,51	0,02
3	0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	125,85	1,12
3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017000	155,07	0,26
3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	4,22	0,02
3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	203,72	0,90
3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	86,31	0,32
		Sub-Total de Equipamento				2,79
		Custo Direto Total				3,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,08
		Preço Unitário Adotado				3,08

Fortaleza (Ce), 05 de junho de 2020.

*July 1*  
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO  
CNPJ: 21.264.939/0001-33

*Jose Randal de Mesquita Neto*  
José Randal de Mesquita Neto  
Engº Civil -CREA/CE 40635-D  
RNP 0601412524







CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE  
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2020-TP  
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO, BDI: 25,85% E ENCARGOS: 85,20%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL PARCELA	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.047,36	50,00%							50,00%	100,00%	100,00%
			2.023,68							2.023,68	4.047,36	4.047,36
2	RETIRADA DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM	348.624,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	100,00%
			43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00	43.578,00	348.624,00	348.624,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	605.790,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	100,00%
			75.723,75	75.723,75	75.723,75	75.723,75	75.723,75	75.723,75	75.723,75	75.723,75	605.790,00	605.790,00
4	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	247.762,26	12,66%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	100,00%	100,00%
			31.366,70	30.846,40	30.846,40	30.846,40	30.846,40	30.846,40	30.846,40	31.317,15	247.762,26	247.762,26
		1.206.223,62	152.692,13	150.148,15	150.148,15	150.148,15	150.148,15	150.148,15	150.148,15	152.642,58	1.206.223,62	1.206.223,62
			152.692,13	302.840,28	452.988,43	603.136,59	753.284,74	903.432,89	1.053.581,04	1.206.223,62		

Fortaleza (Ce), 05 de junho de 2020.

  
 Julcy da Silva  
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO  
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

  
 José Randal de Mesquita Neto  
 Engº Civil -CREA/CE 40635-D  
 RNP 0601412524

P M S B  
 F L S N° 3188





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE  
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 07.002/2020-TP  
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO, BDI: 25,85% E ENCARGOS: 85,20%

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,10
	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>25,85%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza (Ce), 05 de junho de 2020.

*July 1 Superior*  
 P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO  
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

*Jose Randal de Mesquita Neto*  
 José Randal de Mesquita Neto  
 Eng° Civil -CREA/CE 40635-D  
 RNP 0601412524

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE  
 EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2020-TP  
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO, BDI: 25,85% E ENCARGOS: 85,20%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>GRUPO A</b>			
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

Fortaleza (Ce), 05 de junho de 2020.

*July 1*  
 P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO  
 CNPJ: 21.264.939/0001-33

*José Randal Neto*  
 José Randal de Mesquita Neto  
 Engº Civil -CREA/CE 40635-D  
 RNP 0601412524