

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.316.615,24 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e quinze reais e vinte e quatro centavos)

Proponente: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000.

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Telefone: (88) 99905-7100

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


Materiais, equipamentos e mão de obra;

- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.


Hidrolândia-CE, 06 de agosto de 2020.



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.152-78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água - Hidrolândia - CE
CPF: 817.627.633-20
Sr. Cláudio Camelo Timbó, 604, Sala 9
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.0012026-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								
1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	69,33	43,72	53,95	107.057,95
1.2	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	M2	1.165,00	8,74	10,79	3.740,35
1.3	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	41,72	373,74	461,20	12.570,35
1.4	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	1.165,00	20,59	25,41	19.241,26
1.5	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	132,62	36,42	44,94	29.802,65
1.6	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.165,00	20,41	25,19	5.868,93
1.7	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	271,94	335,57	29.346,35
1.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	178,11	11,65	14,36	4.026,84
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					2.561,22
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	6,47	34,03	41,99	457,93
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2,23	67,68	83,52	271,68
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					166,25
3.1	C007	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCX 25 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	16,85	1.383,99	1.707,84	82.270,11
3.2	C454	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/FISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	346,46	117,13	144,54	32.192,78
4.0			PAREDES E PAINES					50.077,33
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (6x15x19)cm/CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1,2,8)	M2	320,34	46,96	56,71	18.895,57
4.2	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,49	1.212,41	1.496,11	18.166,48
5.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					733,09
5.1	C0566	SEINFRA	CADEADO MÉDIO	UN	1,00	14,82	18,29	117.559,14
5.2	C0804	SEINFRA	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	16,00	70,20	86,63	18,29
5.3	C1963	SEINFRA	PORTA COMPLETA, BLINDORCHUMBO (0,80X2,10)m (S/AGRESSÓRIOS)	UN	4,00	2.422,84	2.989,78	86,63
5.4	C003	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	57,15	337,85	417,03	2.989,78
5.5	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	12,00	626,39	772,97	417,03
5.6	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	12,00	646,82	798,18	772,97
5.7	C010	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	UN	50,00	711,50	877,99	798,18
5.8	C3658	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,10	369,31	455,73	877,99

Odriago Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREMACE 327352
 CPF: 000.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felicitina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CPF: 817.627.533-20
 Sr. Cláudio Carmelo Tumbá, Sr. Sora 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2028-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.9	C2679	SEINFRA	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	0,50	315,90	389,82	R\$ 194,91
5.10	C2216	SEINFRA	REVESTIMENTO CILAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	258,52	51,44	63,48	R\$ 16.283,89
6.0			COBERTURA					R\$ 130.132,48
6.1	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	50,00	74,97	92,51	R\$ 4.626,50
6.2	C1000	SEINFRA	CUMEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	75,00	32,98	40,70	R\$ 3.052,50
6.3	C3006	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	1.165,00	32,53	40,14	R\$ 46.763,10
6.4	C1338	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	27,39	83,26	102,74	R\$ 2.814,05
6.5	C3745	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	1.191,39	49,57	61,17	R\$ 72.877,33
7.0			REVESTIMENTOS					R\$ 112.447,61
7.1	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	687,30	79,40	97,98	R\$ 67.341,65
7.2	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	687,30	5,51	8,03	R\$ 5.519,02
7.3	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3. ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	793,45	5,05	6,23	R\$ 4.943,19
7.4	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	793,45	25,52	31,49	R\$ 24.985,74
7.5	C2127	SEINFRA	REBOCO COM BARITA	M2	109,80	71,28	87,96	R\$ 9.858,01
8.0			PISOS					R\$ 193.335,39
8.1	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	133,61	75,76	93,49	R\$ 12.491,20
8.2	C1689	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	86,50	59,28	71,92	R\$ 6.221,08
8.3	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL. ESP = 12mm. INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.053,00	95,53	117,88	R\$ 125.306,44
8.4	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M2	90,93	65,95	81,38	R\$ 7.399,88
8.5	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	53,15	428,61	530,14	R\$ 28.176,04
8.6	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	133,61	6,51	8,03	R\$ 1.072,89
8.7	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	27,20	79,46	98,05	R\$ 2.866,35
9.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 14.695,00
9.1	C0348	SEINFRA	BAGIA DE LOUÇA BRANCA D/CAIXA ACOPLADA	UN	16,00	576,25	711,10	R\$ 11.377,60
9.2	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX. P/MCS	M	16,00	197,32	243,49	R\$ 3.895,52
9.3	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	40,00	36,62	45,19	R\$ 1.807,60
9.4	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	30,00	151,78	187,30	R\$ 5.619,00

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisbelina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CPF: 017.627.530-20
Av. Cláudio Carneiro Tavares, s/n, Setor 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA HIDROLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2024-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.5	C0796	SEINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2600/4400W (INSTALADO)	UN	10,00	322,02	397,37	3.973,70
9.6	C1151	SEINFRA	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	15,00	60,68	74,88	1.123,20
9.7	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	4,00	3.143,68	3.879,30	15.517,20
9.8	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	36,00	337,22	416,13	14.980,68
9.9	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	15,00	446,06	552,91	8.293,65
9.10	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	102,00	176,91	218,31	22.267,62
9.11	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	65,00	184,16	202,57	13.167,05
9.12	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	10,00	39,00	48,13	481,30
9.13	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	15,00	27,92	34,45	516,75
9.14	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1/4")	M	100,00	13,80	17,03	1.703,00
9.15	C2622	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 65mm (3")	M	60,00	45,48	56,12	3.367,20
9.16	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	10,00	31,32	38,65	386,50
9.17	C2160	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1/2")	UN	10,00	95,30	117,60	1.176,00
9.18	C2163	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 60mm (3")	UN	1,00	320,84	395,92	395,92
9.19	C2496	SEINFRA	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	7,00	332,48	410,28	2.871,96
9.20	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 12" OU 3/4"	UN	15,00	87,83	108,38	1.625,70
9.21	C4000	SEINFRA	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	55,98	69,08	138,16
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HAS TE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	12,00	209,82	257,68	3.092,16
10.2	C0547	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	300,00	9,98	12,32	3.696,00
10.3	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	250,00	13,58	16,76	4.190,00
10.4	C0555	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	250,00	36,25	43,50	10.875,00
10.5	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 XAIA40V	UN	3,00	115,77	142,86	428,58
10.6	C1114	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	6,00	122,03	150,59	903,54
10.7	C1108	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	3,00	243,23	300,15	900,45
10.8	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A - 30mA	UN	10,00	135,10	166,71	1.667,10
10.9	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A - 30mA	UN	1,00	230,69	284,67	284,67
10.10	C016	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR 120A - 30mA	UN	1,00	583,91	720,54	720,54
R\$ 168.586,48								168.586,48

P
M
S
B

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felicitinha Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felicitinha Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CPF: 817.627.833-20
Av. Cláudio Carneiro Tenório, 65A, Sala 1
Aruá, Hidrolândia, Ceará - 62270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2021-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.11	C1193	SEINFRA	ELETRODUTO PVC- ROSC. D=110mm (4")	M	230,00	65,18	80,43	R\$ 18.499,90
10.12	C004	SEINFRA	LUMINÁRIA LED TUBULAR COMPLETA C/02 LÂMPADAS DE 18W	UN	187,00	140,31	184,25	R\$ 34.454,75
10.13	C005	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLS C/ LÂMPADA LED	UN	17,00	57,11	70,47	R\$ 1.197,99
10.14	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	267,00	191,81	236,69	R\$ 70.296,93
10.15	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	42,00	146,28	182,98	R\$ 7.685,16
10.16	C1951	SEINFRA	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	42,00	166,23	205,13	R\$ 8.615,46
10.17	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X96mm. CIBARRAMENTO	UN	3,00	291,53	359,75	R\$ 1.079,25
11.0			PINTURA					R\$ 267.970,43
11.1	C1205	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	453,20	13,89	17,14	R\$ 7.767,85
11.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	M2	2.826,86	11,82	14,59	R\$ 41.243,89
11.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,20	31,63	39,03	R\$ 163,93
11.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	453,20	17,19	21,21	R\$ 9.612,37
11.5	C4167	SEINFRA	LÁTEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	2.826,86	19,81	24,45	R\$ 69.116,73
11.6	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	549,60	12,19	15,04	R\$ 8.265,98
11.7	C2476	SEINFRA	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	1.211,68	88,13	108,75	R\$ 131.770,20
11.8	C2038	SEINFRA	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ REVÓLVER	M2	4,20	5,59	7,02	R\$ 29,48
12.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 13.212,52
12.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	1.191,39	8,96	11,09	R\$ 13.212,52
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 1.316.615,24

R\$ 1.316.615,24 um milhão, trezentos e dezessês mil, seiscentos e quinze reais e vinte e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 06 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felicitina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CPF: 817.64.733-20
 Ana Carolina Camelo Turbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberison Timbo Magalhães
 FRANCISCO JERBERISON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 17.627.833-20
 Proprietário

Roberto Manoel Rodrigues
 Roberto Manoel Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 CPF: 007.011.158-75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	107.057,95							R\$ 107.057,95
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	457,93							R\$ 457,93
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	29,35%	24.148,28	70,65%	58.123,83					R\$ 82.270,11
4	PAREDES E PAINÉIS	48,08%	9.088,91	51,92%	9.812,66					R\$ 18.901,57
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,33%	1.563,54			48,34%	58.003,68	48,33%	57.991,92	R\$ 117.559,14
6	COBERTURA	50,00%	65.066,24	50,00%	65.066,24					R\$ 130.132,48
7	REVESTIMENTOS	13,31%	14.966,78	32,58%	36.635,43	49,21%	55.335,47	4,90%	5.508,93	R\$ 112.447,61
8	PISOS	1,01%	1.851,69	24,95%	45.742,18	56,37%	103.346,16	17,67%	32.395,36	R\$ 183.335,39
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11,50%	13.188,85	28,27%	32.421,63	8,85%	10.149,68	51,38%	58.925,48	R\$ 114.685,83
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,59%	26.282,63	21,73%	36.633,84	29,72%	50.103,90	32,98%	55.566,10	R\$ 168.586,48
11	PINTURA			4,57%	12.246,25	34,15%	91.511,90	61,28%	164.212,28	R\$ 267.970,43
12	LIMPEZA FINAL							100,00%	13.212,52	R\$ 13.212,52
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		20,03%	263.688,79	22,53%	296.682,06	27,98%	368.450,79	29,46%	387.813,60	R\$ 1.316.615,24
TOTAL ACUMULADO (R\$)		20,03%	263.688,79	42,56%	560.350,85	70,54%	928.801,64	100,00%	1.316.615,24	R\$ 1.316.615,24

Hidrolândia - CE, 06 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Av. Cláudio Carmelo Timbó, 864, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CPF: 017.647.233-20

Francisco Jerberison Timbó Magalhães
 CPF: 017.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Maurício Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CRÉD. Nº 327382
 CREA/CE 011.159-7/P

[Assinatura]

P M S B
FLS N° 1202

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TAXAS A CONSIDERAR NO BDI		PROCEDIMENTO	OBRAS - BDI COM TAXAS MÍNIMAS	
		MIN.	MÁX.		PRESUM.	REAL
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,11	8,03	CALCULADO	3,00	3,00
1.2	DESPESAS FINANCEIRAS		1,20	CALCULADO	0,52	0,52
1.3	GARANTIA		0,42	CALCULADO	0,42	0,42
1.4	LUCRO	5,00	15,00	EZPECTATIVA	9,00	9,00
1.5	TAXA DE RISCO		2,05	CALCULADO	2,00	2,00
1.5	TRIBUTOS		8,65	CALCULADO	5,00	5,00
BDI CALCULADO						23,40%

$$LDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \frac{I}{100}\right) \left(1 + \frac{R}{100}\right) \left(1 + \frac{F}{100}\right)}{1 - \left(\frac{T+S+C+L}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100 = \left[\left(\frac{(1+i)(1+r)(1+f)}{1-(t+s+c+l)} \right) - 1 \right] \times 100 =$$

ONDE:

- I = taxa de administração central;
- R = taxa de risco do empreendimento;
- F = despesas financeiras;
- T = taxa de tributos;
- L = lucro ou remuneração líquida da empresa;
- G = garantia

Hidrolândia - CE, 06 de AGOSTO de 2020

CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Carneiro Timó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberson Timó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,89	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 06 de AGOSTO de 2020

CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 654, Sala 7
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 98905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO				M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2916	17,8300 R\$	5,20
I2543	SERVEnte	H	2,9160	13,2100 R\$	38,52
				Total: R\$	43,72
				Total Simples: R\$	43,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	10,23
				Valor Geral: R\$	53,95

C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0583	17,8300 R\$	1,04
I2543	SERVEnte	H	0,5832	13,2100 R\$	7,70
				Total: R\$	8,74
				Total Simples: R\$	8,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	2,05
				Valor Geral: R\$	10,79

C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO				M3
-------	---	--	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	2,5000	86,8433 R\$	217,11
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	7,5000	18,3158 R\$	137,37
				Total: R\$	354,48
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVEnte	H	1,4580	13,2100 R\$	19,26
				Total: R\$	19,26
				Total Simples: R\$	373,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	87,46
				Valor Geral: R\$	461,20

C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2636	14,5200 R\$	18,35
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1259	17,8300 R\$	2,24
				Total: R\$	20,59
				Total Simples: R\$	20,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	4,82
				Valor Geral: R\$	25,41

CPF: 817.647.033-20
 Av. Cláudio Carneiro Timóteo, 664, Sala 7
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS				M2
-------	---------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
I2543	SERVENTE	H	2,4300	13,2100 R\$	32,10
Total: R\$					36,42
Total Simples: R\$					36,42
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (23,40%): R\$					8,52
Valor Geral: R\$					44,94

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1361	17,8300 R\$	2,43
I2543	SERVENTE	H	1,3608	13,2100 R\$	17,98
Total: R\$					20,41
Total Simples: R\$					20,41
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (23,40%): R\$					4,78
Valor Geral: R\$					25,19

C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER				M2
-------	-----------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	2,9160	17,8300 R\$	51,99
I2391	PEDREIRO	H	2,9160	17,8300 R\$	51,99
I2543	SERVENTE	H	2,9160	13,2100 R\$	38,52
Total: R\$					142,50

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,6212 R\$	2,83
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	22,4921 R\$	3,82
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	26,7592 R\$	40,14
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	77,1574 R\$	77,16
Total: R\$					123,95

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	438,9632 R\$	5,49
Total: R\$					5,49
Total Simples: R\$					271,94
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (23,40%): R\$					63,63
Valor Geral: R\$					335,57

C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0773	17,8300 R\$	1,38
I2543	SERVENTE	H	0,7776	13,2100 R\$	10,27
Total: R\$					11,65
Total Simples: R\$					11,65
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (23,40%): R\$					2,73
Valor Geral: R\$					14,38

CPF: 817.647.293-20
 Av. Cláudio Camelo Filho, 614, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CRE/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

2	MOVIMENTO DE TERRA				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,5758	13,2100 R\$	34,03
				Total: R\$	34,03
				Total Simples: R\$	34,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	7,96
				Valor Geral: R\$	41,99

C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO				M3
-------	---	--	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	106,2790 R\$	3,72
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,0090 R\$	1,30
				Total: R\$	5,02

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,0206	13,2100 R\$	13,48
				Total: R\$	13,48

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,7120 R\$	49,18
				Total: R\$	49,18
				Total Simples: R\$	67,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	15,84
				Valor Geral: R\$	83,52

3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
C007	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	350,6393 R\$	350,64
I0103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,9700	7,4552 R\$	7,23
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	45,0000	8,4467 R\$	380,10
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	13,0000	7,6108 R\$	98,94
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	4,0000	108,8446 R\$	435,38
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	1,0000	111,7022 R\$	111,70
				Total: R\$	1.383,99
				Total Simples: R\$	1.383,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	323,85
				Valor Geral: R\$	1.707,84

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timão, 814, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m				M2
MAO DE OBRA				
I2391	PEDREIRO	H	0,3402	17,8300 R\$ 6,07
I2543	SERVENTE	H	0,3402	13,2100 R\$ 4,49
				Total: R\$ 10,56
MATERIAIS				
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,5101 R\$ 3,34
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	15,9797 R\$ 20,77
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	10,9447 R\$ 0,33
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,6073 R\$ 4,47
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	7,8440 R\$ 5,10
I8281	LAJE PRÉ-FAB. TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m	M2	1,0000	43,3706 R\$ 43,37
				Total: R\$ 77,38
SERVIÇOS				
C0840	CONCRETO PMBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0570	322,7855 R\$ 18,40
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0570	189,3748 R\$ 10,79
				Total: R\$ 29,19
				Total Simples: R\$ 117,13
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$ 27,41
				Valor Geral: R\$ 144,54

4 PAREDES E PAINÉIS				M2
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				M2
MAO DE OBRA				
I2391	PEDREIRO	H	0,9720	17,8300 R\$ 17,33
I2543	SERVENTE	H	1,0886	13,2100 R\$ 14,38
				Total: R\$ 31,71
MATERIAIS				
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0149	49,5720 R\$ 0,74
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0692 R\$ 2,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4471 R\$ 0,97
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4082 R\$ 10,21
				Total: R\$ 14,25
				Total Simples: R\$ 45,96
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$ 10,75
				Valor Geral: R\$ 56,71

Construtora Nova Hidrolândia Ltda - ME
 Avenida Juracy de Azevedo, 744 - Caixa D'água
 CEP: 62.270-000 - São Benedito - CE

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327359

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO					M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,0937 R\$	13,63
				Total: R\$	13,63
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	11,9556	14,5200 R\$	173,60
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,6656	17,8300 R\$	83,19
10498	CARPINTEIRO	H	7,2900	17,8300 R\$	129,98
12391	PEDREIRO	H	1,9440	17,8300 R\$	34,66
12543	SERVENTE	H	11,6640	13,2100 R\$	154,08
				Total: R\$	575,51
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	11,1780 R\$	13,41
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	49,5720 R\$	30,91
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	4,9378 R\$	296,27
10280	BRITA	M3	0,8780	74,6010 R\$	65,50
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,4471 R\$	146,48
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	15,9797 R\$	9,59
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2,0000	10,9447 R\$	21,89
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	7,8440 R\$	39,22
				Total: R\$	623,27
				Total Simples: R\$	1.212,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	283,70
				Valor Geral: R\$	1.496,11

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS					UN
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0586	CADEADO MÉDIO	UN	1,0000	14,8230 R\$	14,82
				Total: R\$	14,82
				Total Simples: R\$	14,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	3,47
				Valor Geral: R\$	18,29

C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3					M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,8274	17,8300 R\$	32,58
12543	SERVENTE	H	1,0206	13,2100 R\$	13,48
				Total: R\$	46,06
MATERIAIS					
10810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000	4,0921 R\$	20,46
				Total: R\$	20,46

SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0053	694,2418 R\$	3,68
				Total: R\$	3,68
				Total Simples: R\$	70,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	16,43
				Valor Geral: R\$	86,63

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalva Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 327359

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalva Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6450	14,5200 R\$	52,93
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6450	17,8300 R\$	64,99
				Total: R\$	117,92
MATERIAIS					
I1698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m	UN	1,0000	2,304,9230 R\$	2,304,92
				Total: R\$	2,304,92
				Total Simples: R\$	2,422,84
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	566,94
				Valor Geral: R\$	2,989,78

C003	JANELA DE ALUMINIO C/ VIDRO CRISTAL TEMPERADO				M2
------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,4580	17,8300 R\$	26,00
I2543	SERVENTE	H	2,4300	13,2100 R\$	32,10
				Total: R\$	58,10
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	49,5720 R\$	0,14
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,4471 R\$	0,52
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	7,8246 R\$	11,74
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISÓRIA)	KG	2,5000	22,6690 R\$	56,67
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	210,7782 R\$	210,78
				Total: R\$	279,85
				Total Simples: R\$	337,95
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	79,08
				Valor Geral: R\$	417,03

C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA				UN
-------	---	--	--	--	----

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	305,4905 R\$	305,49
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	29,3354 R\$	58,67
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	262,2286 R\$	262,23
				Total: R\$	626,39
				Total Simples: R\$	626,39
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	146,58
				Valor Geral: R\$	772,97

C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA				UN
-------	---	--	--	--	----

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	305,4905 R\$	305,49
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	29,3354 R\$	58,67
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	282,6600 R\$	282,66
				Total: R\$	646,82
				Total Simples: R\$	646,82
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	151,36
				Valor Geral: R\$	798,18

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Fornecemos: Alvenaria, Tintas, Massas, etc.
CPF: 017.827.033-30
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744, Sala 004, São Benedito, Ceará - CE

Engenheiro Civil
CE 327369

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C010	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10m), COMPLETA				UN
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	305,4905 R\$	305,49
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	29,3354 R\$	58,67
-	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	347,3442 R\$	347,34
Total:					R\$ 711,50
Total Simples:					R\$ 711,50
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (23,40%):					R\$ 166,49
Valor Geral:					R\$ 877,99

C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	0,9720	17,8300 R\$	17,33
I2391	PEDREIRO	H	0,3402	17,8300 R\$	6,07
I2543	SERVENTE	H	0,2430	13,2100 R\$	3,21
Total:					R\$ 26,61
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	53,4600 R\$	0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4471 R\$	0,07
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	342,5814 R\$	342,58
Total:					R\$ 342,70
Total Simples:					R\$ 369,31
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (23,40%):					R\$ 86,42
Valor Geral:					R\$ 455,73

C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	1,4580	14,5200 R\$	21,17
I1530	MONTADOR	H	2,4300	17,8300 R\$	43,33
Total:					R\$ 64,50
MATERIAIS					
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,1000	1,2928 R\$	4,01
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,5000	7,8246 R\$	11,74
I2157	TRILHO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M	4,0000	6,2208 R\$	24,88
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	210,7685 R\$	210,77
Total:					R\$ 251,40
Total Simples:					R\$ 315,90
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (23,40%):					R\$ 73,92
Valor Geral:					R\$ 389,82

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CPF: 017.827.633-20
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327355

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10092	APLICADOR REVESTIMENTO	H	0,1750	17,8300 R\$	3,12
12543	SERVEnte	H	0,1750	13,2100 R\$	2,31
				Total: R\$	5,43
MATERIAIS					
10815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	KG	0,9000	19,4497 R\$	17,50
11342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	1,0500	27,1480 R\$	28,51
				Total: R\$	46,01
				Total Simples: R\$	51,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	12,04
				Valor Geral: R\$	63,48

6	COBERTURA				
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1664	14,5200 R\$	16,94
12320	ENCANADOR	H	1,1664	17,8300 R\$	20,80
				Total: R\$	37,74
MATERIAIS					
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	1,0300	31,2790 R\$	32,22
11725	PREGO 15X15	KG	0,0900	10,9447 R\$	0,99
11784	REBITES	KG	0,0400	36,9749 R\$	1,48
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0400	63,5105 R\$	2,54
				Total: R\$	37,23
				Total Simples: R\$	74,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	17,54
				Valor Geral: R\$	92,51

C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,1166	14,5200 R\$	1,69
12070	TELHADISTA	H	0,1166	17,8300 R\$	2,08
				Total: R\$	3,77
MATERIAIS					
10924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	M	0,9480	30,8124 R\$	29,21
				Total: R\$	29,21
				Total Simples: R\$	32,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	7,72
				Valor Geral: R\$	40,70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE
 CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 0327369

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C3006 MADEIRAMENTO PITELHA FIBROCIMENTO CI REAPROVEITAMENTO					M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9720	14,5200 R\$	14,11
10498	CARPINTEIRO	H	0,9720	17,8300 R\$	17,33
				Total: R\$	31,44
MATERIAIS					
12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,1000	10,9447 R\$	1,09
				Total: R\$	1,09
				Total Simples: R\$	32,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	7,61
				Valor Geral: R\$	40,14

C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m					M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9720	14,5200 R\$	14,11
10498	CARPINTEIRO	H	0,9720	17,8300 R\$	17,33
				Total: R\$	31,44
MATERIAIS					
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2300	10,5948 R\$	2,44
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0170	2.840,6700 R\$	48,29
11724	PREGO	KG	0,1000	10,9447 R\$	1,09
				Total: R\$	51,82
				Total Simples: R\$	83,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	19,48
				Valor Geral: R\$	102,74

C3745 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%					M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,2138	14,5200 R\$	3,10
12070	TELHADISTA	H	0,2138	17,8300 R\$	3,81
				Total: R\$	6,91
MATERIAIS					
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,4860 R\$	0,69
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1,4200	0,9720 R\$	1,38
16814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	M2	1,1500	35,2933 R\$	40,59
				Total: R\$	42,66
				Total Simples: R\$	49,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	11,60
				Valor Geral: R\$	61,17

CPF: 817.627.633-20
W. Cláudia Campelo Timóteo, 054, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Eng. Civil
CREC/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

7	REVESTIMENTOS				
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,6998	17,8300 R\$	12,48
I2543	SERVENTE	H	0,6998	13,2100 R\$	9,24
			0,0000	Total: R\$	21,72
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	38,2968 R\$	42,13
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9440 R\$	15,55
				Total: R\$	57,68
				Total Simples: R\$	79,40
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	18,58
				Valor Geral: R\$	97,98

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,1944	17,8300 R\$	3,47
I2543	SERVENTE	H	0,1944	13,2100 R\$	2,57
				Total: R\$	6,04
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,7799 R\$	0,47
				Total: R\$	0,47
				Total Simples: R\$	6,51
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	1,52
				Valor Geral: R\$	8,03

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0972	17,8300 R\$	1,73
I2543	SERVENTE	H	0,1458	13,2100 R\$	1,93
				Total: R\$	3,66
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	49,5720 R\$	0,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4471 R\$	1,09
				Total: R\$	1,39
				Total Simples: R\$	5,05
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	1,18
				Valor Geral: R\$	6,23

CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Castelo Tempo, 674, Sala 4
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
CPF 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5832	17,8300 R\$	10,40
I2543	SERVEnte	H	0,5832	13,2100 R\$	7,70
				Total: R\$	18,10
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	296,9460 R\$	7,42
				Total: R\$	7,42
				Total Simples: R\$	25,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	5,97
				Valor Geral: R\$	31,49

C2127	REBOCO COM BARITA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9526	17,8300 R\$	16,98
I2543	SERVEnte	H	1,0692	13,2100 R\$	14,12
				Total: R\$	31,10
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0243	53,4600 R\$	1,30
I0190	BARITA (ARGAMASSA BARITADA)	KG	25,0000	1,5552 R\$	38,88
				Total: R\$	40,18
				Total Simples: R\$	71,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	16,68
				Valor Geral: R\$	87,96

8	PISOS				
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,5832	17,8300 R\$	10,40
I2543	SERVEnte	H	0,5832	13,2100 R\$	7,70
				Total: R\$	18,10
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,0997	38,2968 R\$	42,11
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	3,0000	1,9440 R\$	15,55
				Total: R\$	57,66
				Total Simples: R\$	75,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	17,73
				Valor Geral: R\$	93,49

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Carneiro Tibúcio, 664, Sala 7
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Eng. Civil
 CREA/CE 32735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4860	17,8300 R\$	8,67
12543	SERVENTE	H	0,2430	13,2100 R\$	3,21
				Total: R\$	11,88
MATERIAIS					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	44,3524 R\$	44,35
				Total: R\$	44,35
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	546,4740 R\$	2,05
				Total: R\$	2,05
				Total Simples: R\$	58,28
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	13,64
				Valor Geral: R\$	71,92

C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,1654 R\$	0,23
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8285 R\$	0,66
				Total: R\$	0,89
MAO DE OBRA					
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,4580	17,8300 R\$	26,00
12391	PEDREIRO	H	1,1664	17,8300 R\$	20,80
12543	SERVENTE	H	1,1664	13,2100 R\$	15,41
				Total: R\$	62,21
MATERIAIS					
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,3985 R\$	8,37
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	53,4600 R\$	1,60
10508	CERA	KG	0,1500	14,2495 R\$	2,14
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5600	0,4471 R\$	11,88
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	16,3490 R\$	0,49
11101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	31,0068 R\$	3,10
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	31,0068 R\$	1,55
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3219 R\$	3,30
				Total: R\$	32,43
				Total Simples: R\$	95,53
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	22,35
				Valor Geral: R\$	117,88

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Cláudio Carneiro Timóteo, 664, Sala 2
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Eng. Civil
 CRP 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0500	19,0937	R\$ 0,95
				Total:	R\$ 0,95
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,1664	17,8300	R\$ 20,80
12543	SERVENTE	H	1,5746	13,2100	R\$ 20,80
				Total:	R\$ 41,60
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0646	49,5720	R\$ 3,20
10280	BRITA	M3	0,0585	74,6010	R\$ 4,36
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	20,0000	0,4471	R\$ 8,94
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	2,0000	3,4506	R\$ 6,90
				Total:	R\$ 23,40
				Total Simples:	R\$ 65,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 15,43
				Valor Geral:	R\$ 81,38

C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO				M3
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,9440	17,8300	R\$ 34,66
12543	SERVENTE	H	5,8320	13,2100	R\$ 77,04
				Total:	R\$ 111,70
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO PMBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	317,9108	R\$ 317,91
				Total:	R\$ 317,91
				Total Simples:	R\$ 429,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 100,53
				Valor Geral:	R\$ 530,14

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,1944	17,8300	R\$ 3,47
12543	SERVENTE	H	0,1944	13,2100	R\$ 2,57
				Total:	R\$ 6,04
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,7799	R\$ 0,47
				Total:	R\$ 0,47
				Total Simples:	R\$ 6,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 1,52
				Valor Geral:	R\$ 8,03

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm				M
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,4860	17,8300 R\$	8,67
I2543	SERVENTE	H	0,2430	13,2100 R\$	3,21
				Total: R\$	11,88
MATERIAIS					
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	65,5322 R\$	65,53
				Total: R\$	65,53
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	546,4740 R\$	2,05
				Total: R\$	2,05
				Total Simples: R\$	79,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	18,59
				Valor Geral: R\$	98,05

9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				UN
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9440	14,5200 R\$	28,23
I2320	ENCANADOR	H	1,9440	17,8300 R\$	34,66
				Total: R\$	62,89
MATERIAIS					
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	285,0779 R\$	285,08
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1750 R\$	0,35
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	184,6800 R\$	184,68
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,6103 R\$	15,61
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1944 R\$	0,11
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6718 R\$	3,34
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,2028 R\$	24,20
				Total: R\$	513,37
				Total Simples: R\$	576,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	134,84
				Valor Geral: R\$	711,10

C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S				M
MAO DE OBRA					
I1530	MONTADOR	H	0,9720	17,8300 R\$	17,33
I2391	PEDREIRO	H	0,2430	17,8300 R\$	4,33
I2543	SERVENTE	H	0,3402	13,2100 R\$	4,49
				Total: R\$	26,15
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	53,4600 R\$	0,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4471 R\$	0,07
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	171,0720 R\$	171,07
				Total: R\$	171,17
				Total Simples: R\$	197,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	46,17
				Valor Geral: R\$	243,49

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE
CPF: 817.627.633-20

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 011.153.711

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4860	14,5200 R\$	7,06
I2320	ENCANADOR	H	0,4860	17,8300 R\$	8,67
				Total: R\$	15,73
MATERIAIS					
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	20,8883 R\$	20,89
				Total: R\$	20,89
				Total Simples: R\$	36,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	8,57
				Valor Geral: R\$	45,19

C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4471	14,5200 R\$	6,49
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,3522	14,5200 R\$	34,15
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4471	17,8300 R\$	7,97
I0498	CARPINTEIRO	H	2,3522	17,8300 R\$	41,94
I2391	PEDREIRO	H	0,2916	17,8300 R\$	5,20
I2543	SERVENTE	H	0,7776	13,2100 R\$	10,27
				Total: R\$	106,02
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	11,1780 R\$	1,01
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	49,5720 R\$	1,64
I0169	AÇO CA-60	KG	5,2700	4,5101 R\$	23,77
I0280	BRITA	M3	0,4000	74,6010 R\$	2,98
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4000	20,4412 R\$	8,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,4471 R\$	7,24
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	7,8440 R\$	0,94
				Total: R\$	45,76
				Total Simples: R\$	151,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	35,52
				Valor Geral: R\$	187,30

C0796	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4860	14,5200 R\$	7,06
I2312	ELETRICISTA	H	0,4860	18,0700 R\$	8,78
				Total: R\$	15,84
MATERIAIS					
I0795	CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W	UN	1,0000	272,1600 R\$	272,16
I2191	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2" P/CHUV	UN	1,0000	34,0200 R\$	34,02
				Total: R\$	306,18
				Total Simples: R\$	322,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	75,35
				Valor Geral: R\$	397,37

CPF: 017.627.633-20
 Av. Otávio Carneiro Tempo, 664, Sala 7
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Luiz Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4860	14,5200 R\$	7,06
I2320	ENCANADOR	H	0,4860	17,8300 R\$	8,67
				Total: R\$	15,73
MATERIAIS					
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	44,8967 R\$	44,90
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1944 R\$	0,05
				Total: R\$	44,95
				Total Simples: R\$	60,68
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	14,20
				Valor Geral: R\$	74,88

C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVEnte	H	1,9440	13,2100 R\$	25,68
				Total: R\$	25,68
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	1,4920	74,6010 R\$	111,30
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	30,2486 R\$	90,75
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	8,3009 R\$	20,75
				Total: R\$	222,80
SERVIÇOS					
C0073	ALV. DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARG MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	45,9669 R\$	461,97
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARG MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	80,2426 R\$	1.036,73
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	7,7021 R\$	322,41
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	306,5117 R\$	88,89
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	322,7855 R\$	193,03
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	55,8939 R\$	102,84
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	18,6183 R\$	204,80
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,2400	34,0263 R\$	484,53
				Total: R\$	2.895,20
				Total Simples: R\$	3.143,68
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	735,62
				Valor Geral: R\$	3.879,30

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE
 CPF: 817.627.633-20
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

(Handwritten signatures and initials)

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6730	14,5200 R\$		38,81
I2320	ENCANADOR	H	2,6730	17,8300 R\$		47,66
					Total: R\$	86,47
MATERIAIS						
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1750 R\$		0,35
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,6103 R\$		15,61
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1944 R\$		0,16
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	70,2853 R\$		70,29
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6718 R\$		3,34
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,4948 R\$		83,49
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	64,2881 R\$		64,29
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,2192 R\$		13,22
					Total: R\$	250,75
					Total Simples: R\$	337,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (23,40%): R\$	78,91
					Valor Geral: R\$	416,13

C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9440	14,5200 R\$		28,23
I2320	ENCANADOR	H	1,9440	17,8300 R\$		34,66
I2391	PEDREIRO	H	1,9440	17,8300 R\$		34,66
I2543	SERVENTE	H	1,9440	13,2100 R\$		25,68
					Total: R\$	123,23
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	53,4600 R\$		1,02
I0169	AÇO CA-60	KG	0,6000	4,5101 R\$		2,71
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,4471 R\$		4,40
I1605	PEDRISCO	M3	0,0260	67,7970 R\$		1,76
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	106,2202 R\$		106,22
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	29,8210 R\$		29,82
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	4,9669 R\$		5,46
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	139,4237 R\$		139,42
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	34,0200 R\$		34,02
					Total: R\$	324,83
					Total Simples: R\$	448,06
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI: R\$	104,85
					Valor Geral: R\$	552,91

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 CPF: 017.627.633-20
 Av. Claudio Camelo Mourão, 464, São
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Luizylo Mourão AODRIM
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 005.111.523-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9160	14,5200 R\$	42,34
I2320	ENCANADOR	H	2,9160	17,8300 R\$	51,99
I2543	SERVENTE	H	2,4300	13,2100 R\$	32,10
				Total: R\$	126,43
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	53,4600 R\$	0,19
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0692 R\$	2,67
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,4471 R\$	1,12
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7776 R\$	1,56
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,5552 R\$	6,22
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4798 R\$	3,48
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2344 R\$	2,47
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2162 R\$	2,22
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,4106 R\$	2,41
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2648 R\$	2,72
I2201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	5,0836 R\$	25,42
				Total: R\$	50,48
				Total Simples: R\$	176,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	41,40
				Valor Geral: R\$	218,31

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO					PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9160	14,5200 R\$	42,34
I2320	ENCANADOR	H	2,9160	17,8300 R\$	51,99
I2543	SERVENTE	H	2,4300	13,2100 R\$	32,10
				Total: R\$	126,43
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	53,4600 R\$	0,21
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0692 R\$	3,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4471 R\$	1,34
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6376 R\$	5,64
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3608 R\$	2,72
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8468 R\$	1,85
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	10,1574 R\$	10,16
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,8188 R\$	2,82
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	8,3009 R\$	2,74
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	2,9938 R\$	4,49
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	5,0933 R\$	2,55
				Total: R\$	37,73
				Total Simples: R\$	164,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	38,41
				Valor Geral: R\$	202,57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-MAIL: CONSTRUTORANOVAHDA@HOTMAIL.COM

Rodrigo Mourão
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.527

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)				UN
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,4860	17,8300 R\$	8,67
				Total:	R\$ 8,67
MATERIAIS					
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,0000	30,3264 R\$	30,33
				Total:	R\$ 30,33
				Total Simples:	R\$ 39,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 9,13
				Valor Geral:	R\$ 48,13

C4670	PORTA PAPEL METÁLICO				UN
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,4860	17,8300 R\$	8,67
				Total:	R\$ 8,67
MATERIAIS					
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,2456 R\$	19,25
				Total:	R\$ 19,25
				Total Simples:	R\$ 27,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 6,53
				Valor Geral:	R\$ 34,45

C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				M
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1944	14,5200 R\$	2,82
I2320	ENCANADOR	H	0,1944	17,8300 R\$	3,47
				Total:	R\$ 6,29
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	42,3403 R\$	0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	31,2595 R\$	0,01
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100	7,3969 R\$	7,47
				Total:	R\$ 7,51
				Total Simples:	R\$ 13,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 3,23
				Valor Geral:	R\$ 17,03

CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Carneiro Timero, 616, São
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - C

Rodrigo Moreira Avarigu
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.500-00

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2622	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4666	14,5200 R\$	6,77
12320	ENCANADOR	H	0,4666	17,8300 R\$	8,32
				Total: R\$	15,09
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0027	42,3403 R\$	0,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0010	31,2595 R\$	0,03
12206	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3")	M	1,0100	29,9473 R\$	30,25
				Total: R\$	30,39
				Total Simples: R\$	45,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	10,64
				Valor Geral: R\$	56,12

C4671	SABONETEIRA METÁLICA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4860	17,8300 R\$	8,67
				Total: R\$	8,67
MATERIAIS					
18871	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	22,6476 R\$	22,65
				Total: R\$	22,65
				Total Simples: R\$	31,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	7,33
				Valor Geral: R\$	38,65

C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8262	14,5200 R\$	12,00
12320	ENCANADOR	H	0,8262	17,8300 R\$	14,73
				Total: R\$	26,73
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,8800	0,1944 R\$	0,37
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	68,1955 R\$	68,20
				Total: R\$	68,57
				Total Simples: R\$	95,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	22,30
				Valor Geral: R\$	117,60

CPF: 17.627.633-20
 M. Cláudia Camelo Tímido, 614, 3º andar
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 00.011.837

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1178	14,5200 R\$	16,23	
12320	ENCANADOR	H	1,1178	17,8300 R\$	19,93	
				Total:	R\$ 36,16	
MATERIAIS						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,2000	0,1944 R\$	0,62	
11804	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3")	UN	1,0000	284,0621 R\$	284,06	
				Total:	R\$ 284,68	
				Total Simples:	R\$ 320,84	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 75,08	
				Valor Geral:	R\$ 395,92	

C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6318	14,5200 R\$	9,17	
12320	ENCANADOR	H	0,6318	17,8300 R\$	11,26	
				Total:	R\$ 20,43	
MATERIAIS						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1944 R\$	0,05	
12125	TORNEIRA CIRÚRGICA	UN	1,0000	312,0023 R\$	312,00	
				Total:	R\$ 312,05	
				Total Simples:	R\$ 332,48	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 77,80	
				Valor Geral:	R\$ 410,28	

C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6318	14,5200 R\$	9,17	
12320	ENCANADOR	H	0,6318	17,8300 R\$	11,26	
				Total:	R\$ 20,43	
MATERIAIS						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1944 R\$	0,05	
19100	TORNEIRA CROM DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)	UN	1,0000	67,3499 R\$	67,35	
				Total:	R\$ 67,40	
				Total Simples:	R\$ 87,83	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 20,55	
				Valor Geral:	R\$ 108,38	

CPF: 817.627.633-20
 Cláudio Camargo Pereira
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
 OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)
 LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4860	14,5200 R\$	7,06
I2320	ENCANADOR	H	0,2430	17,8300 R\$	4,33
				Total: R\$	11,39
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,1944 R\$	0,19
I7496	TORNEIRA PJ JARDIM CROMADA	UN	1,0000	44,4010 R\$	44,40
				Total: R\$	44,59
				Total Simples: R\$	55,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	13,10
				Valor Geral: R\$	69,08

10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN			
C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4020	14,5200 R\$	49,40
I2312	ELETRICISTA	H	1,4580	18,0700 R\$	26,35
				Total: R\$	75,75
MATERIAIS					
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	11,2363 R\$	33,71
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	45,7132 R\$	45,71
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,2842 R\$	2,28
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	51,3702 R\$	51,37
				Total: R\$	133,07
				Total Simples: R\$	208,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	48,86
				Valor Geral: R\$	257,68

C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1361	14,5200 R\$	1,98
I2312	ELETRICISTA	H	0,1361	18,0700 R\$	2,46
				Total: R\$	4,44
MATERIAIS					
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200	5,4335 R\$	5,54
				Total: R\$	5,54
				Total Simples: R\$	9,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	2,34
				Valor Geral: R\$	12,32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1555	14,5200 R\$	2,26
I2312	ELETRICISTA	H	0,1555	18,0700 R\$	2,81
				Total: R\$	5,07
MATERIAIS					
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200	8,3398 R\$	8,51
				Total: R\$	8,51
				Total Simples: R\$	13,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	3,18
				Valor Geral: R\$	16,76

C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3013	14,5200 R\$	4,38
I2312	ELETRICISTA	H	0,3013	18,0700 R\$	5,44
				Total: R\$	9,82
MATERIAIS					
I0331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	1,0200	24,9318 R\$	25,43
				Total: R\$	25,43
				Total Simples: R\$	35,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	8,25
				Valor Geral: R\$	43,50

C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V				UN
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	115,7652 R\$	115,77
				Total: R\$	115,77
				Total Simples: R\$	115,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	27,09
				Valor Geral: R\$	142,86

C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9720	14,5200 R\$	14,11
I2312	ELETRICISTA	H	0,9720	18,0700 R\$	17,56
				Total: R\$	31,67
MATERIAIS					
I0997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X63A	UN	1,0000	90,3571 R\$	90,36
				Total: R\$	90,36
				Total Simples: R\$	122,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	28,56
				Valor Geral: R\$	150,59

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A			UN
-------	---	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9440	14,5200 R\$	28,23
12312	ELETRICISTA	H	1,9440	18,0700 R\$	35,13
				Total: R\$	63,36
MATERIAIS					
10992	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A	UN	1,0000	179,8686 R\$	179,87
				Total: R\$	179,87
				Total Simples: R\$	243,23
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	56,92
				Valor Geral: R\$	300,15

C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA			UN
-------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,5832	14,5200 R\$	8,47
12312	ELETRICISTA	H	0,5832	18,0700 R\$	10,54
				Total: R\$	19,01
MATERIAIS					
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	116,0860 R\$	116,09
				Total: R\$	116,09
				Total Simples: R\$	135,10
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	31,61
				Valor Geral: R\$	166,71

C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA			UN
-------	------------------------------------	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,5832	14,5200 R\$	8,47
12312	ELETRICISTA	H	0,5832	18,0700 R\$	10,54
				Total: R\$	19,01
MATERIAIS					
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,0000	211,6822 R\$	211,68
				Total: R\$	211,68
				Total Simples: R\$	230,69
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	53,98
				Valor Geral: R\$	284,67

C016	DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR 120A, 30m A			UN
------	---	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,0692	14,5200 R\$	15,52
12312	ELETRICISTA	H	1,0692	18,0700 R\$	19,32
				Total: R\$	34,84
MATERIAIS					
-	DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR 120A, 30m A	UN	1,0000	549,0731 R\$	549,07
				Total: R\$	549,07
				Total Simples: R\$	583,91
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	136,63
				Valor Geral: R\$	720,54

CPF: 617.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Pereira, 813, São
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CREM/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9720	14,5200 R\$	14,11
I2312	ELETRICISTA	H	0,9720	18,0700 R\$	17,56
				Total: R\$	31,67
MATERIAIS					
I1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	1,0000	33,5097 R\$	33,51
				Total: R\$	33,51
				Total Simples: R\$	65,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	15,25
				Valor Geral: R\$	80,43

C004	LUMINÁRIA LED TUBULAR COMPLETA C/ 02 LÂMPADAS DE 18W				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0692	14,5200 R\$	15,52
I2312	ELETRICISTA	H	1,0692	18,0700 R\$	19,32
				Total: R\$	34,84
MATERIAIS					
IF002	LUMINÁRIA LED TUBULAR COMPLETA C/ 02 LÂMPADAS DE 18W	M	1,0000	114,4724 R\$	114,47
				Total: R\$	114,47
				Total Simples: R\$	149,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	34,94
				Valor Geral: R\$	184,25

C005	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA LED				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7776	14,5200 R\$	11,29
I2312	ELETRICISTA	H	0,7776	18,0700 R\$	14,05
				Total: R\$	25,34
MATERIAIS					
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	M	1,0000	10,7892 R\$	10,79
I1471	LÂMPADA LED BULDO ATÉ 15W	M	1,0000	20,9758 R\$	20,98
				Total: R\$	31,77
				Total Simples: R\$	57,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	13,36
				Valor Geral: R\$	70,47

CPF: 017.627.633-20
 Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

Engenheiro Civil
 ORÇ. Nº 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9160	14,5200 R\$	42,34
I2312	ELETRICISTA	H	2,9160	18,0700 R\$	52,69
I2543	SERVENTE	H	2,4300	13,2100 R\$	32,10
				Total: R\$	127,13
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,3997 R\$	16,80
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3316 R\$	1,33
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,2025 R\$	7,20
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7758 R\$	1,78
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,5936 R\$	0,96
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9014 R\$	8,70
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5369 R\$	2,54
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7582 R\$	2,27
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	21,6464 R\$	21,65
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7241 R\$	1,45
				Total: R\$	64,68
				Total Simples: R\$	191,81
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	44,88
				Valor Geral: R\$	236,69

C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9160	14,5200 R\$	42,34
I2312	ELETRICISTA	H	2,9160	18,0700 R\$	52,69
I2543	SERVENTE	H	2,4300	13,2100 R\$	32,10
				Total: R\$	127,13
MATERIAIS					
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000	1,3802 R\$	5,52
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3316 R\$	1,33
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300	7,2025 R\$	2,38
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7758 R\$	1,78
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,8966 R\$	8,69
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7241 R\$	1,45
				Total: R\$	21,15
				Total Simples: R\$	148,28
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (23,40%): R\$	34,70
				Valor Geral: R\$	182,98

CPF: 817.627.633-20
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
 OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)
 LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9160	14,5200 R\$	42,34
I2312	ELETRICISTA	H	2,9160	18,0700 R\$	52,69
I2543	SERVENTE	H	2,4300	13,2100 R\$	32,10
				Total:	R\$ 127,13
MATERIAIS					
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	M	4,0000	0,7873 R\$	3,15
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3316 R\$	1,33
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,2025 R\$	7,20
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7758 R\$	1,78
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9014 R\$	8,70
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5369 R\$	2,54
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7241 R\$	1,45
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	1,0000	12,9470 R\$	12,95
				Total:	R\$ 39,10
				Total Simples:	R\$ 166,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 38,90
				Valor Geral:	R\$ 205,13

C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9160	14,5200 R\$	42,34
I2312	ELETRICISTA	H	2,9160	18,0700 R\$	52,69
				Total:	R\$ 95,03
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,7432 R\$	29,74
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,2572 R\$	29,26
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,1834 R\$	24,18
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	113,3206 R\$	113,32
				Total:	R\$ 196,50
				Total Simples:	R\$ 291,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 68,22
				Valor Geral:	R\$ 359,75

11	PINTURA				
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2916	14,5200 R\$	4,23
I2395	PINTOR	H	0,3402	17,8500 R\$	6,07
				Total:	R\$ 10,30
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5346 R\$	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,3872 R\$	3,32
				Total:	R\$ 3,59
				Total Simples:	R\$ 13,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%):	R\$ 3,25
				Valor Geral:	R\$ 17,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1944	14,5200 R\$	2,82
12395	PINTOR	H	0,2916	17,8500 R\$	5,21
				Total: R\$	8,03
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5346 R\$	0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	5,1127 R\$	3,58
				Total: R\$	3,79
				Total Simples: R\$	11,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	2,77
				Valor Geral: R\$	14,59

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7776	14,5200 R\$	11,29
12395	PINTOR	H	0,7776	17,8500 R\$	13,88
				Total: R\$	25,17
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4222 R\$	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,8591 R\$	3,34
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2830 R\$	0,38
12293	ZARCÃO	L	0,1200	19,7705 R\$	2,37
				Total: R\$	6,46
				Total Simples: R\$	31,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	7,40
				Valor Geral: R\$	39,03

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3402	14,5200 R\$	4,94
12395	PINTOR	H	0,3888	17,8500 R\$	6,94
				Total: R\$	11,88
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,4222 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,8591 R\$	3,34
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1310	9,6034 R\$	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5346 R\$	0,21
				Total: R\$	5,31
				Total Simples: R\$	17,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	4,02
				Valor Geral: R\$	21,21

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 317.627.633-20
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)

LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3888	14,5200 R\$	5,65
12395	PINTOR	H	0,4860	17,8500 R\$	8,68
				Total: R\$	14,33
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5346 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7418 R\$	1,41
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	16,4268 R\$	3,94
				Total: R\$	5,48
				Total Simples: R\$	19,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	4,64
				Valor Geral: R\$	24,45

C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1944	14,5200 R\$	2,82
12395	PINTOR	H	0,2916	17,8500 R\$	5,21
				Total: R\$	8,03
MATERIAIS					
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	11,7418 R\$	2,23
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	6,2208 R\$	1,93
				Total: R\$	4,16
				Total Simples: R\$	12,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	2,85
				Valor Geral: R\$	15,04

C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,8468	14,5200 R\$	26,82
12395	PINTOR	H	1,8468	17,8500 R\$	32,97
				Total: R\$	59,79
MATERIAIS					
11346	LIXA PARA FERRO	UN	1,5000	1,2830 R\$	1,92
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,8000	3,8977 R\$	3,12
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,3000	11,7418 R\$	3,52
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0800	36,7416 R\$	2,94
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,3500	48,1043 R\$	16,84
				Total: R\$	28,34
				Total Simples: R\$	88,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	20,62
				Valor Geral: R\$	108,75

CPF: 417.627.633-20
Cristiano Carneiro
Nova Hidrolândia, Ceará

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05.001/2020-CP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
 OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO (ETAPA 02)
 LOCAL: SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0389	14,5200 R\$	0,56
12395	PINTOR	H	0,0778	17,8500 R\$	1,39
				Total: R\$	1,95
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0110	12,4222 R\$	0,14
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,2830 R\$	0,35
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,1320	24,6402 R\$	3,25
				Total: R\$	3,74
				Total Simples: R\$	5,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	1,33
				Valor Geral: R\$	7,02

12	LIMPEZA FINAL				M2
C1628	LIMPEZA GERAL				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6804	13,2100 R\$	8,99
				Total: R\$	8,99
				Total Simples: R\$	8,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,40%): R\$	2,10
				Valor Geral: R\$	11,09

Hidrolândia - CE, 06 de AGOSTO de 2020

FRANCISCO BERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Francisco Berberson Timbó Magalhães

Rodriges Manoel Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352