

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

VALOR GLOBAL: R\$ 2.088.092,67 (dois milhões e oitenta e oito mil e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos)

Proponente: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI - ME**CNPJ:** 22.675.190/0001-80**Endereço:** Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000.**E-mail:** construtoranovahda@hotmail.com**Telefone:** (88) 99905-7100

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


Materiais, equipamentos e mão de obra;

- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.


Hidrolândia-CE, 06 de agosto de 2020.



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME**

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO – CEARÁ

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 61.150,44
1.1	COMP.	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	8.043,99	10.191,74	R\$ 61.150,44
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.909,80
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	153,78	184,84	R\$ 2.338,08
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,92	424,83	538,28	R\$ 1.571,72
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 83.350,31
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	29.141,17	1,85	2,34	R\$ 68.190,34
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	316,36	37,82	47,92	R\$ 15.159,97
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 1.903.838,48
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	25.981,59	46,65	59,11	R\$ 1.535.771,78
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9.214,41	19,88	25,19	R\$ 232.110,99
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	316,36	339,19	429,75	R\$ 135.955,71
5.0			DIVERSOS					R\$ 35.843,64
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.141,17	0,97	1,23	R\$ 35.843,64
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 2.088.092,67

R\$ 2.088.092,67 dois milhões e oitenta e oito mil e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos

Hidrolândia - CE, 06 de agosto de 2020

[Handwritten signature]

Rodrigo Mourão Rodrigues

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327/352

[Handwritten signature]
 FRANCISCO FERBERSON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 817.827.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisatvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

P L S N° 3245 B

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

ORÇAMENTO POR RUA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 61.150,44
1.1	COMP.	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	8.043,99	10.191,74	R\$ 61.150,44
2.0			RUA SDO - SÍTIO PEDRA DE COCO II					R\$ 72.885,30
			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.391,91
2.1	C1837	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	153,78	194,84	R\$ 2.338,08
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10	424,83	538,26	R\$ 53,83
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.895,61
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.013,81	1,85	2,34	R\$ 2.372,32
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,92	37,62	47,92	R\$ 523,29
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 66.350,79
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	904,63	46,65	59,11	R\$ 53.472,68
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	324,94	19,88	25,19	R\$ 8.185,24
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,92	339,19	429,75	R\$ 4.692,87
5.0			DIVERSOS					R\$ 1.246,99
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.013,81	0,97	1,23	R\$ 1.246,99
2.0			RUA SDO - SÍTIO PEDRA DE COCO I					R\$ 124.851,54
			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 96,89
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,18	424,83	538,26	R\$ 96,89
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 5.168,00
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.777,88	1,85	2,34	R\$ 4.160,24
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	21,03	37,82	47,92	R\$ 1.007,76
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 117.399,65
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.569,73	46,65	59,11	R\$ 92.786,71
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	618,32	19,88	25,19	R\$ 15.575,49
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	21,03	339,19	429,75	R\$ 9.037,84
5.0			DIVERSOS					R\$ 2.186,59
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.777,88	0,97	1,23	R\$ 2.186,59

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA-CE 327352

P L S M S B
Nº 3846

ORÇAMENTO POR RUA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARA

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SDO - SÍTIO ABRIGO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								R\$ 176.845,14
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,26	424,83	538,26	R\$ 139,95
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								R\$ 139,95
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.585,52	1,85	2,34	R\$ 7.181,03
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23,60	37,82	47,92	R\$ 6.050,12
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								R\$ 1.130,91
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.349,56	46,65	59,11	R\$ 166.343,97
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	687,55	19,88	25,19	R\$ 138.862,49
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	23,60	339,19	429,75	R\$ 17.319,36
DIVERSOS								
5.0								R\$ 10.142,10
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.585,52	0,97	1,23	R\$ 3.180,19
RUA SDO - SÍTIO TRIANGULO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								R\$ 153.355,36
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,21	424,83	538,26	R\$ 113,03
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								R\$ 113,03
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.146,30	1,85	2,34	R\$ 6.481,50
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,45	37,82	47,92	R\$ 5.022,34
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								R\$ 1.459,16
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.841,80	46,65	59,11	R\$ 144.120,88
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	879,96	19,88	25,19	R\$ 108.868,80
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	30,45	339,19	429,75	R\$ 22.165,19
DIVERSOS								
5.0								R\$ 13.085,89
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.146,30	0,97	1,23	R\$ 2.639,95

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RICARDO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CR-1502

ORÇAMENTO POR RUA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CE/AR

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SDO - SÍTIO CARNAIBA II								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,29	424,83	538,26	R\$ 156,55
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.854,77	1,85	2,34	R\$ 156,10
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	21,57	37,82	47,92	R\$ 7.713,79
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								
4.1	C2885	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.650,18	46,65	59,11	R\$ 182.155,29
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	644,44	19,88	25,19	R\$ 156.852,14
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	21,57	339,19	429,75	R\$ 16.233,44
DIVERSOS								
5.0								
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.854,77	0,97	1,23	R\$ 9.269,71
RUA POLO NORTE - BAIRRO CORRENTE								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,21	424,83	538,26	R\$ 3.511,37
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.132,70	1,85	2,34	R\$ 150.204,08
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	27,30	37,82	47,92	R\$ 113,03
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								
4.1	C2885	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.857,32	46,65	59,11	R\$ 6.298,74
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	780,10	19,88	25,19	R\$ 4.990,52
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	27,30	339,19	429,75	R\$ 1.308,72
DIVERSOS								
5.0								
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.132,70	0,97	1,23	R\$ 141.169,09
TOTAL								
								R\$ 2.623,22
								R\$ 2.623,22

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 221304

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO POR RUA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SDO - VILA MURICITUBA								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								R\$ 46.045,15
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	424,83	538,26	R\$ 37,68
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								R\$ 1.884,15
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	660,41	1,85	2,34	R\$ 1.545,36
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,07	37,82	47,92	R\$ 338,79
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								R\$ 43.311,02
4.1	C2885	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	589,72	46,65	59,11	R\$ 34.858,35
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,94	19,88	25,19	R\$ 5.414,34
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,07	339,19	429,75	R\$ 3.038,33
DIVERSOS								
5.0								R\$ 812,30
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	660,41	0,97	1,23	R\$ 812,30
RUA SDO - SÍTIO BARROS								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								R\$ 181.262,56
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,26	424,83	538,26	R\$ 139,95
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								R\$ 7.524,82
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.592,98	1,85	2,34	R\$ 6.067,57
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,41	37,82	47,92	R\$ 1.457,25
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								R\$ 170.408,42
4.1	C2885	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.288,88	46,65	59,11	R\$ 135.295,70
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	875,11	19,88	25,19	R\$ 22.044,02
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	30,41	339,19	429,75	R\$ 13.068,76
DIVERSOS								
5.0								R\$ 3.189,37
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.592,98	0,97	1,23	R\$ 2.592,98

P
M
S
B
3849

Handwritten signature

Handwritten signature

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 32.1352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO POR RUA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.0			RUA SDO 01 - BAIRRO CORRENTE (PROX. A RUA POLO NORTE)					R\$ 12.109,33
			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10,77
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,02	424,83	538,26	R\$ 10,77
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 511,85
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	170,00	1,85	2,34	R\$ 397,80
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,38	37,82	47,92	R\$ 114,05
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 11.377,61
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	146,20	46,65	59,11	R\$ 8.641,88
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	68,00	19,88	25,19	R\$ 1.712,92
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,38	339,19	429,75	R\$ 1.022,81
5.0			DIVERSOS					R\$ 209,10
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	170,00	0,97	1,23	R\$ 209,10
2.0			RUA SDO 02 - BAIRRO CORRENTE (PROX. A RUA POLO NORTE)					R\$ 20.623,32
			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 16,15
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,03	424,83	538,26	R\$ 16,15
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 867,08
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	291,50	1,85	2,34	R\$ 682,11
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,86	37,82	47,92	R\$ 184,97
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 19.381,54
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	250,69	46,65	59,11	R\$ 14.818,29
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	115,30	19,88	25,19	R\$ 2.904,41
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,86	339,19	429,75	R\$ 1.653,84
5.0			DIVERSOS					R\$ 359,85
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	291,50	0,97	1,23	R\$ 359,85

RODRIGO MOURAO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE/352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO POR RUA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SDO 03 - BAIRRO CORRENTE (PROX. A RUA POLO NORTE)								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								27.701,07
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	424,83	538,26	21,53
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								1.152,13
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	395,50	1,85	2,34	925,47
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,73	37,92	47,92	226,66
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								26.040,94
4.1	C2885	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	346,50	46,65	59,11	20.481,62
4.2	C0385	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	140,00	19,88	25,19	3.526,80
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,73	339,19	429,75	2.032,72
DIVERSOS								
5.0								486,47
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	395,50	0,97	1,23	486,47
RUA SDO - CARNAUBAL DOS MEDEIROS								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								266.579,45
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,39	424,83	538,26	209,92
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								10.787,41
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.901,24	1,85	2,34	9.128,90
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,61	37,82	47,92	1.858,51
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								250.783,59
4.1	C2885	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.552,20	46,65	59,11	209.970,54
4.2	C0385	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.029,75	19,88	25,19	25.939,40
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	34,61	339,19	429,75	14.873,65
DIVERSOS								
5.0								4.798,53
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.901,24	0,97	1,23	4.798,53

P L S N° 3851
 M S B

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 32/352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO POR RUA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 26,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA SDO - JUSSUIARA								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								R\$ 338.879,55
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,49	424,83	538,26	R\$ 263,75
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								R\$ 263,75
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.879,87	1,95	2,34	R\$ 11.418,90
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	53,45	37,82	47,92	R\$ 2.561,32
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								R\$ 318.633,34
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.345,33	46,65	59,11	R\$ 256.852,46
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.540,72	19,88	25,19	R\$ 38.810,74
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	53,45	339,19	429,75	R\$ 22.970,14
DIVERSOS								
5.0								R\$ 6.002,24
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.879,87	0,97	1,23	R\$ 6.002,24
RUA SDO - (ACESSO PEDRA DE COCO I A PEDRA DE COCO II)								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0								R\$ 262.063,83
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,37	424,83	538,26	R\$ 199,16
MOVIMENTO DE TERRA								
3.0								R\$ 199,16
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.738,69	1,85	2,34	R\$ 8.748,53
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	44,98	37,82	47,92	R\$ 2.155,44
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.0								R\$ 246.362,11
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.288,85	46,65	59,11	R\$ 194.403,92
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.295,28	19,88	25,19	R\$ 32.628,10
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	44,98	339,19	429,75	R\$ 19.330,09
DIVERSOS								
5.0								R\$ 4.598,59
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.738,69	0,97	1,23	R\$ 4.598,59
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 2.088.092,67

R\$ 2.088.092,67 dois milhões e oitenta e oito mil e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos

Hidrolândia - CE, 06 de agosto de 2020

[Assinatura]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanohda@hotmail.com

[Assinatura]
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 41.352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

a nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,50%	R\$ 10.089,82	16,50%	R\$ 10.089,82	16,50%	R\$ 10.089,82	16,50%	R\$ 10.089,82	17,00%	R\$ 10.395,57	17,00%	R\$ 10.395,57	R\$ 61.150,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,50%	R\$ 645,12	16,50%	R\$ 645,12	16,50%	R\$ 645,12	16,50%	R\$ 645,12	17,00%	R\$ 664,67	17,00%	R\$ 664,67	R\$ 3.909,80
3	MOVIMENTO DE TERRA	16,50%	R\$ 13.752,80	16,50%	R\$ 13.752,80	16,50%	R\$ 13.752,80	16,50%	R\$ 13.752,80	17,00%	R\$ 14.169,55	17,00%	R\$ 14.169,55	R\$ 83.350,31
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	16,50%	R\$ 314.133,35	16,50%	R\$ 314.133,35	16,50%	R\$ 314.133,35	16,50%	R\$ 314.133,35	17,00%	R\$ 323.652,54	17,00%	R\$ 323.652,54	R\$ 1.903.838,48
5	DIVERSOS	16,50%	R\$ 5.914,20	16,50%	R\$ 5.914,20	16,50%	R\$ 5.914,20	16,50%	R\$ 5.914,20	17,00%	R\$ 6.093,42	17,00%	R\$ 6.093,42	R\$ 35.843,64
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		16,50%	R\$ 344.535,29	16,50%	R\$ 344.535,29	16,50%	R\$ 344.535,29	16,50%	R\$ 344.535,29	17,00%	R\$ 354.975,75	17,00%	R\$ 354.975,75	R\$ 2.088.092,67
TOTAL ACUMULADO (R\$)		16,50%	R\$ 344.535,29	33,00%	R\$ 689.070,58	49,50%	R\$ 1.033.605,87	66,00%	R\$ 1.378.141,16	83,00%	R\$ 1.733.116,92	100,00%	R\$ 2.088.092,67	R\$ 2.088.092,67

Hidrolândia - CE, 06 de agosto de 2020

[Handwritten signatures]

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 361.352

T P M S B
F L S N° 3253



COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA


LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO – CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,20
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,34
L	Lucro	6,90
I	Impostos	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI =	26,70%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia – CE, 06 de agosto de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO – CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	10,65

Hidrolândia – CE, 06 de agosto de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

**ENCARGOS SOCIAIS**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 06 de agosto de 2020

Francisco Jemberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JEMBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3857

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMP. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MAO DE OBRA

- 1 ENGENHEIRO CIVIL
- 2 ENCAREGADO DA OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H/HOMEM	62,0000	69,0294 R\$	4.279,82
H/HOMEM	150,0000	25,0945 R\$	3.764,17
Total:			R\$ 8.043,99
Total Simples:			R\$ 8.043,99
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,70%):			R\$ 2.147,75
Valor Geral:			R\$ 10.191,74

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

- I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9544	13,2100 R\$	25,82
Total:			R\$ 25,82

MATERIAIS

- I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
- I1100 ESMALTE SINTETICO
- I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
- I1725 PREGO 15X15

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	32,4040 R\$	33,05
L	1,0000	20,9707 R\$	20,97
M	4,5000	16,0652 R\$	72,29
KG	0,1500	11,0033 R\$	1,65
Total:			R\$ 127,96
Total Simples:			R\$ 153,78
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,70%):			R\$ 41,06
Valor Geral:			R\$ 194,84

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HÁ

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

- I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)
- I0758 NÍVEL (CHP)
- I0775 TEODOLITO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,0000	68,1380 R\$	136,28
H	4,0000	0,5399 R\$	2,16
H	4,0000	1,3810 R\$	5,52
Total:			R\$ 143,96

MAO DE OBRA

- I0037 AJUDANTE
- I2382 NIVELADOR
- I2445 TOPOGRAFO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,9088	14,5200 R\$	56,76
H	3,9088	21,4600 R\$	83,88
H	4,8860	28,7000 R\$	140,23
Total:			R\$ 280,87
Total Simples:			R\$ 424,83
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,70%):			R\$ 113,43
Valor Geral:			R\$ 538,26

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CEARÁ

3.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	38,7208 R\$	0,04
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	60,8164 R\$	0,13
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	54,7234 R\$	0,09
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,9716 R\$	-
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	79,0198 R\$	-
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,3115 R\$	0,01
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	124,8587 R\$	0,50
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	161,9121 R\$	0,06
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	153,8398 R\$	0,13
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,1796 R\$	0,01
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	202,1057 R\$	0,52
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	87,9480 R\$	0,19
			Total: R\$	1,68

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	0,0125	13,2100 R\$	0,17
				Total: R\$	0,17
				Total Simples: R\$	1,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,70%): R\$	0,49
				Valor Geral: R\$	2,34

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	2,8632	13,2100 R\$	37,82
				Total: R\$	37,82
				Total Simples: R\$	37,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,70%): R\$	10,10
				Valor Geral: R\$	47,92

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO – CEARÁ

4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5885 R\$	1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,2672 R\$	0,74
			Total: R\$	1,92

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2932	17,8300 R\$	5,23
12543 SERVENTE	H	0,5863	13,2100 R\$	7,75
			Total: R\$	12,98

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,9512 R\$	6,74
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,3258 R\$	9,80
			Total: R\$	16,54

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	353,7620 R\$	15,21
			Total: R\$	15,21
			Total Simples: R\$	46,65
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,70%): R\$	12,46
			Valor Geral: R\$	59,11

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1466	17,8300 R\$	2,61
12543 SERVENTE	H	0,2443	13,2100 R\$	3,23
			Total: R\$	5,84

MATERIAIS

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9316 R\$	2,93
			Total: R\$	2,93

SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8111 R\$	0,95
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	34,2084 R\$	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7439 R\$	0,14
C3268 CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	279,6442 R\$	9,51
			Total: R\$	11,11
			Total Simples: R\$	19,88
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,70%): R\$	5,31
			Valor Geral: R\$	25,19

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2020-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO – CEARÁ

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	9,7720	13,2100 R\$	129,09
Total:			R\$ 129,09

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

I0280 BRITA

I0805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,7779	49,8372 R\$	38,77
M3	0,9858	75,0001 R\$	72,44
KG	220,0000	0,4495 R\$	98,89
Total:			R\$ 210,10

Total Simples: R\$ 339,19

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,70%): R\$ 90,56

Valor Geral: R\$ 429,75

5.0 DIVERSOS

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0733	13,2100 R\$	0,97
Total:			R\$ 0,97


Total Simples: R\$ 0,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,70%): R\$ 0,26


Valor Geral: R\$ 1,23

Hidrolândia – CE, 06 de agosto de 2020


FRANCISCO JERBERISON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352