

CARTA PROPOSTA

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para execução das obras e serviços, objeto desta licitação, pelo valor GLOBAL de **R\$ 2.067.321,30**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. AMERICO JUAÇABA NUNES, portador da Carteira de Identidade nº 96028028753 e do CPF nº 037 146 833 72, como representante legal desta empresa.

Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos e que a empresa não se acha declarada idônea para licitar e contratar com o poder publico ou suspensa do direito de licitar ou contratar com administração publica.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


PROPONENTE: JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO : RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO , 660 – ALTOS -, SALA 02 – CENTRO – TIANGUÁ- CE.
CNPJ N° 10.898.924/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 06.380.783-1

Tianguá-Ce, 04 de AGOSTO de 2020

JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.898.924/0001-00

AMÉRICO JUAÇABA NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR





	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 04/08/2020
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						47.764,02
1.1	011342	ADMINISTRACAO DA OBRA-ALMOXARIFE	SBC	H	6,00	7.960,67	47.764,02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.052,74
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,11	1.825,32
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,92	420,35	1.227,42
3	MOVIMENTO DE TERRA						65.442,12
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	29.141,17	1,84	53.619,75
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	316,36	37,37	11.822,37
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						1.487.431,98
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.981,59	46,18	1.199.829,83
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.214,41	19,69	181.431,73
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	316,36	335,60	106.170,42
5	DIVERSOS						27.975,52
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	29.141,17	0,96	27.975,52

VALOR ORÇAMENTO: 1.631.666,38
VALOR BDI TOTAL: 435.654,92
VALOR TOTAL: 2.067.321,30

CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.898.924/0001-00

AMÉRICO JUAÇABA NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JUAÇABA
CONSTRUÇÕES



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
04/08/2020

OBRA:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

JUAÇABA
CONSTRUÇÕES

P M S B
F L S N° 3920

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.764,02	2,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.052,74	0,15
3	MOVIMENTO DE TERRA	65.442,12	3,17
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	1.487.431,98	71,95
5	DIVERSOS	27.975,52	1,35
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	435.654,92	21,07

VALOR
ORÇAMENTO: 1.631.666,38 100,00
VALOR BDI TOTAL: 435.654,92
VALOR TOTAL: 2.067.321,30

JUAÇABA
CONSTRUÇÕES

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA : 04/08/2020

OBRA:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

P M S B
F L S N° 3921**1.1. 011342 - ADMINISTRACAO DA OBRA-ALMOXARIFE (H)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099018	ALMOXARIFE	SBC	H	370,70857141	10,03	3718,21
TOTAL MAO DE OBRA:						3718,21
VALOR SEM ENCARGOS:						3.718,21
VALOR ENCARGOS						4.242,46
VALOR COM ENCARGOS:						7.960,67
VALOR BDI (26.70%):						2.125,50
VALOR COM BDI:						10.086,17

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93312438	7,13	13,79
TOTAL MAO DE OBRA:						13,79

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,98589343	33,16	32,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,96656219	21,46	20,74
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,34952986	16,44	71,51
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14498433	11,26	1,63
TOTAL MATERIAL:						126,57
VALOR SEM ENCARGOS:						140,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,75
VALOR COM ENCARGOS:						152,11
VALOR BDI (26.70%):						40,61
VALOR COM BDI:						192,72

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,93388840	62,47	120,81
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,86777680	0,55	2,13
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,86777680	1,41	5,45
TOTAL EQUIPAMENTO:						128,39

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,86777680	7,84	30,32
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,86777680	11,59	44,82
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,83472100	15,50	74,92
TOTAL MAO DE OBRA:						150,06
VALOR SEM ENCARGOS:						278,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						141,90
VALOR COM ENCARGOS:						420,35
VALOR BDI (26.70%):						112,23
VALOR COM BDI:						532,58

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00109511	30,39	0,03
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00214043	51,97	0,11
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00164266	45,73	0,08
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00037334	3,04	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	69,15	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00037334	18,44	0,01
I0692	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00214043	155,42	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,18

Bairro de Santana Manoel Francisco (660) - Altos - Centro Empresarial Lúcia Lúcia de Menezes, 501 - Centro, São Paulo - CE, 046
Rua de Santana Manoel Francisco (660) - Altos - Centro Empresarial Lúcia Lúcia de Menezes, 501 - Centro, São Paulo - CE, 046
E-mail: centroempresarialucia@hotm.com.br

10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00084621	147,16	0,12
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00211555	4,28	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00248887	195,11	0,49
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00211555	80,16	0,17
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,53

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01244437	7,13	0,09

TOTAL MAO DE OBRA:	0,09
VALOR SEM ENCARGOS:	1,62
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,22
VALOR COM ENCARGOS:	1,84
VALOR BDI (26.70%):	0,49
VALOR COM BDI:	2,33

P M S B
F L S N° 3922
J.

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,82891834	7,13	20,18

TOTAL MAO DE OBRA:	20,18
VALOR SEM ENCARGOS:	20,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,19
VALOR COM ENCARGOS:	37,37
VALOR BDI (26.70%):	9,98
VALOR COM BDI:	47,35

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04835641	16,67	0,81
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00967128	67,06	0,65

TOTAL EQUIPAMENTO:	1,46
---------------------------	-------------

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29013849	9,63	2,79
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58027697	7,13	4,14

TOTAL MAO DE OBRA:	6,93
---------------------------	-------------

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14506924	46,00	6,67
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14506924	66,85	9,70

TOTAL MATERIAL:	16,37
------------------------	--------------

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04158652	301,25	12,53

TOTAL SERVICIO:	12,53
------------------------	--------------

VALOR SEM ENCARGOS:	37,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,89
VALOR COM ENCARGOS:	46,18
VALOR BDI (26.70%):	12,33
VALOR COM BDI:	58,51

4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14514489	9,63	1,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24190815	7,13	1,73

TOTAL MAO DE OBRA:	3,13
---------------------------	-------------

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,96763258	3,00	2,90

TOTAL MATERIAL:	2,90
------------------------	-------------

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24190815	2,26	0,55
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01451449	18,90	0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03580241	3,59	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03289951	234,39	7,71

P M S
F L S N° 393

TOTAL SERVIÇO:	8,66
B VALOR SEM ENCARGOS:	14,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,69
VALOR BDI (26.70%):	5,26
VALOR COM BDI:	24,95

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,66859610	7,13	68,96

TOTAL MAO DE OBRA: 68,96

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,75221678	51,00	38,36
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,93379301	76,75	71,67
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	212,70911420	0,46	97,85

TOTAL MATERIAL: 207,88

VALOR SEM ENCARGOS: 276,84

VALOR ENCARGOS (85.20%): 58,76

VALOR COM ENCARGOS: 335,60

VALOR BDI (26.70%): 89,61

VALOR COM BDI: 425,21

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07266951	7,13	0,52

TOTAL MAO DE OBRA: 0,52

VALOR SEM ENCARGOS: 0,52

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,44

VALOR COM ENCARGOS: 0,96

VALOR BDI (26.70%): 0,26

VALOR COM BDI: 1,22

JUAÇABA
CONSTRUÇÕES