



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 3355

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

VALOR GLOBAL R\$ 641.462,47 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

PROPONENTE: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA Nº310, ANDAR 01, APTO 103, BAIRRO TIBIQUARI

CNPJ: 10.932.123/0001-14

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 308479996 EXPEDIDA EM 17/05/1996, ORGÃO EXPEDITOR SSP-CE E CPF Nº 839.946.293-49, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

DECLARAMOS DE QUE ESTEJAM CONTIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS COMO:

- . MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
- . CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- . SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- . TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- . SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60(SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,

WU Construções e Serviços Eireli-EPP
Francisco Wilton Uchoa Nogueira
Francisco Wilton Uchoa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA 43507 - D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil


Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 3356

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.	DATA : 17/07/2020	BDI : 23,10%			
	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020
			SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, BUEIRO E QUEBRA MOLA	521.090,55	81,23
1.1	SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES PRÓXIMAS	348.450,50	54,32
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.976,10	3,11
1.1.2	OBRAS D' ARTE	96.094,40	14,98
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	226.500,00	35,31
1.1.4	DIVERSOS	5.880,00	0,92
1.2	DISTRITO DO INHUÇU E LOCALIDADES PRÓXIMAS	119.550,19	18,64
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.565,20	1,34
1.2.2	OBRAS D'ARTE	33.524,99	5,23
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	75.500,00	11,77
1.2.4	DIVERSOS	1.960,00	0,31
1.3	DISTRITO DE BARREIRO E LOCALIDADES PRÓXIMAS	53.089,86	8,28
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.950,80	0,30
1.3.2	OBRAS D'ARTE	20.155,06	3,14
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	30.200,00	4,71
1.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS	784,00	0,12
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	120.371,92	18,77
	VALOR ORÇAMENTO:	521.090,55	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	120.371,92	
	VALOR TOTAL:	641.462,47	

Seiscentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois reais e Quarenta e Sete centavos


WU Construções e Serviços Eirelli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA 43507 - D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eirelli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

P M S B
F L S N° 3357

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.	DATA : 17/07/2020	BDI : 23,10%																																			
	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/05 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>05/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>55,20%</td> <td>-</td> <td>12/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,86%</td> <td>06/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	55,20%	-	12/2016	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020	SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																			
SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020																																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	55,20%	-	12/2016																																			
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																			
SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020																																			
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020																																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.																																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, BUEIRO E QUEBRA MOLA					521.090,55
1.1		SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES PRÓXIMAS					348.450,50
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					19.976,10
1.1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	278,15	1.656,90
1.1.1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	1.800,00	7,82	14.076,00
1.1.1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	80,00	7,40	592,00
1.1.1.4	C3103	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	SEINFRA	M	35,00	104,32	3.651,20
1.1.2		OBRAS D' ARTE					96.094,40
1.1.2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	80,00	14,58	1.166,40
1.1.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	100,00	20,05	2.005,00
1.1.2.3	CPSBR01	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40cm	PRÓPRIA	M	120,00	146,31	17.557,20
1.1.2.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	100,00	373,65	37.365,00
1.1.2.5	CPSBR02	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=50cm	PRÓPRIA	UN	20,00	633,35	12.667,00
1.1.2.6	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	20,00	1.266,69	25.333,80
1.1.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					226.500,00
1.1.3.1	CPSBR03	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA	PRÓPRIA	M2	6.000,00	37,75	226.500,00
1.1.4		DIVERSOS					5.880,00
1.1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.000,00	0,98	5.880,00
1.2		DISTRITO DO INHUÇU E LOCALIDADES PRÓXIMAS					119.550,19
1.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.565,20
1.2.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	600,00	7,82	4.692,00
1.2.1.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	30,00	7,40	222,00
1.2.1.3	C3103	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	SEINFRA	M	35,00	104,32	3.651,20
1.2.2		OBRAS D'ARTE					33.524,99
1.2.2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	50,00	14,58	729,00
1.2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	50,00	20,05	1.002,50
1.2.2.3	CPSBR01	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40cm	PRÓPRIA	M	50,00	146,31	7.315,50
1.2.2.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	35,00	373,65	13.077,75
1.2.2.5	CPSBR02	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=50cm	PRÓPRIA	UN	6,00	633,35	3.800,10
1.2.2.6	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	6,00	1.266,69	7.600,14
1.2.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					75.500,00
1.2.3.1	CPSBR03	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA	PRÓPRIA	M2	2.000,00	37,75	75.500,00
1.2.4		DIVERSOS					1.960,00
1.2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.000,00	0,98	1.960,00
1.3		DISTRITO DE BARREIRO E LOCALIDADES PRÓXIMAS					53.089,96
1.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.950,80

F





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
 F L S N° 3357

1.3.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	240,00	7,82	1.876,80
1.3.1.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	10,00	7,40	74,00
1.3.2	OBRAS D'ARTE						20.155,06
1.3.2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	20,00	14,58	291,60
1.3.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	20,00	20,05	401,00
1.3.2.3	CPSBR01	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40cm	PRÓPRIA	M	30,00	146,31	4.389,30
1.3.2.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	20,00	373,65	7.473,00
1.3.2.5	CPSBR02	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=50cm	PRÓPRIA	UN	4,00	633,35	2.533,40
1.3.2.6	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.266,69	5.066,76
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						30.200,00
1.3.3.1	CPSBR03	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA	PRÓPRIA	M2	800,00	37,75	30.200,00
1.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS						784,00
1.3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	800,00	0,98	784,00
VALOR ORÇAMENTO:							621.090,55
VALOR BDI TOTAL:							120.371,92
VALOR TOTAL:							641.462,47

Seiscentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois reais e Quarenta e Sete centavos


WU Construções e Serviços Eirelli-EPP

F
 Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 CREA 43507 - D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eirelli - EPP
LA
 Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil

P M S B
F L S N° 3389

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.	DATA : 17/07/2020	BDI : 23,10%			
	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.	HORA	MES	REF.		
			SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020
			SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1.1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,50	28,51
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,50	28,51
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,04	21,12
TOTAL MAO DE OBRA:					78,14	
RIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,88	2,87
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,84	3,88
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	27,17	40,76
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,36	78,36
TOTAL MATERIAL:					125,87	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	329,11	4,11
TOTAL SERVIÇO:					4,11	
VALOR SEM ENCARGOS:					208,12	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					68,03	
VALOR COM ENCARGOS:					276,15	
VALOR BDI (23.10%):					63,79	
VALOR COM BDI:					339,94	

1.1.1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,04	4,22
TOTAL MAO DE OBRA:					4,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					4,22	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,60	
VALOR COM ENCARGOS:					7,82	
VALOR BDI (23.10%):					1,81	
VALOR COM BDI:					9,63	

1.1.1.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,50	0,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,04	3,52
TOTAL MAO DE OBRA:					4,00	
VALOR SEM ENCARGOS:					4,00	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,40	
VALOR COM ENCARGOS:					7,40	
VALOR BDI (23.10%):					1,71	
VALOR COM BDI:					9,11	

1.1.1.4. C3103 - REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	7,04	56,32
TOTAL MAO DE OBRA:					56,32	



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N^o 3360

VALOR SEM ENCARGOS:	56,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):	48,00
VALOR COM ENCARGOS:	104,32
VALOR BDI (23.10%):	24,10
VALOR COM BDI:	128,42

1.1.2.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	9,50	4,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,04	3,17
TOTAL MAO DE OBRA:						7,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	54,29	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,45	0,37
TOTAL MATERIAL:						0,48
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	268,99	0,27
TOTAL SERVICOS:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						8,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,38
VALOR COM ENCARGOS:						14,58
VALOR BDI (23.10%):						3,37
VALOR COM BDI:						17,95

1.1.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,50	1,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,04	1,76
TOTAL MAO DE OBRA:						3,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,96	2,96
TOTAL MATERIAL:						2,96
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,23	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,66	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,55	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	230,38	7,83
TOTAL SERVICOS:						8,80
VALOR SEM ENCARGOS:						14,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,10
VALOR COM ENCARGOS:						20,05
VALOR BDI (23.10%):						4,63
VALOR COM BDI:						24,68

1.1.2.3. CPSBR01 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07057830	9,50	0,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,1115660	7,04	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						1,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-705765	TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM=40cm	PRÓPRIA	M	1,00000000	82,20	82,20
TOTAL MATERIAL:						82,20
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,13621812	197,43	26,89



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 3361

C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,31760235	33,71	10,71
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,01058675	242,53	2,57
					TOTAL SERVIÇO:	40,17
					VALOR SEM ENCARGOS:	124,03
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,28
					VALOR COM ENCARGOS:	146,31
					VALOR BDI (23.10%):	33,80
					VALOR COM BDI:	180,11

1.1.2.4. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,50	0,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,04	2,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	193,73	193,73
					TOTAL MATERIAL:	193,73
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38800000	197,43	76,21
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	33,71	30,34
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	242,53	7,28
					TOTAL SERVIÇO:	113,83
					VALOR SEM ENCARGOS:	311,33
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	62,32
					VALOR COM ENCARGOS:	373,65
					VALOR BDI (23.10%):	86,31
					VALOR COM BDI:	459,96

1.1.2.5. CPSBR02 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=50cm (UN)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,31000000	197,43	258,63
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	4,58000000	33,71	153,72
					TOTAL SERVIÇO:	412,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	412,35
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	221,00
					VALOR COM ENCARGOS:	633,35
					VALOR BDI (23.10%):	146,30
					VALOR COM BDI:	779,65

1.1.2.6. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	197,43	517,27
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	33,71	307,44
					TOTAL SERVIÇO:	824,71
					VALOR SEM ENCARGOS:	824,71
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	441,98
					VALOR COM ENCARGOS:	1.266,69
					VALOR BDI (23.10%):	292,61
					VALOR COM BDI:	1.559,30

1.1.3.1. CPSBR03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA (M2)



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 3369

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,48	0,82
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,25	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,48
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,50	1,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,04	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						4,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,40	6,81
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,07500000	65,98	4,95
TOTAL MATERIAL:						11,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	295,86	12,72
TOTAL SERVICOS:						12,72
VALOR SEM ENCARGOS:						30,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,07
VALOR COM ENCARGOS:						37,75
VALOR BDI (23.10%):						8,72
VALOR COM BDI:						46,47

1.1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,04	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,45
VALOR COM ENCARGOS:						0,98
VALOR BDI (23.10%):						0,23
VALOR COM BDI:						1,21

1.2.1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	7,04	4,22
TOTAL MAO DE OBRA:						4,22
VALOR SEM ENCARGOS:						4,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,60
VALOR COM ENCARGOS:						7,82
VALOR BDI (23.10%):						1,81
VALOR COM BDI:						9,63

1.2.1.2. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,50	0,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,04	3,52
TOTAL MAO DE OBRA:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						4,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,40
VALOR COM ENCARGOS:						7,40
VALOR BDI (23.10%):						1,71
VALOR COM BDI:						9,11

1.2.1.3. C3103 - REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
 F L S N° 3363

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	7,04	56,32
TOTAL MAO DE OBRA:						56,32
VALOR SEM ENCARGOS:						56,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						48,00
VALOR COM ENCARGOS:						104,32
VALOR BDI (23.10%):						24,10
VALOR COM BDI:						128,42

1.2.2.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	9,50	4,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,04	3,17
TOTAL MAO DE OBRA:						7,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	54,29	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,45	0,37
TOTAL MATERIAL:						0,48
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	268,99	0,27
TOTAL SERVICOS:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						8,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,38
VALOR COM ENCARGOS:						14,58
VALOR BDI (23.10%):						3,37
VALOR COM BDI:						17,95

1.2.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,50	1,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,04	1,76
TOTAL MAO DE OBRA:						3,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,96	2,96
TOTAL MATERIAL:						2,96
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,23	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,66	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,55	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	230,38	7,83
TOTAL SERVICOS:						8,80
VALOR SEM ENCARGOS:						14,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,10
VALOR COM ENCARGOS:						20,05
VALOR BDI (23.10%):						4,63
VALOR COM BDI:						24,68

1.2.2.3. CPSBR01 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07057830	9,50	0,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14115660	7,04	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						1,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-705765	TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM=40cm	PRÓPRIA	M	1,00000000	82,20	82,20
TOTAL MATERIAL:						82,20

F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 3364

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,13621612	197,43	26,89
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,31760235	33,71	10,71
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,01058675	242,53	2,57
TOTAL SERVICOS:					46,17	
VALOR SEM ENCARGOS:					124,03	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					22,28	
VALOR COM ENCARGOS:					146,31	
VALOR BDI (23.10%):					33,80	
VALOR COM BDI:					180,11	

1.2.2.4. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,50	0,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,04	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:					3,77	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	193,73	193,73
TOTAL MATERIAL:					193,73	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	197,43	76,21
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	33,71	30,34
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	242,53	7,28
TOTAL SERVICOS:					113,83	
VALOR SEM ENCARGOS:					314,33	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					62,32	
VALOR COM ENCARGOS:					373,65	
VALOR BDI (23.10%):					86,31	
VALOR COM BDI:					459,96	

1.2.2.5. CPSBR02 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=50cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,31000000	197,43	258,83
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	4,58000000	33,71	153,72
TOTAL SERVICOS:					412,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					412,35	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					221,00	
VALOR COM ENCARGOS:					633,35	
VALOR BDI (23.10%):					146,30	
VALOR COM BDI:					779,65	

1.2.2.6. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	197,43	517,27
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	33,71	307,44
TOTAL SERVICOS:					824,71	
VALOR SEM ENCARGOS:					824,71	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					441,98	
VALOR COM ENCARGOS:					1.266,69	
VALOR BDI (23.10%):					292,61	



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 3365

VALOR COM BDI: 1.559,30

1.2.3.1. CPSBR03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,48	0,82
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,25	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,48
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,50	1,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,04	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						4,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,40	6,81
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,07500000	65,98	4,95
TOTAL MATERIAL:						11,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	295,86	12,72
TOTAL SERVICO:						12,72
VALOR SEM ENCARGOS:						30,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,07
VALOR COM ENCARGOS:						37,75
VALOR BDI (23.10%):						8,72
VALOR COM BDI:						46,47

1.2.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,04	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,45
VALOR COM ENCARGOS:						0,98
VALOR BDI (23.10%):						0,23
VALOR COM BDI:						1,21

1.3.1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,04	4,22
TOTAL MAO DE OBRA:						4,22
VALOR SEM ENCARGOS:						4,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,60
VALOR COM ENCARGOS:						7,82
VALOR BDI (23.10%):						1,81
VALOR COM BDI:						9,63

1.3.1.2. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,50	0,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,04	3,52
TOTAL MAO DE OBRA:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						4,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,40
VALOR COM ENCARGOS:						7,40
VALOR BDI (23.10%):						1,71
VALOR COM BDI:						9,11

F

CO



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 336

1.3.2.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	9,50	4,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	7,04	3,17
TOTAL MAO DE OBRA:						7,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	54,29	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,45	0,37
TOTAL MATERIAL:						0,48
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	268,99	0,27
TOTAL SERVICOS:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						8,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,38
VALOR COM ENCARGOS:						14,58
VALOR BDI (23.10%):						3,37
VALOR COM BDI:						17,95

1.3.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,50	1,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,04	1,76
TOTAL MAO DE OBRA:						3,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,96	2,96
TOTAL MATERIAL:						2,96
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,23	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,66	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,55	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (5/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	230,38	7,83
TOTAL SERVICOS:						8,80
VALOR SEM ENCARGOS:						14,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,10
VALOR COM ENCARGOS:						20,05
VALOR BDI (23.10%):						4,63
VALOR COM BDI:						24,68

1.3.2.3. CPSBR01 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07057830	9,50	0,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14115660	7,04	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						1,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-705765	TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM=40cm	PRÓPRIA	M	1,00000000	82,20	82,20
TOTAL MATERIAL:						82,20
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (5/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,13621612	197,43	26,89
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,31780235	33,71	10,71
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,01058675	242,53	2,57
TOTAL SERVICOS:						40,17
VALOR SEM ENCARGOS:						124,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,28



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 3367

VALOR COM ENCARGOS:	146,31
VALOR BDI (23.10%):	33,80
VALOR COM BDI:	180,11

1.3.2.4. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,50	0,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,04	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						3,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	193,73	193,73
TOTAL MATERIAL:						193,73
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	197,43	76,21
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	33,71	30,34
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	242,53	7,28
TOTAL SERVICIO:						113,83
VALOR SEM ENCARGOS:						311,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						62,32
VALOR COM ENCARGOS:						373,65
VALOR BDI (23.10%):						86,31
VALOR COM BDI:						459,96

1.3.2.5. CPSBR02 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=50cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,31000000	197,43	258,63
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	4,56000000	33,71	153,72
TOTAL SERVICIO:						412,35
VALOR SEM ENCARGOS:						412,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						221,00
VALOR COM ENCARGOS:						633,35
VALOR BDI (23.10%):						146,30
VALOR COM BDI:						779,65

1.3.2.6. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,82000000	197,43	517,27
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	33,71	307,44
TOTAL SERVICIO:						824,71
VALOR SEM ENCARGOS:						824,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						441,98
VALOR COM ENCARGOS:						1.266,69
VALOR BDI (23.10%):						292,61
VALOR COM BDI:						1.559,30

1.3.3.1. CPSBR03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,48	0,82
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,25	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,48
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,50	1,90



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
 F L S N° 3268

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,04	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						4,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,40	6,81
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,07500000	65,98	4,95
TOTAL MATERIAL:						11,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	295,86	12,72
TOTAL SERVICO:						12,72
VALOR SEM ENCARGOS:						30,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,07
VALOR COM ENCARGOS:						37,75
VALOR BDI (23.10%):						8,72
VALOR COM BDI:						46,47

1.3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,04	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,45
VALOR COM ENCARGOS:						0,98
VALOR BDI (23.10%):						0,23
VALOR COM BDI:						1,21

WU Construções e Serviços Eirelli-EPP

f
 Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 CREA 43507 - D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

CA
 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil


[Handwritten signatures]

P M S B
 F L S N° 3369


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.		DATA : 17/07/2020			BDI : 23,10%		
LOCAL: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.		FONTE		VERSÃO		HORA	
				SBC 2020/05 - Fortaleza		114,10%		-	
				SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO		85,20%		-	
				SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO		88,81%		-	
				SICRO 2019/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
				SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO		84,13%		47,86%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, BUEIRO E QUEBRA MOLA	521.090,55	16,67	16,67	16,67	16,67	16,66	16,66	100,00
			86.865,79	86.865,79	86.865,79	86.865,79	86.813,69	86.813,70	521.090,55
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	120.371,92	16,67	16,67	16,67	16,67	16,66	16,66	100,00
			20.066,00	20.066,00	20.066,00	20.066,00	20.053,96	20.053,96	120.371,92
		641.462,47	106.931,79	106.931,79	106.931,79	106.931,79	106.867,65	106.867,66	641.462,47
			106.931,79	213.883,58	320.795,37	427.727,16	534.594,81	641.462,47	

WU Construções e Serviços Eirelli-EPP
 Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 CREA 43507 - D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eirelli - EPP
 Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil



P M S B
F L S N° 3370

COMPOSIÇÃO DO BDI																																						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.	DATA : 17/07/2020																																			
	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	BDI : 23,10%																																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/05 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>05/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,86%</td> <td>06/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020	SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020																																		
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																																		
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																		
SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020																																		
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020																																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-																																			

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,5800
L	Lucro	5,0000
TOTAL		5,5800

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,3200
DF	Despesas financeiras	1,1700
R	Riscos	0,9600
TOTAL		6,4500

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	2,0000
TOTAL		8,6500

BDI = 23,10%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


WU Construções e Serviços Eirelli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA 43507 - D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

P F L S M S B
 N° 3321

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																								
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.	DATA:	17/07/2020																																				
	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.	BDI:	23,10%																																				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE.																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/05 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>05/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,89%</td> <td>06/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020	SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,89%	06/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																				
SBC	2020/05 - Fortaleza	114,10%	-	05/2020																																				
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																																				
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																				
SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020																																				
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,89%	06/2020																																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																								

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,2900	11,7700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4900	0,3800
	TOTAL	17,0400	6,5800

Horista = 114,10%
 Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000

F

LD



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N^o 3372

A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
TOTAL		0,0000	0,0000

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000

F

CO



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
F L S N° 33+3

	TOTAL	16,8000	16,8000
--	-------	---------	---------

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9600	18,6800

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
	TOTAL	8,7000	3,6200

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800

F

CS



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

P M S B
 F L S N° 3374

B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		14,3400	11,0300

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 84,13%
 Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

WU Construções e Serviços Eirelli-EPP
 Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 CREA 43507 - D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP
 Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil