

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBTAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIKO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE CLASSIFICADA EM 9º LUGAR:

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SEERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

VALOR: 329.005,18 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PROPOSTA DE PREÇOS

P M S B
F L S N° 3222

LICITAÇÃO: MODALIDADE Tomada de Preços N°. 2021.02.11.01

À Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

OBJETO: Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para execução das Obras de Reforma do Prédio da Secretaria de Infraestrutura e Desenv. Industrial do Município de São Benedito, Conforme Projeto Básico.

VALOR GLOBAL R\$ 329.005,18 (trezentos e vinte e nove mil e cinco reais e dezoito centavos).

Proponente: Planalto Timbó Construções e Serviços EIRELI

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, sala 03, Nova Hidrolândia – Ceará, CEP: 62.270-000

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro, anexo I

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o N° 948.731.943-34 e Carteira de Identidade N° 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Hidrolândia - CE, 04 de março de 2021.



Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário


Hageia Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RESUMO

P M S B
F L S N° 3020

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL COM BDI (R\$)
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 16.004,50
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 3.297,21
3.0	ESTRUTURA	R\$ 10.030,53
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 17.973,88
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 40.705,62
6.0	PISO	R\$ 30.233,36
7.0	COBERTURA	R\$ 26.746,35
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.409,65
9.0	ESQUADRIAS E GRADES	R\$ 25.463,90
10.0	INSTALAÇÕES	R\$ 40.134,56
11.0	PINTURA	R\$ 37.012,06
12.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.605,22
TOTAL SEM BDI (R\$)		R\$ 266.616,84
BDI 23,40% (R\$)		R\$ 62.388,34
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 329.005,18

trezentos e vinte e nove mil e cinco reais e dezoito centavos

Hidrolândia - CE, 04 de MARÇO de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
f. Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	275,58	1.653,48
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO	M3	7,71	44,31	341,63
1.3	C1051	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	15,00	27,70	415,50
1.4	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	35,00	36,91	1.291,85
1.5	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	119,60	19,20	2.296,32
1.6	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	133,35	10,34	1.378,84
1.7	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	14,82	29,64
1.8	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,22	19,56	532,42
1.9	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	27,22	21,50	585,23
1.10	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	M2	13,62	11,81	160,85
1.11	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,50	7,39	70,21
1.12	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	100,73	71,96	7.248,53
2			FUNDAÇÃO				
2.1	C2781	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	13,15	45,54	598,85
2.2	C4291	SEINFRA	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,12	585,76	656,07
2.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	89,60	7,80	698,88
2.4	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,16	425,13	1.343,41
3			ESTRUTURA				
3.1	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PISUFERESTRUTURA - UTIL 2 X	M2	12,60	129,70	1.634,16
3.2	C4291	SEINFRA	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	6,45	585,76	3.778,28
3.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	515,84	7,80	4.023,55
							16.004,50

T T S Z 322

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Haigga Julia R. Vasconcelos
 CRE: 196364
 RNP: 0614442605
 CPF: 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4	C4420	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	6,43	88,42 R\$	568,54 R\$
4			PAREDES E PAINÉIS				17.973,88 R\$
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	216,02	46,57 R\$	10.060,05 R\$
4.2	C2866	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	1.228,63 R\$	282,58 R\$
4.3	C4607	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	140,85	54,18 R\$	7.631,25 R\$
5			REVESTIMENTOS				40.705,62 R\$
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	364,63	5,12 R\$	1.866,91 R\$
5.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	101,15	26,57 R\$	2.687,56 R\$
5.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	272,21	27,26 R\$	7.417,72 R\$
5.4	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	101,15	88,72 R\$	8.974,03 R\$
5.5	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	101,15	6,76 R\$	683,77 R\$
5.6	C2222	SEINFRA	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	38,91	490,25 R\$	19.075,63 R\$
6			PISO				30.233,36 R\$
6.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa e C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,44	435,36 R\$	5.415,88 R\$
6.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	228,92	91,68 R\$	20.989,67 R\$
6.3	C2828	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	228,92	8,01 R\$	1.834,65 R\$
6.4	C3450	SEINFRA	PISO CIMENTADO ESP = 1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3 jmm EM MÓDULOS (1,00x1,00 jm	M2	26,74	41,39 R\$	1.108,77 R\$
6.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	5,00	80,52 R\$	402,60 R\$
6.6	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	13,50	35,91 R\$	484,79 R\$
7			COBERTURA				26.746,35 R\$
7.1	C1338	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	52,89	84,38 R\$	4.461,86 R\$
7.2	C2445	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	M2	264,45	38,83 R\$	10.268,59 R\$

T F L S M S B
Nº 3230

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hanna Julia R. P. Vasconcelos
 CRECI 56364
 RNP 0611442605
 CPF 054.930.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.3	C0659	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	22,90	126,84	R\$ 2.904,64
7.4	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	264,45	8,87	R\$ 2.345,67
7.5	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	228,92	29,55	R\$ 6.764,59
8			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.409,65
8.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	60,83	23,25	R\$ 1.409,65
9			ESQUADRIAS E GRADES				R\$ 25.463,90
9.1	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	M2	23,94	94,68	R\$ 2.266,64
9.2	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	30,00	29,74	R\$ 892,20
9.3	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	15,00	309,56	R\$ 4.643,70
9.4	C1143	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	63,00	37,48	R\$ 2.361,24
9.5	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,68	374,24	R\$ 628,72
9.6	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	2,40	191,17	R\$ 458,81
9.7	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	15,00	115,44	R\$ 1.731,60
9.8	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	17,68	240,84	R\$ 4.258,05
9.9	C4949	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	17,68	241,41	R\$ 4.268,13
9.10	C1989	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	18,00	59,06	R\$ 1.063,08
9.11	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	1,00	602,70	R\$ 602,70
9.12	C1988	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	2,10	342,47	R\$ 719,19
9.13	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	7,50	185,96	R\$ 1.394,70
9.14	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,75	233,52	R\$ 175,14
10			INSTALAÇÕES				R\$ 40.134,56
10.1			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 3.787,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - São Benedito - CE

CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handja Jullia R. P. Vasconcelos

CREA: 56364

RNP: 06/11/142605

CPF: 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.1.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	583,97	R\$ 1.751,91
10.1.2	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	10,86	R\$ 21,72
10.1.3	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	341,75	R\$ 1.025,25
10.1.4	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	26,85	R\$ 26,85
10.1.5	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	6,00	37,93	R\$ 227,58
10.1.6	C0604	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,08	173,44	R\$ 187,32
10.1.7	18665	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,00	421,83	R\$ 421,83
10.1.8	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	179,28	R\$ 1.613,52
10.1.9	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00	166,36	R\$ 4.491,72
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.2.1	C2078	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SUBARRAMENTO	UN	1,00	74,35	R\$ 74,35
10.2.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	19,35	R\$ 58,05
10.2.3	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,93	R\$ 25,93
10.2.4	C4804	SEINFRA	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	32,00	476,63	R\$ 15.252,16
10.2.5	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	4,00	126,17	R\$ 504,68
10.2.6	C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	24,00	19,49	R\$ 467,76
10.2.7	C1488	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	2,00	48,44	R\$ 96,88
10.2.8	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	30,00	16,17	R\$ 485,10
10.2.9	C2489	SEINFRA	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	7,00	57,29	R\$ 401,03
10.2.10	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	6,00	83,62	R\$ 501,72
10.2.11	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	40,00	194,38	R\$ 7.775,20
							R\$ 30.366,86

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUOES E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hajjja Jolita P. P. Vasconcelos
 CRECI 16364
 RNP 061442605
 CPF 054 830 563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, SN, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

BDI: 23,40%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.2.12	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	200,00	7,66 R\$	1.536,00 R\$
10.2.13	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	600,00	5,31 R\$	3.186,00 R\$
11			PINTURA				37.012,06 R\$
11.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	957,94	11,96 R\$	11.476,12 R\$
11.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.339,72	16,06 R\$	21.515,90 R\$
11.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	99,66	17,62 R\$	1.756,01 R\$
11.4	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	47,88	14,06 R\$	674,15 R\$
11.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	22,56	32,06 R\$	723,27 R\$
11.6	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PIPO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	46,92	18,47 R\$	866,61 R\$
12			SERVIÇOS FINAIS				17.605,22 R\$
12.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	265,00	0,96 R\$	259,70 R\$
12.2	CP001	PRÓPRIA	LETREIRO · LETRA EM CAIXA INOX, H=50CM	UN	72,00	240,91 R\$	17.345,52 R\$
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							266.616,84 R\$
BDI = 23,40% (R\$)							62.388,34 R\$
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							329.005,18 R\$

R\$ 329.005,18 trezentos e vinte e nove mil e cinco reais e dezoito centavos

Hidrolândia - CE, 04 de MARÇO de 2021

P
F
L
S
M
N
S
B
3233

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Francisco Wesley Timbó Magalhães
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Francisco Wesley Timbó Magalhães
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	16.004,50											R\$ 16.004,50
2.0	FUNDAÇÃO	40,00%	1.318,88	30,00%	989,16	30,00%	989,16							R\$ 3.297,21
3.0	ESTRUTURA			30,00%	3.009,16	30,00%	3.009,16	40,00%	4.012,21					R\$ 10.030,53
4.0	PAREDES E PAINÉIS					30,00%	5.392,16	70,00%	12.581,72					R\$ 17.973,88
5.0	REVESTIMENTOS					10,00%	4.070,56	50,00%	20.352,81	30,00%	12.211,69	10,00%	4.070,56	R\$ 40.705,62
6.0	PISO			20,00%	5.349,27	20,00%	5.349,27	30,00%	8.023,91	30,00%	9.070,01			R\$ 30.233,36
7.0	COBERTURA					100,00%	1.409,65							R\$ 26.746,35
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO													R\$ 1.409,65
9.0	ESQUADRIAS E GRADES					20,00%	5.092,78	20,00%	5.092,78	30,00%	7.639,17	30,00%	7.639,17	R\$ 25.463,90
10.0	INSTALAÇÕES							20,00%	8.026,91	30,00%	12.040,37	50,00%	20.067,28	R\$ 40.134,56
11.0	PINTURA									20,00%	7.402,41	80,00%	29.609,65	R\$ 37.012,06
12.0	SERVIÇOS FINAIS											100,00%	17.605,22	R\$ 17.605,22
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		6,50%	17.323,38	3,51%	9.347,59	9,49%	25.312,75	28,73%	79.253,69	21,15%	56.387,55	29,63%	78.991,88	R\$ 266.616,84
BDI = 23,40% (R\$)		6,50%	4.053,67	3,51%	2.187,34	9,49%	5.923,18	29,75%	18.545,36	21,15%	13.194,69	29,63%	18.464,10	R\$ 62.388,34
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		6,50%	21.377,05	3,51%	11.534,93	9,49%	31.235,93	29,73%	97.799,05	21,15%	69.582,24	29,63%	97.475,98	R\$ 329.005,18
TOTAL ACUMULADO (R\$)		6,50%	21.377,05	10,00%	32.911,99	19,30%	64.147,91	48,22%	161.946,96	70,37%	231.529,20	100,00%	329.005,18	R\$ 329.005,18

Hidrolândia - CE, 04 de MARÇO de 2021

[Handwritten signature]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 864 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

[Handwritten signature]
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

[Handwritten signature]
 Hugo Jotta R. P. Vasconcelos
 Hugo Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 061.444.2605
 CPF 054.890.563-04

T P
L S M
N O S
2234
Página 8 de 39



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI

P M S B
F L S N° 3035

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,80
R	Riscos	0,87
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,47
L	Lucro	5,00
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65

BDI = 23,40%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 04 de MARÇO de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
f. Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

P M S B
F L S N° 3236

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	9,65

Hidrolândia - CE, 04 de MARÇO de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Márga Jotta R. P. Vasconcelos
Márga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS

P M S B
F L S N° 3097

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,88	15,41	11,88
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,89	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 04 de MARÇO de 2021

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03
CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Westley Timbó Magalhães
Francisco Westley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442505
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

F L S N° 3238

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	2,9550	17,8300 R\$	52,69
12391 PEDREIRO	H	2,9550	17,8300 R\$	52,69
12543 SERVENTE	H	2,9550	13,2100 R\$	39,04
			Total: R\$	144,42

MATERIAIS

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,8435 R\$	2,86
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	22,7929 R\$	3,87
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	27,1171 R\$	40,68
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	78,1893 R\$	78,19
			Total: R\$	125,60

SERVIÇOS

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	444,8341 R\$	5,56
			Total: R\$	5,56
			Total Simples: R\$	275,58
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	275,58

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2955	17,8300 R\$	5,27
12543 SERVENTE	H	2,9550	13,2100 R\$	39,04
			Total: R\$	44,31
			Total Simples: R\$	44,31
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	44,31

C1051 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,1820	14,5200 R\$	17,16
11227 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,5910	17,8300 R\$	10,54
			Total: R\$	27,70
			Total Simples: R\$	27,70
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	27,70

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2458	17,8300 R\$	4,38
12543 SERVENTE	H	2,4625	13,2100 R\$	32,53
			Total: R\$	36,91
			Total Simples: R\$	36,91
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	36,91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 064.4442605
 CPF 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3239

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H 0,1281	17,8300 R\$	2,28
I2543 SERVENTE	H 1,2805	13,2100 R\$	16,92
Total:			R\$ 19,20
Total Simples:			R\$ 19,20
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 19,20

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H 0,0690	17,83 R\$	1,23
I2543 SERVENTE	H 0,6895	13,21 R\$	9,11
Total:			R\$ 10,34
Total Simples:			R\$ 10,34
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 10,34

C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H 0,1970	17,8300 R\$	3,51
I2391 PEDREIRO	H 0,1970	17,8300 R\$	3,51
I2543 SERVENTE	H 0,5902	13,2100 R\$	7,80
Total:			R\$ 14,82
Total Simples:			R\$ 14,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 14,82

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H 0,2400	42,4506 R\$	10,19
Total:			R\$ 10,19

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H 0,7092	13,2100 R\$	9,37
Total:			R\$ 9,37
Total Simples:			R\$ 19,56
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 19,56

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0014442605
 CPE 054.990.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
FLS N° 2040

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1852	116,0914	R\$ 21,50
Total:			R\$ 21,50
Total Simples:			R\$ 21,50
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 21,50

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0783	17,8300	R\$ 1,40
H	0,7880	13,2100	R\$ 10,41
Total:			R\$ 11,81
Total Simples:			R\$ 11,81
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 11,81

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0493	17,8300	R\$ 0,88
H	0,4925	13,2100	R\$ 6,51
Total:			R\$ 7,39
Total Simples:			R\$ 7,39
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 7,39

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,6745	13,2100	R\$ 22,12
Total:			R\$ 22,12
M3	1,1000	45,3100	R\$ 49,84
Total:			R\$ 49,84
Total Simples:			R\$ 71,96
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 71,96

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagya Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0674442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3041

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

2	FUNDAÇÃO
---	----------

C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	3,4475	13,2100 R\$	45,54
			Total: R\$	45,54
			Total Simples: R\$	45,54
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	45,54

C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,2600	1,5502 R\$	0,40
I7487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,3000	90,6200 R\$	27,19
			Total: R\$	27,59
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	1,9700	17,8300 R\$	35,13
I2543 SERVENTE	H	5,9100	13,2100 R\$	78,07
			Total: R\$	113,20
SERVIÇOS				
C0838 CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0500	310,6001 R\$	326,13
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	1,0500	113,1962 R\$	118,86
			Total: R\$	444,99
			Total Simples: R\$	585,78
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	585,78

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	14,5200 R\$	1,14
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	17,8300 R\$	1,41
			Total: R\$	2,55
MATERIAIS				
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,3275 R\$	0,23
I0163 AÇO CA-50	KG	1,1500	4,3685 R\$	5,02
			Total: R\$	5,25
			Total Simples: R\$	7,80
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	7,80

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 061442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

F L S N° 324

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	8,3725	17,8300 R\$	149,28
I2543 SERVENTE	H	9,0620	13,2100 R\$	119,71
			Total: R\$	268,99

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,2099	54,1750 R\$	11,37
I0441 CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0835 R\$	33,53
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,4531 R\$	14,02
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4137 R\$	97,22
			Total: R\$	156,14
			Total Simples: R\$	425,13
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	425,13

3 ESTRUTURA

C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4775	14,5200 R\$	21,45
I0498 CARPINTEIRO	H	1,4775	17,8300 R\$	26,34
			Total: R\$	47,79

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1700	8,1755 R\$	1,39
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,0000	16,1934 R\$	48,58
I1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000	11,0911 R\$	2,22
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,6689 R\$	7,14
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,8400	7,9490 R\$	22,58
			Total: R\$	81,91
			Total Simples: R\$	129,70
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	129,70

C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,2600	1,5502 R\$	0,40
I7487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,3000	90,6200 R\$	27,19
			Total: R\$	27,59

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,9700	17,8300 R\$	35,13
I2543 SERVENTE	H	5,9100	13,2100 R\$	78,07
			Total: R\$	113,20

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0500	310,6001 R\$	326,13
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	1,0500	113,1962 R\$	118,86
			Total: R\$	444,99
			Total Simples: R\$	585,78
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	585,78

Hagga Joita R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 061442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3243

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	14,5200 R\$	1,14
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	17,8300 R\$	1,41
			Total: R\$	2,55

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,3275 R\$	0,23
I0163 AÇO CA-50	KG	1,1500	4,3685 R\$	5,02
			Total: R\$	5,25

Total Simples: R\$ 7,80

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,80

C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,3448	17,8300 R\$	6,15
I2543 SERVENTE	H	0,3448	13,2100 R\$	4,55
			Total: R\$	10,70

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0169 AÇO CA-60	KG	0,7400	4,5704 R\$	3,38
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	16,1934 R\$	21,05
I1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	11,0911 R\$	0,33
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,6689 R\$	4,53
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	7,9490 R\$	5,17
I8267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,0000	27,6884 R\$	27,69
			Total: R\$	62,15

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	327,1025 R\$	9,81
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	191,9076 R\$	5,76
			Total: R\$	15,57

Total Simples: R\$ 88,42

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 88,42

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 36364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3244

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

4 PAREDES E PAINÉIS

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9850	17,8300 R\$	17,56
I2543	SERVENTE	H	1,1032	13,2100 R\$	14,57
				Total: R\$	32,13
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	50,2350 R\$	0,75
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0835 R\$	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4531 R\$	0,99
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4137 R\$	10,34
				Total: R\$	14,44
				Total Simples: R\$	46,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	46,57

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,3490 R\$	13,82
				Total: R\$	13,82
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	12,1155	14,5200 R\$	175,92
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7280	17,8300 R\$	84,30
I0498	CARPINTEIRO	H	7,3875	17,8300 R\$	131,72
I2391	PEDREIRO	H	1,9700	17,8300 R\$	35,13
I2543	SERVENTE	H	11,8200	13,2100 R\$	156,14
				Total: R\$	583,21
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	11,3275 R\$	13,59
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6234	50,2350 R\$	31,32
I0157	AÇO CA-25	KG	60,0000	5,0038 R\$	300,23
I0280	BRITA	M3	0,8780	75,5988 R\$	66,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,4531 R\$	148,44
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	16,1934 R\$	9,72
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2,0000	11,0911 R\$	22,18
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	7,9490 R\$	39,74
				Total: R\$	631,60
				Total Simples: R\$	1.228,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	1.228,63

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Joita R.P. Vasconcelos
 CREA 66364
 RNP 0614042605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3045

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18332 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	1,0000	54,1750 R\$	54,18
			Total: R\$	54,18
			Total Simples: R\$	54,18
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	54,18

5 REVESTIMENTOS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0985	17,8300 R\$	1,76
12543 SERVENTE	H	0,1478	13,2100 R\$	1,95
			Total: R\$	3,71

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	50,2350 R\$	0,31
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4531 R\$	1,10
			Total: R\$	1,41
			Total Simples: R\$	5,12
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	5,12

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5910	17,8300 R\$	10,54
12543 SERVENTE	H	0,7880	13,2100 R\$	10,41
			Total: R\$	20,95

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0243	50,2350 R\$	1,22
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,4531 R\$	4,40
			Total: R\$	5,62
			Total Simples: R\$	26,57
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	26,57

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayga Jotta R.P. Vasconcelos
 CREA 36364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
FLS N° 32/6

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5910	17,8300 R\$	10,54
H	0,5910	13,2100 R\$	7,81
		Total: R\$	18,35

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

SERVIÇOS

M3	0,0250	356,0775 R\$	8,90
		Total: R\$	8,90
		Total Simples: R\$	27,25
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	27,25

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,3790	17,8300 R\$	24,59
H	1,3790	13,2100 R\$	18,22
		Total: R\$	42,81

11328	LADRILHISTA
12543	SERVENTE

MATERIAIS

M2	1,1000	30,5449 R\$	33,60
		Total: R\$	33,60

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

SERVIÇOS

M3	0,0200	615,6255 R\$	12,31
		Total: R\$	12,31
		Total Simples: R\$	88,72
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	88,72

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1970	17,8300 R\$	3,51
H	0,1970	13,2100 R\$	2,60
		Total: R\$	6,11

11328	LADRILHISTA
12543	SERVENTE

MATERIAIS

KG	0,2320	2,8171 R\$	0,65
		Total: R\$	0,65

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

		Total Simples: R\$	6,76
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	6,76

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3047

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2222 - REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	3,4475	14,5200 R\$	50,06
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	3,4475	17,8300 R\$	61,47
I1530 MONTADOR	H	3,4475	17,8300 R\$	61,47
I1858 SERRALHEIRO	H	3,4475	17,8300 R\$	61,47
			Total: R\$	234,47

MATERIAIS

I0024 ADESIVO DE CONTATO	KG	1,2500	10,2539 R\$	12,82
I1821 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	M2	1,1500	211,2727 R\$	242,96
			Total: R\$	255,78
			Total Simples: R\$	490,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	490,25

6 PISO

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,9700	17,8300 R\$	35,13
I2543 SERVENTE	H	5,9100	13,2100 R\$	78,07
			Total: R\$	113,20

SERVIÇOS

C0839 CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	322,1627 R\$	322,16
			Total: R\$	322,16
			Total Simples: R\$	435,36
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	435,36

C439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	1,1820	17,8300 R\$	21,08
I2543 SERVENTE	H	1,1820	13,2100 R\$	15,61
			Total: R\$	36,69

MATERIAIS

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	38,8090 R\$	42,69
			Total: R\$	42,69

SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	615,6255 R\$	12,31
			Total: R\$	12,31
			Total Simples: R\$	91,69
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	91,69

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0611442605
 CPF 054 890 583-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3048

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,1970	17,8300 R\$	3,51
I2543 SERVENTE	H	0,1970	13,2100 R\$	2,60
			Total: R\$	6,11

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6760	2,8171 R\$	1,90
			Total: R\$	1,90

Total Simples: R\$ 8,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 8,01

C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,0638	17,8300 R\$	18,97
I2543 SERVENTE	H	1,1820	13,2100 R\$	15,61
			Total: R\$	34,58

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0180	54,1750 R\$	0,98
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,4531 R\$	2,48
I1316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3396 R\$	3,35
			Total: R\$	6,81

Total Simples: R\$ 41,39

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 41,39

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4925	17,8300 R\$	8,78
I2543 SERVENTE	H	0,2463	13,2100 R\$	3,25
			Total: R\$	12,03

MATERIAIS

I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	66,4087 R\$	66,41
			Total: R\$	66,41

SERVIÇOS

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	553,7828 R\$	2,08
			Total: R\$	2,08

Total Simples: R\$ 80,52

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 80,52

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 36364
RNP 0614042505
CPF 054 890 563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3049

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9850	17,8300 R\$	17,56
I2543 SERVENTE	H	1,1328	13,2100 R\$	14,96
			Total: R\$	32,52

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0182	50,2350 R\$	0,91
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,4531 R\$	2,48
			Total: R\$	3,39

Total Simples: R\$ 35,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 35,91

7 COBERTURA

C1338 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9850	14,5200 R\$	14,30
I0498 CARPINTEIRO	H	0,9850	17,8300 R\$	17,56
			Total: R\$	31,86

MATERIAIS

I1161 FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2300	10,7365 R\$	2,47
I1495 MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0170	2.878,5640 R\$	48,94
I1724 PREGO	KG	0,1000	11,0911 R\$	1,11
			Total: R\$	52,52

Total Simples: R\$ 84,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 84,38

C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27% - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,2167	14,5200 R\$	3,15
I2070 TELHADISTA	H	0,2167	17,8300 R\$	3,86
			Total: R\$	7,01

MATERIAIS

I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,4925 R\$	0,70
I1571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1,4200	0,9850 R\$	1,40
I2059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	M2	1,1500	25,8415 R\$	29,72
			Total: R\$	31,82

Total Simples: R\$ 38,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 38,83

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
CPF: 054.850.563-04

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364

CPF 054.850.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
F L S N° 3250

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0659 - CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2805	14,5200 R\$	18,59
12320 ENCANADOR	H	1,2805	17,8300 R\$	22,83
			Total: R\$	41,42

MATERIAIS

10523 CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M	M	1,0300	78,0120 R\$	80,35
11725 PREGO 15X15	KG	0,0900	11,0911 R\$	1,00
11784 REBITES	KG	0,0400	37,4694 R\$	1,50
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0400	64,3599 R\$	2,57
			Total: R\$	85,42
			Total Simples: R\$	126,84
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	126,84

C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,3940	14,5200 R\$	5,72
			Total: R\$	5,72

MATERIAIS

11251 INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	0,2000	15,7600 R\$	3,15
			Total: R\$	3,15
			Total Simples: R\$	8,87
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	8,87

C2970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,0000	29,5500 R\$	29,55
			Total: R\$	29,55
			Total Simples: R\$	29,55
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	29,55

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,1970	14,5200 R\$	2,86
			Total: R\$	2,86

MATERIAIS

11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	10,1948 R\$	20,39
			Total: R\$	20,39
			Total Simples: R\$	23,25
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	23,25

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Joffa R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614042605
 CPF 054 898 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
FLS N° 3951

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

9	ESQUADRIAS E GRADES
---	---------------------

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1722	14,5200 R\$	17,02
I0498 CARPINTEIRO	H	1,1722	17,8300 R\$	20,90
			Total: R\$	37,92

MATERIAIS

I1715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	56,7557 R\$	56,76
			Total: R\$	56,76
			Total Simples: R\$	94,68
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	94,68

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE) - C.J

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3448	14,5200 R\$	5,01
I0498 CARPINTEIRO	H	0,3448	17,8300 R\$	6,15
			Total: R\$	11,16

MATERIAIS

I1724 PREGO	KG	0,1000	11,0911 R\$	1,11
I8268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000	3,3589 R\$	17,47
			Total: R\$	18,58
			Total Simples: R\$	29,74
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	29,74

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm - C.J

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4925	14,5200 R\$	7,15
I0498 CARPINTEIRO	H	0,4925	17,8300 R\$	8,78
I2391 PEDREIRO	H	1,3790	17,8300 R\$	24,59
I2543 SERVENTE	H	1,3790	13,2100 R\$	18,22
			Total: R\$	58,74

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	50,2350 R\$	0,53
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	121,5983 R\$	121,60
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0835 R\$	1,86
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2660 R\$	3,19
I1724 PREGO	KG	0,2000	11,0911 R\$	2,22
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3593 R\$	8,16
I8269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	22,2118 R\$	113,28
			Total: R\$	250,84
			Total Simples: R\$	309,58
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	309,58

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 56364
 RNP 06 1442605
 CPF 054 880 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
FLS N° 3252

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2463	14,5200 R\$	3,58
H	0,2463	17,8300 R\$	4,39
Total:			R\$ 7,97

MATERIAIS

UN	1,0000	28,6241 R\$	28,62
UN	6,0000	0,1478 R\$	0,89
Total:			R\$ 29,51
Total Simples:			R\$ 37,48
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 37,48

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9850	17,8300 R\$	17,56
H	0,3448	17,8300 R\$	6,15
H	0,2463	13,2100 R\$	3,25
Total:			R\$ 26,96

MATERIAIS

M3	0,0010	54,1750 R\$	0,05
KG	0,1500	0,4531 R\$	0,07
UN	1,0000	347,1633 R\$	347,16
Total:			R\$ 347,28
Total Simples:			R\$ 374,24
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 374,24

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9550	17,8300 R\$	52,69
H	2,9550	13,2100 R\$	39,04
Total:			R\$ 91,73

MATERIAIS

M3	0,0080	50,2350 R\$	0,40
KG	0,5700	1,0835 R\$	0,62
KG	2,8400	0,4531 R\$	1,29
M2	1,0000	97,1309 R\$	97,13
Total:			R\$ 99,44
Total Simples:			R\$ 191,17
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 191,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta P. Vasconcelos
 CREX 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
F L S Nº 3253

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9700	14,5200 R\$	28,60
I0498 CARPINTEIRO	H	1,9700	17,8300 R\$	35,13
			Total: R\$	63,73

MATERIAIS

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	51,7125 R\$	51,71
			Total: R\$	51,71
			Total Simples: R\$	115,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	115,44

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BAND. E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	240,8424 R\$	240,84
			Total: R\$	240,84
			Total Simples: R\$	240,84
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	240,84

C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,4925	14,5200 R\$	7,15
I1530 MONTADOR	H	0,4925	17,8300 R\$	8,78
			Total: R\$	15,93

MATERIAIS

I1516 MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	7,9293 R\$	11,89
I2259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	213,5874 R\$	213,59
			Total: R\$	225,48
			Total Simples: R\$	241,41
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	241,41

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4925	17,8300 R\$	8,78
I2543 SERVENTE	H	0,2463	13,2100 R\$	3,25
			Total: R\$	12,03

MATERIAIS

I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	44,9456 R\$	44,95
			Total: R\$	44,95

SERVIÇOS

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	553,7828 R\$	2,08
			Total: R\$	2,08

			Total Simples: R\$	59,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	59,06

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03

CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3954

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1795 - MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4925	14,5200 R\$	7,15
Total:			R\$ 7,15

MATERIAIS

I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)
I1586 PARAFUSO P/MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	595,2749 R\$	595,27
UN	4,0000	0,0690 R\$	0,28
Total:			R\$ 595,55
Total Simples:			R\$ 602,70
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 602,70

C1968 - PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4775	17,8300 R\$	26,34
H	2,4625	13,2100 R\$	32,53
Total:			R\$ 58,87

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO
I1623 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)
I2259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0029	50,2350 R\$	0,15
KG	1,1700	0,4531 R\$	0,53
KG	1,5000	7,9293 R\$	11,89
KG	2,5000	22,9801 R\$	57,45
M2	1,0000	213,5776 R\$	213,58
Total:			R\$ 283,60
Total Simples:			R\$ 342,47
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 342,47

C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9850	17,8300 R\$	17,56
H	1,0835	13,2100 R\$	14,31
Total:			R\$ 31,87

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0441 CAL HIDRATADA
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1703 PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0130	50,2350 R\$	0,65
KG	0,9600	1,0835 R\$	1,04
KG	4,5800	0,4531 R\$	2,08
M2	1,0000	150,3209 R\$	150,32
Total:			R\$ 154,09
Total Simples:			R\$ 185,96
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 185,96

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0611442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
FLS N° 325

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1820	17,8300 R\$	21,08
H	1,9700	13,2100 R\$	26,02
Total:			R\$ 47,10

12391	PEDREIRO
12543	SERVEANTE

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	54,1750 R\$	0,43
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,4531 R\$	1,45
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	184,5398 R\$	184,54
Total:					R\$ 186,42
Total Simples:					R\$ 233,52
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 233,52

10	INSTALAÇÕES
10.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9700	14,5200 R\$	28,60
H	1,9700	17,8300 R\$	35,13
Total:			R\$ 63,73

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

MATERIAIS

10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	288,8907 R\$	288,89
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1773 R\$	0,35
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	187,1500 R\$	187,15
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,8191 R\$	15,82
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1970 R\$	0,11
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6942 R\$	3,39
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,5265 R\$	24,53
Total:					R\$ 520,24
Total Simples:					R\$ 583,97
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 583,97

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2463	17,8300 R\$	4,39
Total:			R\$ 4,39

12320	ENCANADOR
-------	-----------

MATERIAIS

10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,4025 R\$	6,40
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1970 R\$	0,07
Total:					R\$ 6,47
Total Simples:					R\$ 10,86
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 10,86

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jaita R. R. Vasconcelos
CREA 80364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
FLS N° 3256

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7088	14,5200 R\$	39,33
12320 ENCANADOR	H	2,7088	17,8300 R\$	48,30
			Total: R\$	87,63

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1773 R\$	0,35
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,8191 R\$	15,82
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1970 R\$	0,17
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	71,2254 R\$	71,23
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6942 R\$	3,39
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	84,6115 R\$	84,61
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	65,1479 R\$	65,15
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,3960 R\$	13,40
			Total: R\$	254,12

Total Simples: R\$ 341,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 341,75

C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4925	14,5200 R\$	7,15
12320 ENCANADOR	H	0,4925	17,8300 R\$	8,78
			Total: R\$	15,93

MATERIAIS

19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	10,9237 R\$	10,92
			Total: R\$	10,92

Total Simples: R\$ 26,85

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 26,85

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9653	14,5200 R\$	14,02
12320 ENCANADOR	H	0,9653	17,8300 R\$	17,21
			Total: R\$	31,23

MATERIAIS

11770 RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	6,6980 R\$	6,70
			Total: R\$	6,70

Total Simples: R\$ 37,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 37,93

Hayya Joita R. Vasconcelos
CREA 68364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3957

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0604 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,1520	17,8300 R\$	56,20
H	3,9597	13,2100 R\$	52,31
Total:			R\$ 108,51

MATERIAIS

M3	0,0990	50,2350 R\$	4,97
KG	10,3700	1,0835 R\$	11,24
KG	17,6600	0,4531 R\$	8,00
UN	159,0000	0,2561 R\$	40,72
Total:			R\$ 64,93
Total Simples:			R\$ 173,44
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 173,44

I8665 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA - UN

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	421,8263 R\$	421,83
Total:			R\$ 421,83
Total Simples:			R\$ 421,83
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 421,83

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9550	14,5200 R\$	42,91
H	2,9550	17,8300 R\$	52,89
H	2,4625	13,2100 R\$	32,53
Total:			R\$ 128,13

MATERIAIS

M3	0,0035	54,1750 R\$	0,19
KG	2,5000	1,0835 R\$	2,71
KG	2,5000	0,4531 R\$	1,13
UN	2,0000	0,7880 R\$	1,58
UN	4,0000	1,5760 R\$	6,30
UN	1,0000	3,5263 R\$	3,53
UN	2,0000	1,2510 R\$	2,50
UN	1,0000	2,2458 R\$	2,25
UN	1,0000	2,4527 R\$	2,45
M	1,2000	2,2901 R\$	2,75
M	5,0000	5,1516 R\$	25,76
Total:			R\$ 51,15
Total Simples:			R\$ 179,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 179,28

Hagga Joffa R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3358

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9550	14,5200 R\$	42,91
H	2,9550	17,8300 R\$	52,69
H	2,4625	13,2100 R\$	32,53
Total:			R\$ 128,13

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR
12543	SERVENTE

MATERIAIS

M3	0,0040	54,1750 R\$	0,22
KG	3,0000	1,0835 R\$	3,25
KG	3,0000	0,4531 R\$	1,36
UN	1,0000	5,7130 R\$	5,71
UN	2,0000	1,3790 R\$	2,76
UN	1,0000	1,8715 R\$	1,87
UN	1,0000	10,2933 R\$	10,29
UN	1,0000	2,8565 R\$	2,86
M	0,3300	8,4119 R\$	2,78
M	1,5000	3,0338 R\$	4,55
M	0,5000	5,1614 R\$	2,58
Total:			R\$ 38,23
Total Simples:			R\$ 166,36
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 166,36

10108	AREIA GROSSA
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)

10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1820	14,5200 R\$	17,16
H	1,1820	18,0700 R\$	21,36
Total:			R\$ 38,52

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

MATERIAIS

UN	1,0000	35,8343 R\$	35,83
Total:			R\$ 35,83
Total Simples:			R\$ 74,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 74,35

12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS
-------	---

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2955	14,5200 R\$	4,29
H	0,2955	18,0700 R\$	5,34
Total:			R\$ 9,63

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

MATERIAIS

UN	1,0000	9,7220 R\$	9,72
Total:			R\$ 9,72
Total Simples:			R\$ 19,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 19,35

10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A
-------	-------------------------

Handy Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 2259

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955	14,5200 R\$	4,29
12312 ELETRICISTA	H	0,2955	18,0700 R\$	5,34
			Total: R\$	9,63

MATERIAIS

10986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	16,3018 R\$	16,30
			Total: R\$	16,30
			Total Simples: R\$	25,93
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	25,93

C4804 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4775	14,5200 R\$	21,45
12312 ELETRICISTA	H	1,4775	18,0700 R\$	26,70
			Total: R\$	48,15

MATERIAIS

19119 LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	1,0000	428,4750 R\$	428,48
			Total: R\$	428,48
			Total Simples: R\$	476,63
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	476,63

C4107 - ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1820	14,5200 R\$	17,16
12312 ELETRICISTA	H	1,1820	18,0700 R\$	21,36
			Total: R\$	38,52

MATERIAIS

17928 ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	1,0000	87,6453 R\$	87,65
			Total: R\$	87,65
			Total Simples: R\$	126,17
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	126,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayja Jotta R. P. Vasconcelos
CREA: 86364
RNP: 061442605
CPF: 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 2260

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2857	14,5200 R\$	4,15
12312 ELETRICISTA	H	0,2857	18,0700 R\$	5,16
			Total: R\$	9,31

MATERIAIS

11253 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,0000	10,1849 R\$	10,18
			Total: R\$	10,18
			Total Simples: R\$	19,49
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	19,49

C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7585	14,5200 R\$	11,01
12312 ELETRICISTA	H	0,7585	18,0700 R\$	13,71
			Total: R\$	24,72

MATERIAIS

11266 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	UN	1,0000	24,7235 R\$	24,72
			Total: R\$	24,72
			Total Simples: R\$	49,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	49,44

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2857	14,5200 R\$	4,15
12312 ELETRICISTA	H	0,2857	18,0700 R\$	5,16
			Total: R\$	9,31

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	6,8576 R\$	6,86
			Total: R\$	6,86
			Total Simples: R\$	16,17
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	16,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Joia R. P. Vasconcelos
 CRE 4 56364
 RNP 06 14442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

P M S B
FLS N° 3261

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2489 - TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7880	14,5200 R\$	11,44
I2312 ELETRICISTA	H	0,7880	18,0700 R\$	14,24
			Total:	R\$ 25,68

MATERIAIS

I2115 TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	UN	1,0000	31,6087 R\$	31,61
			Total:	R\$ 31,61
			Total Simples:	R\$ 57,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 57,29

C1074 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - UND

SERVICOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000	62,0452 R\$	62,05
38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000	10,5395 R\$	10,54
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833	14,5977 R\$	2,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4518	18,4786 R\$	8,35
			Total:	R\$ 83,62
			Total Simples:	R\$ 83,62
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 83,62

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9550	14,5200 R\$	42,91
I2312 ELETRICISTA	H	2,9550	18,0700 R\$	53,40
I2543 SERVENTE	H	2,4625	13,2100 R\$	32,53
			Total:	R\$ 128,84

MATERIAIS

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,4184 R\$	17,02
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3495 R\$	1,35
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,2989 R\$	7,30
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7996 R\$	1,80
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,7220 R\$	0,97
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9402 R\$	8,82
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5709 R\$	2,57
I1181 FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7683 R\$	2,30
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	21,9360 R\$	21,94
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7338 R\$	1,47
			Total:	R\$ 65,54

Total Simples: R\$ 194,38
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 194,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 061442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S R
FLS N° 226

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1281	14,5200 R\$	1,86
12312 ELETRICISTA	H	0,1281	18,0700 R\$	2,31
			Total: R\$	4,17

MATERIAIS

10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0200	3,4377 R\$	3,51
			Total: R\$	3,51
			Total Simples: R\$	7,68
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	7,68

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1084	14,5200 R\$	1,57
12312 ELETRICISTA	H	0,1084	18,0700 R\$	1,96
			Total: R\$	3,53

MATERIAIS

18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,0200	1,7435 R\$	1,78
			Total: R\$	1,78
			Total Simples: R\$	5,31
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	5,31

11 PINTURA

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970	14,5200 R\$	2,86
12395 PINTOR	H	0,2955	17,8500 R\$	5,27
			Total: R\$	8,13

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5418 R\$	0,22
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	5,1811 R\$	3,63
			Total: R\$	3,85
			Total Simples: R\$	11,98
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	11,98

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 06/1442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 203

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3448	14,5200 R\$	5,01
12395 PINTOR	H	0,3940	17,8500 R\$	7,03
			Total: R\$	12,04

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5418 R\$	0,14
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8988 R\$	1,43
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,4401 R\$	2,45
			Total: R\$	4,02
			Total Simples: R\$	16,06
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	16,06

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3448	14,5200 R\$	5,01
12395 PINTOR	H	0,3940	17,8500 R\$	7,03
			Total: R\$	12,04

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,5883 R\$	0,63
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5418 R\$	0,14
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,3904 R\$	1,97
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,7056 R\$	2,84
			Total: R\$	5,58
			Total Simples: R\$	17,62
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	17,62

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2955	14,5200 R\$	4,29
12395 PINTOR	H	0,3448	17,8500 R\$	6,15
			Total: R\$	10,44

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5418 R\$	0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4860 R\$	3,37
			Total: R\$	3,64
			Total Simples: R\$	14,08
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	14,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayya Jolita R. P. Vasconcelos
 CRE 56364
 RNP 0514442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3209

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7880	14,5200 R\$	11,44
I2395 PINTOR	H	0,7880	17,8500 R\$	14,07
			Total: R\$	25,51

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,5883 R\$	0,38
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,1381 R\$	3,38
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,3002 R\$	0,39
I2293 ZARCÃO	L	0,1200	20,0349 R\$	2,40
			Total: R\$	6,55
			Total Simples: R\$	32,06
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	32,06

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,4925	17,8500 R\$	8,79
I2543 SERVENTE	H	0,3940	13,2100 R\$	5,20
			Total: R\$	13,99

MATERIAIS

I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	3,8120 R\$	0,30
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	16,7056 R\$	4,18
			Total: R\$	4,48
			Total Simples: R\$	18,47
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	18,47

12 SERVIÇOS FINAIS

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0739	13,2100 R\$	0,98
			Total: R\$	0,98
			Total Simples: R\$	0,98
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	0,98

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayga Jotta P. Vasconcelos
 CREM 56364
 RNP 061442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3265

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.11.01

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AVENIDA TABAJARA, S/N, CENTRO - SÃO BENEDITO - CEARÁ

CP001 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA INOX, H=50CM - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	1,0835	14,5200 R\$	15,73
11858 SERRALHEIRO	H	1,0835	17,8300 R\$	19,32
12391 PEDREIRO	H	0,7880	17,8300 R\$	14,05
12543 SERVENTE	H	0,1970	13,2100 R\$	2,60
			Total: R\$	51,70

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000	0,1773 R\$	0,53
11582 PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000	0,6107 R\$	1,83
10521 CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	0,5000	373,7090 R\$	186,85
			Total: R\$	189,21
			Total Simples: R\$	240,91
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	240,91

Hidrolândia - CE, 04 de MARÇO de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com