

**PROPOSTA DE PREÇOS**

AO Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de São Benedito-CE,

O licitante, **AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 21.112.199/0001-10, por seu representante legal abaixo assinado declara sob as penas da Lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇO N°2021.04.19.02/2021**.

Que até a presente data não existe fato que invalide o Certificado de Registro Cadastral – CRC ora apresentado para fins de habilitação.

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93), não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno ou insalubre e não empresa menor de 16 (dezesseis) anos.

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especializados no anexo I do edital da Licitação do **TOMADA DE PREÇO N°2021.04.19.02/2021**. Caso sejamos vencedor.

**OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO**

**VALOR DA PROPOSTA: R\$135.194,05 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).**

Proponente: **AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Endereço: RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, 385 B, CENTRO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO-CE.

CNPJ: 21.112.199/0001-10

Prazo de execução: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.


São Benedito, 10 de maio de 2021.

*Paulo Vitor da C. Nascimento*  
**AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**  
CNPJ n.º 21.112.199/0001-10  
**Paulo Vitor da C. Nascimento**  
CPF: 035.673.843-41

**RENAN JORGE DE OLIVEIRA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 331581

*Renan Jorge de Oliveira*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				05/2021
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.					0,00%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.					0,00%
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578					

P M S E  
F L S N° 3250

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.999,91</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	252,88	1.517,28
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	11,79	38,34	452,03
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	66,99	4,51	302,12
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	104,00	16,62	1.728,48
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE DE MATERIAL</b>						<b>148,03</b>
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,44	15,87	70,46
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	4,44	17,47	77,57
<b>3</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>						<b>1.559,48</b>
3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,30	75,87	22,76
3.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	19,00	80,88	1.536,72
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>11.055,42</b>
4.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	35,07	88,53	3.104,75
4.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	63,00	21,72	1.368,36
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	21,00	87,79	1.843,59
4.4	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	209,80	6,25	1.311,25
4.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	9,00	380,83	3.427,47
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>2.513,75</b>
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,30	4,50	1,35
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,30	25,08	7,52
5.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	21,90	23,23	508,74
5.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,90	82,40	1.804,56
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	33,61	5,70	191,58
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>49.498,03</b>
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	888,47	32,02	28.448,81
6.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	266,54	64,01	17.061,23
6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	98,86	8,66	856,13
6.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	98,86	19,25	1.903,06
6.5	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	30,00	40,96	1.228,80
<b>7</b>	<b>PISO</b>						<b>4.867,41</b>
7.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	11,71	77,14	903,31
7.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	104,00	34,70	3.608,80
7.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	22,00	16,15	355,30
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>776,80</b>
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	155,36	776,80
<b>9</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>129,73</b>


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.					
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578					
							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	129,73	129,73
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS</b>						<b>1.488,15</b>
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	140,10	700,50
10.2	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	25,00	23,88	597,00
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	5,00	20,48	102,40
10.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	17,65	88,25
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>2.765,89</b>
11.1	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W	SEINFRA	UN	17,00	66,70	1.133,90
11.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	11,22	112,20
11.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	28,26	226,08
11.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	25,00	11,81	295,25
11.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	166,41	998,46
<b>12</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>19.809,30</b>
12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	31,38	8,59	269,55
12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.027,38	14,05	14.434,69
12.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	70,14	12,09	847,99
12.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	17,41	15,07	262,37
12.5	COMP-SBPA	PINTURA ARTÍSTICA EM PAREDES COM GRAFITE	PRÓPRIA	M2	122,05	32,73	3.994,70
<b>13</b>	<b>PAISAGISMO</b>						<b>1.614,07</b>
13.1	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	40,00	8,99	359,60
	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	5,00	105,63	528,15
13.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	12,00	27,65	331,80
13.4	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	8,83	44,68	394,52
<b>14</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>11.393,95</b>
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	550,00	7,89	4.339,50
14.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	888,47	7,94	7.054,45

**VALOR BDI TOTAL:** 23.574,13  
**VALOR ORÇAMENTO:** 111.619,92  
**VALOR TOTAL:** 135.194,05

Cento e Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro reais e Cinco centavos

  
**Paulo Vitor da Cunha Nascimento**  
 CPF: 035.673.843-41  
 Sócio-proprietário

  
**RENAN JORGE DE OLIVEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 331581

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.						
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.						
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construervis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578						

### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,17500000	20,77	45,17
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,17500000	20,77	45,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,17500000	15,55	33,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>124,16</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,78	3,02
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	63,46	63,46
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,91	3,89
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	35,71	53,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>123,94</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	382,07	4,78
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>4,78</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>174,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>78,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21750000	20,77	4,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,17500000	15,55	33,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>38,34</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>13,74</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>24,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 1.3. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29000000	15,55	4,51
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,51</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>1,59</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>2,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021	<b>BDI :</b> 21,12%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.		HORA
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.		MES
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578		REF.
				05/2021

P M S B  
FLS N° 3253

### 1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09425000	20,77	1,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94250000	15,55	14,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>16,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>5,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>10,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 2.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	32,29	7,75
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>7,75</b>

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52200000	15,55	8,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,12</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8,35</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>7,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 2.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	94,32	17,47
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>17,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>15,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>1,74</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 3.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08750000	20,77	22,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,33400000	15,55	20,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>43,33</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	48,94	2,02
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,80	4,95

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021		<b>BDI:</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.				
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.				
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578				

P M S B  
 F I S N° 3254  


I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,41	2,54
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,49	23,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>32,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>48,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>27,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 3.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	16,19	0,32
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,32</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,58000000	20,77	12,05
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50750000	20,77	10,54
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21750000	20,77	4,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79750000	15,55	12,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>39,51</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,29	0,15
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	54,17	2,17
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,89	9,30
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	17,26	17,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,41	7,12
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	53,58	4,82
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,27	0,23
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>41,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>56,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>24,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 4.1. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,86275000	16,77	14,47
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,86275000	20,77	17,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>32,39</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	56,14	56,14

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 10/05/2021		BDI : 21,12%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.						
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.						
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578						

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	56,14
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	68,81
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	19,72
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

<b>C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)</b>						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18125000	16,77	3,04
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18125000	20,77	3,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,80</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	14,26	14,26
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,11	0,66
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>14,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>17,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>4,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

<b>4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)</b>						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,45000000	16,77	24,32
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,45000000	20,77	30,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>54,44</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,35	33,35
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>33,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>54,65</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>33,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

<b>4.4. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)</b>						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07250000	16,77	1,22
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07250000	20,77	1,51
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,73</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	3,29	3,29

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021	<b>BDI :</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			47,76%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			05/2021
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578			

P M S B  
 F S N° 3056

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,27	0,23
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,52</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,59</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>1,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 4.5. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08750000	20,77	22,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,81250000	15,55	28,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>50,77</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	48,94	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,41	0,48
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	329,44	329,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>330,06</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>349,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>31,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07250000	20,77	1,51
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10875000	15,55	1,69
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,20</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	48,94	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,41	1,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,30</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2,50</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>2,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 5.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43500000	20,77	9,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43500000	15,55	6,76



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.				
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.				
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construervis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578				

P M S B  
P L S N° 3257

**TOTAL MAO DE OBRA:** 15,79

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	371,51	9,29
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					9,29

**VALOR SEM ENCARGOS:** 13,45  
**VALOR ENCARGOS (83.85%):** 11,63  
**VALOR ENCARGOS\*:** INCLUSO

### 5.3. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43500000	20,77	9,03
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58000000	15,55	9,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					18,05

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	48,94	1,19
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,41	3,99
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					5,18

**VALOR SEM ENCARGOS:** 11,96  
**VALOR ENCARGOS (83.85%):** 11,27  
**VALOR ENCARGOS\*:** INCLUSO

### 5.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,01500000	20,77	21,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,01500000	15,55	15,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					36,86


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,49	34,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					34,64

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	545,06	10,90
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					10,90

**VALOR SEM ENCARGOS:** 54,77  
**VALOR ENCARGOS (83.85%):** 27,63  
**VALOR ENCARGOS\*:** INCLUSO

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021	<b>BDI:</b> 21,12%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.		HORA
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.		MES
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578		REF.
				05/2021

P M S E  
 F L S N° 3258  


### 5.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14500000	20,77	3,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14500000	15,55	2,25
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,26</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,60	0,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,44</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>3,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 6.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79750000	20,77	16,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79750000	15,55	12,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>28,96</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,51	3,06
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>14,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>17,99</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 6.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72500000	16,77	12,16
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72500000	20,77	15,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>27,22</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,15	14,53
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	13,14	17,48
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,27	1,35
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	0,98	3,43
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>36,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>47,43</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021	<b>BDI :</b> 21.12%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.		HORA
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.		MES
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE – CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578		REF.
				05/2021

**P M S B**  
**FLS N° 3259**

<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>16,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 6.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21750000	20,77	4,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23200000	15,55	3,61
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,13</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	54,17	0,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,80	0,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,41	0,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,53</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>5,06</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 6.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36250000	20,77	7,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36250000	15,55	5,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,17</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,78	5,34
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,34</b>

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	368,27	0,74
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>0,74</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>8,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 6.5. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,72500000	16,77	12,16
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,72500000	20,32	14,73

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021	<b>BDI:</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			0,00%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			0,00%
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE – CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578			

P M S B  
E L S N° 3260

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>26,89</b>
---------------------------	--------------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	10,14	10,44
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	11,27	0,79
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	42,26	1,27
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	52,23	1,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>14,07</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>24,71</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>16,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 7.1. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,87000000	20,77	18,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87000000	15,55	13,53
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,60</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,49	34,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>34,64</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	545,06	10,90
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>10,90</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>52,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>24,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 7.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	19,96	1,51
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,68	0,13
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,64</b>

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,11563750	20,77	2,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11563750	15,55	1,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,20</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021	<b>BDI :</b> 21.12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		HORA	
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.		MES	
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.		REF.	
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE – CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578		83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



P M S E  
F L S N° 3201

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	48,94	2,78
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	25,72	25,80
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	43,83	0,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>28,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>31,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>3,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 7.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13050000	20,77	2,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26100000	15,55	4,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,77</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	9,01	9,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,01</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	371,51	0,37
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>0,37</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>4,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 8.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,17500000	16,77	36,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,17500000	20,32	44,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,81250000	15,55	28,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>108,85</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	54,17	0,19
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,80	2,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,41	1,03
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,43	0,86
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,28	5,12
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,61	3,61

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021	<b>BDI :</b> 21.12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		HORA	
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.		MES	
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.		REF.	
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578		83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

P M S E  
FLS N° 3262

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,12	2,24
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,15	2,15
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,41	2,41
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,17	2,60
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	4,86	24,30
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>46,51</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>88,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>66,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 9.1. C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08750000	20,77	22,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08750000	15,55	16,91
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>39,50</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	54,17	0,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	0,41	1,37
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,20	0,15
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,08	10,08
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	51,95	51,95
I2501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	22,95	22,95
I7981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	2,75	2,75
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>90,23</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>105,19</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>24,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 10.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,17500000	16,77	36,47
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,17500000	20,32	44,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,81250000	15,55	28,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>108,85</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	54,17	0,22
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,80	2,40

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.						
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.						
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, Nº 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578						

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,41	1,23
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,01	2,02
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,35	1,35
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,47	4,47
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,73	1,73
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,58	8,58
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	7,86	2,59
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,83	4,25
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,82	2,41
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>31,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>73,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>66,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 10.2. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37700000	16,77	6,32
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37700000	20,32	7,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,98</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	32,74	0,82
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	28,43	1,14
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,86	7,94
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,90</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>15,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>8,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 10.3. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32625000	16,77	5,47
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32625000	20,32	6,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>12,10</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	32,74	1,64
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,47	4,47
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	28,43	2,27

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.			47,76%	<b>REF.</b>
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			0,00%	05/2021
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			0,00%	
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE – CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

P M S  
 E L S N° 3264

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	8,38
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	13,17
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	7,31
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO

### 1. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36250000	16,77	6,08
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18125000	20,32	3,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						9,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,20	0,06
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,83	7,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						7,89

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	11,72
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	5,93
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO

### 11.1. C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79750000	16,77	13,37
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79750000	20,77	16,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						29,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W	SEINFRA	UN	1,00000000	36,77	36,77
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						36,77

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	48,48
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	18,22
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO

### 11.2. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15225000	16,77	2,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15225000	20,77	3,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						5,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,51	5,51



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.				
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.				
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578				
						

<b>TOTAL MATERIAL:</b>	5,51
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	7,75
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	3,47
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO

<b>C1481 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)</b>						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38425000	16,77	6,44
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38425000	20,77	7,98
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						14,42
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,84	13,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						13,84
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						19,49
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						8,77
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						INCLUSO

<b>11.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)</b>						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15225000	16,77	2,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15225000	20,77	3,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						5,71
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,10	6,10
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						6,10
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						8,34
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						3,47
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						INCLUSO

<b>11.5. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)</b>						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,17500000	16,77	36,47
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,17500000	20,77	45,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,81250000	15,55	28,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						109,82
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,42	17,04

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021	<b>BDI:</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			0,00%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578			

**P M S B**  
**FLS N° 3266**

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,28	1,28
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,40	7,40
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,46	1,46
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	6,89	0,69
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,54	7,62
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,89	1,89
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,59	1,77
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	16,16	16,16
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,64	1,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>56,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>98,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>67,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 12.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14500000	16,77	2,43
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21750000	20,77	4,52
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,95</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,40	0,16
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,12	1,48
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,64</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>4,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 12.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25375000	16,77	4,26
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29000000	20,77	6,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,28</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40	0,10
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,76	1,05
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	15,41	2,62
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,77</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021	<b>BDI:</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			0,00%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			0,00%
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578			

P M S 2 P  
 FLS N° 367

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>7,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>6,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 12.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21750000	16,77	3,65
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25375000	20,77	5,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,92</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,40	0,20
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,60	2,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,17</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>5,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 12.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25375000	16,77	4,26
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29000000	20,77	6,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,28</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,46	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40	0,10
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,63	1,04
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	17,83	3,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,79</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>6,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

### 12.5. COMP-SBPA - PINTURA ARTÍSTICA EM PAREDES COM GRAFITE (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,65250000	16,77	10,94
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,65250000	20,77	13,55
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>24,49</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021	<b>BDI:</b> 21,12%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.		
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.		
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construervis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578		

P M S B  
 F S N° 3268

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,40
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,63
I2095	TINTA GRAFITE	SEINFRA	L	0,21000000	19,36
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	17,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>17,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>14,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>					<b>INCLUSO</b>

### 13.1. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,14500000	18,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01348500	15,55
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,96</b>

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	4,65
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	77,68
I2294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	3,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,03</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>7,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>1,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>					<b>INCLUSO</b>

### 13.2. C0230 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,14670000	94,32
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	93,02
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00770000	98,10
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>14,67</b>

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01428250	16,77
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,61291500	18,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,35219750	15,55
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>32,88</b>

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,22000000	2,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,65</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021		<b>BDI:</b> 21,12%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.					
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construervis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578					

**P M S B**  
**F I S N° 3269**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)		M3	0,02200000	113,51	2,50
10143	ARVORE ORNAMENTAL		UN	1,45000000	27,31	39,60
10444	CALCARIO DOLOMITICO		KG	0,22000000	0,07	0,02
11842	SACOS PLÁSTICOS		UN	0,00090000	0,10	0,00
12077	TERRA VEGETAL		M3	0,19500000	77,68	15,15
12294	ÁGUA		M3	0,04630000	3,36	0,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>58,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>83,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>22,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 13.3. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO		H	0,12296000	18,95	2,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,33</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL		UN	1,00000000	25,32	25,32
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>25,32</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>26,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>1,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 13.4. C1612 - LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)

MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		H	0,36250000	20,77	7,53
12543	SERVENTE		H	1,30500000	15,55	20,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>27,82</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA		M3	0,08000000	54,17	4,33
11854	SEIXO ROLADO		M3	0,21000000	59,69	12,53
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>16,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>27,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>17,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>

### 14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021	<b>BDI :</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			47,76%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			05/2021
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE – CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578			

P M S B  
 FLS N° 3270

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50750000	15,55	7,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						7,89
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						2,79
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						5,10
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						INCLUSO

### 14.2. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,29000000	16,77	4,86
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						4,86
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	15,38	3,08
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						3,08
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						4,94
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						3,00
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						INCLUSO

  
**Paulo Vitor da Cunha Nascimento**  
**CPF: 035.673.843-41**  
**Sócio-proprietário**

  
**RENAN JORGE DE OLIVEIRA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-CE: 331581**

D

S

f.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b>	10/05/2021	<b>BDI:</b>	21,12%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE:</b>	SENIFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.	<b>HORA:</b>	83,85%	<b>MES:</b>	47,75%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.	<b>DATA REF.:</b>	05/2021		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.				
<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ: 21.112.199/0001-10. RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO - CE - CEP: 62.370-000. EMAIL: agility.construcoes@outlook.com. CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.999,91	100,00 % 3.999,91						100,00 % 3.999,91
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE DE MATERIAL	148,03	100,00 % 148,03						100,00 % 148,03
3	PAREDES E PAINÉIS	1.559,48	100,00 % 1.559,48						100,00 % 1.559,48
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11.055,42		100,00 % 11.055,42					100,00 % 11.055,42
5	REVESTIMENTOS	2.513,75		100,00 % 2.513,75					100,00 % 2.513,75
6	COBERTURA	49.498,03			60,00 % 29.698,82	40,00 % 19.799,21			100,00 % 49.498,03
7	PISO	4.867,41			100,00 % 4.867,41				100,00 % 4.867,41
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	776,80				100,00 % 776,80			100,00 % 776,80
9	LOUÇAS E METAIS	129,73				100,00 % 129,73			100,00 % 129,73
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS	1.488,15				100,00 % 1.488,15			100,00 % 1.488,15
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.765,89				100,00 % 2.765,89			100,00 % 2.765,89
12	PINTURAS	19.809,30				100,00 % 19.809,30			100,00 % 19.809,30
13	PAISAGISMO	1.614,07					100,00 % 1.614,07		100,00 % 1.614,07

BDI 21,12%  
 S 47,75%  
 M 47,75%  
 G L

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b>	10/05/2021	<b>BDI:</b>	21,12%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FONTE:</b>	SENFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE	<b>HORA:</b>	83,85%	<b>MES:</b>	47,75%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.	<b>DATA REF.:</b>	05/2021	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.				
<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.189/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000; EMAIL: agility.construcoes@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4118 / (85) 9.9905-3578				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			1	2	3	4	5	6	
14	DIVERSOS	11.393,95						100,00 %	100,00 %
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.574,13	5,11 %	12,16 %	30,97 %	19,89 %	20,23 %	11,64 %	100,00 %
			1.204,94	2.866,72	7.301,00	4.688,40	4.768,35	2.744,72	23.574,13
		135.194,05	6.912,36	23.348,25	65.215,48	92.097,77	119.441,31	135.194,05	135.194,05

S N° 3072  
 M 17  
 G F

Paulo Vitor da Cunha Nascimento  
 CPF: 035.673.943-41  
 Sócio-proprietário

RENAN JORGE DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 331581



COMPOSIÇÃO DO BDI										
	OBRA:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	DATA : 10/05/2021	BDI : 21,12%						
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.	83,85%	47,76%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.									
PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.									
VALIDADE DA PROPOSTA:	120 (cento e vinte) DIAS.									
EMPRESA:	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578									

P M S B  
F L S N° 3273

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,43
L	Lucro	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>4,93</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,90
	<b>TOTAL</b>	<b>5,40</b>
<b>Impostos</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>

BDI = 21,12%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


*Paulo Vitor da Cunha Nascimento*  
Paulo Vitor da Cunha Nascimento  
CPF: 035.673.843-41  
Sócio-proprietário

*Renan Jorge de Oliveira*  
RENAN JORGE DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 331581

*[Handwritten marks]*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA:</b> 10/05/2021	<b>BDI:</b> 21,12%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			0,00%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			0,00%
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE - CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construervis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578			

**P M S B**  
**F L S N° 3274**  


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>









TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	<b>DATA :</b> 10/05/2021		<b>BDI :</b> 21,12%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR OSCAR COSTA DE SOUZA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%    47,76%    05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%    0,00%
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) MESES.			
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	120 (cento e vinte) DIAS.			
	<b>EMPRESA:</b>	AGILITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 21.112.199/0001-10; RUA JOSE ARMANDO RODRIGUES, N° 385, "B", CENTRO, SÃO BENEDITO- CE – CEP. 62.370-000; EMAIL: agility.construservis@outlook.com; CONTATO: (88) 9.9992-4116/ (85) 9.9905-3578			

P M S E  
 F L S N° 3275

Horista = 83,85%  
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

*Paulo Vitor da Cunha Nascimento*  
**Paulo Vitor da Cunha Nascimento**  
**CPF: 035.673.843-41**  
**Sócio-proprietário**

*Renan Jorge de Oliveira*  
**RENAN JORGE DE OLIVEIRA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-CE: 331581**