

PROPOSTA DE PREÇOS

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI - ME.**

CNPJ: 24.269.824/0001-20

[Handwritten signature]



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PROPOSTA DE PREÇOS

P M S B
FLS Nº 3274

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

O licitante, PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ sob o nº 24.269.824/0001-20, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da CONCORRÊNCIA Nº 07.001/2017 - CP.

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

LOTE/ITEM

ITEM	OBJETO	TOTAL (R\$)
1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I e II	R\$ 423.164,36
2	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE CAJUEIRO/ SANTO ANTÔNIO.	R\$ 583.672,64
3	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE MURICITUBA	R\$ 448.859,33
VALOR GLOBAL (R\$)		R\$ 1.455.696,33

Apresentamos a V. Sa. Nossa proposta para Execução da obra objeto do Edital de Concorrência nº 07.001/2017 - CP, pelo Valor Global R\$ 1.455.696,33 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).

Proponente: Planalto Timbó Construções e Serviços EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 03, Nova Hidrolândia - Hidrolândia/Ceará

E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

Telefone: (88) 99867-0024

Prazo de Execução: 12 (doze) meses.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos, que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

Materiais, equipamentos e mão-de-obra;

Carga, transporte, descarga e montagem;

Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da fortuitiva e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

RECONHEÇO(A)S) FIRMA(S) E(S) DE

José Eivaldo Ferreira Martins

20/10/17

Hidrolândia, Ce. Em testemunho da Verdade

beatriz Farias Bezerra

Escrivente Hidrolândia - Ceará



beatriz Farias Bezerra

Escrivente Hidrolândia - Ceará


Hidrolândia-CE, 20 de outubro de 2017.

José Eivaldo Ferreira Martins

Francisco Wesley Timbó

José Eivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058



AUTENTICIDADE
 RECONHECIMENTO DE FIRMA



CARTÓRIO BENTO FILHO
1º OFÍCIO DE NOTAS
 FONE/FAX (88)3685-1217
IPUEIRAS - CEARÁ

Reconheço a(s) Firma(s) de Francisco Wesley Tinto Magalhães

_____ Dou Fé.
 Ipueiras, 20 / 10 / 2017
 Em testemunho _____ da verdade.

- Fernando Antonio Fontenele - Tabelião
- Rosalina Lima Moreira Fontenele - Escrevente Substituto
- Kássio Moreira Fontenele - Escrevente Substituto
- SEMELHANÇA AUTENTICIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM USUÁRIOS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE ESTIVAÇÃO	R\$ 42.500,00
2	ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM USUÁRIOS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE DAIENHO, SANTI	R\$ 52.500,00
3	ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM USUÁRIOS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE MURICIBA	R\$ 48.500,00
VALOR GLOBAL (R\$)		R\$ 143.500,00

A proposta é de R\$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais e cinquenta e nove centavos).

Proprietário: [Nome não legível] - [Endereço não legível]
 Endereço: Avenida [Nome não legível] - [Cidade não legível]
 E-mail: [E-mail não legível]
 Telefone: (88) 3685-1217

Para mais detalhes, consulte o Edital nº [Número não legível] de 2017, disponível em [Site não legível].

[Textos de rodapé e informações de contato, incluindo endereço e telefone do cartório.]



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA RESUMO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 25,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

P M S B
F I S Nº 3275

ITEM	DESCRIÇÃO	PR. TOTAL (R\$)	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.167,43	7,84%
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)	R\$ 62.089,81	14,67%
3.0	REDE ADUTORA - (SERVIÇOS)	R\$ 20.376,40	4,82%
4.0	REDE ADUTORA - (MATERIAIS)	R\$ 15.796,06	3,73%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)	R\$ 150.062,89	35,46%
6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (MATERIAIS)	R\$ 46.965,94	11,10%
7.0	RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS	R\$ 37.012,16	8,75%
8.0	RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (SERVIÇOS)	R\$ 51.571,24	12,19%
9.0	RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (MATERIAIS)	R\$ 6.122,43	1,45%
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 423.164,36	100,00%

TOTAL: R\$ 423.164,36 QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.895-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA DI E DZ

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEMFRA-CE e SIMAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA DI E DZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1		CANTEIRO DE OBRAS						
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	24,00	R\$ 208,29	R\$ 262,47	R\$ 4.998,96	R\$ 6.299,28
1.1.2	C1794	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	600,00	R\$ 3,53	R\$ 4,45	R\$ 2.118,00	R\$ 2.670,00
1.1.3	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 3.389,60	R\$ 4.271,23	R\$ 3.389,60	R\$ 4.271,23
1.1.4	C0742	CERCA DE ARAME FARPAADO - ESTACA PONTA VIRADA, C/11 FIOS	M	60,00	R\$ 57,49	R\$ 72,44	R\$ 3.449,40	R\$ 4.346,40
1.1.5	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	M2	40,00	R\$ 84,11	R\$ 105,99	R\$ 3.364,40	R\$ 4.239,60
1.1.6	CXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.835,23	R\$ 9.000,00	R\$ 11.340,92
2.0		CAPTAÇÃO E REALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)						
2.1		PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO						
2.1.1	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE IDOM. COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	UN	1,00	R\$ 23.850,00	R\$ 30.053,39	R\$ 23.850,00	R\$ 30.053,39
2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
2.2.1	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	R\$ 242,49	R\$ 305,56	R\$ 242,49	R\$ 305,56
2.2.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.014,85	R\$ 1.278,81	R\$ 1.014,85	R\$ 1.278,81
2.2.3	C4558	CABO COPOLYESTER (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	100,00	R\$ 5,46	R\$ 6,88	R\$ 546,00	R\$ 688,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000

Erivelton Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
03/05

3276



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias
 BDI SERVIÇO: 26,01%
 BDI MATERIAIS: 13,50%
 FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE
 LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
2.2.4	00000749	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 88,5 M / 6,12 M ³ /H A 39,5 M / 14,04 M ³ /H	UND	2,00	R\$ 6.767,55	R\$ 8.527,79	R\$ 13.535,10	R\$ 17.055,58
2.2.5	73834/001	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL 10 CV	UND	1,00	R\$ 137,65	R\$ 173,45	R\$ 137,65	R\$ 173,45
2.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 6.821,02	R\$ 8.595,46
2.3.1	C1690	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=80X65mm (3"X2 1/2")	UN	2,00	R\$ 48,84	R\$ 61,54	R\$ 97,68	R\$ 123,08
2.3.2	C2583	TUBO AÇO GALV. C/DU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	M	82,00	R\$ 59,00	R\$ 74,35	R\$ 4.838,00	R\$ 6.096,70
2.3.3	C1694	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	UN	11,00	R\$ 71,33	R\$ 89,88	R\$ 784,63	R\$ 988,68
2.3.5	C1821	NIPLE DUPLA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	4,00	R\$ 31,65	R\$ 39,88	R\$ 126,60	R\$ 159,52
2.3.6	C1017	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	UN	3,00	R\$ 90,23	R\$ 113,70	R\$ 270,69	R\$ 341,10
2.3.7	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	1,00	R\$ 331,05	R\$ 417,16	R\$ 331,05	R\$ 417,16
2.3.8	C2714	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3")	UN	1,00	R\$ 372,37	R\$ 469,22	R\$ 372,37	R\$ 469,22
2.4		SISTEMA DE TRATAMENTO - (MATERIAIS)					R\$ 1.885,24	R\$ 2.189,71
2.4.1	16242	EQUIPAMENTO P/ CLORÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 741,24	R\$ 841,31	R\$ 741,24	R\$ 841,31
2.4.2	18699	PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICLOL-S-TRIAZINA-TRIONA 99%	UND	48,00	R\$ 28,60	R\$ 32,46	R\$ 1.444,80	R\$ 1.298,40
2.5		SISTEMA DE TRATAMENTO - (SERVIÇOS)					R\$ 1.428,34	R\$ 1.799,85
2.5.1	C3502	MONTAGEM DE TUBOS, CONDIÇÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.428,34	R\$ 1.799,85	R\$ 1.428,34	R\$ 1.799,85
3.0		REDE ADUTIVA - (SERVIÇOS)					R\$ 16.168,74	R\$ 20.376,40

Handwritten signature and stamp:
 TIPO
 3267
 S

Handwritten signature and stamp:
 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 04 85
 José Erivelton Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEMFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 678,39	R\$ 855,37
3.1.1	73679	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM	M	491,59	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 678,39	R\$ 855,37
3.2		MOVIMENTO DE TERRA / ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 10.450,67	R\$ 13.168,93
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	235,96	R\$ 44,29	R\$ 55,81	R\$ 10.450,67	R\$ 13.168,93
3.3		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					R\$ 907,54	R\$ 1.145,46
3.3.1	73888/002	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRPV) - PARA ÁGUA.	M	491,59	R\$ 1,60	R\$ 2,02	R\$ 786,54	R\$ 993,01
3.3.2	73885/002	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75	UND	5,00	R\$ 24,20	R\$ 30,49	R\$ 121,00	R\$ 152,45
3.4		CAIXAS, REGISTROS E VENTOSAS					R\$ 745,95	R\$ 939,80
3.4.1	74162/001	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM	UND	5,00	R\$ 91,75	R\$ 115,61	R\$ 458,75	R\$ 578,05
3.4.2	C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UND	5,00	R\$ 38,03	R\$ 47,92	R\$ 190,15	R\$ 239,60
3.4.3	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UND	5,00	R\$ 19,39	R\$ 24,43	R\$ 96,95	R\$ 122,15
3.5		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 3.294,00	R\$ 4.150,54
3.5.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	235,96	R\$ 13,96	R\$ 17,59	R\$ 3.294,00	R\$ 4.150,54
3.6		BLOCO DE ANCORAGEM					R\$ 92,29	R\$ 116,30
3.6.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCX=IDMPa	M3	0,22	R\$ 419,51	R\$ 528,62	R\$ 92,29	R\$ 116,30
4.0		REDE ADUTORA - (MATERIAIS)					R\$ 13.915,84	R\$ 15.796,06
4.1	00036373	TUBO PVC 150A, JEL-CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5847)	M	503,51	R\$ 20,50	R\$ 23,27	R\$ 10.321,96	R\$ 1.716,68

05-85
 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.821-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BOI SERVIÇO: 26,01%

BOI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
4.2	00000329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	UND	84,00	R\$ 5,45	R\$ 6,19	R\$ 457,80	R\$ 519,96
4.3	00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 6)	UND	3,00	R\$ 11,84	R\$ 13,44	R\$ 35,52	R\$ 40,32
4.4	00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 509)	UND	3,00	R\$ 317,19	R\$ 360,01	R\$ 951,57	R\$ 1080,03
4.5	17328	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 80 PN10/16	UND	1,00	R\$ 1.834,61	R\$ 2.082,28	R\$ 1.834,61	R\$ 2.082,28
4.6	00007088	TE. PVC PBA, 888, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	1,00	R\$ 40,17	R\$ 45,59	R\$ 40,17	R\$ 45,59
4.7	00001883	CAP. PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	1,00	R\$ 11,33	R\$ 12,86	R\$ 11,33	R\$ 12,86
4.8	00001824	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	5,00	R\$ 48,48	R\$ 55,02	R\$ 242,40	R\$ 275,10
4.9	00001823	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	1,00	R\$ 20,48	R\$ 23,24	R\$ 20,48	R\$ 23,24
5.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)					R\$ 119.092,62	R\$ 150.162,89
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.281,95	R\$ 6.159,85
5.1.1	73679	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM	M	3.827,50	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 5.281,95	R\$ 6.659,85
5.2		MOVIMENTO DE TERRA / ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 81.369,59	R\$ 102.534,13
5.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	1.837,20	R\$ 44,29	R\$ 55,81	R\$ 81.369,59	R\$ 102.534,13
5.3		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					R\$ 4.854,56	R\$ 6.109,08
5.3.1	73888/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOR. OU PRRV) - PARA AGUA	M	3.827,50	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 4.593,00	R\$ 5.779,53
5.3.2	73885/001	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS EM REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50	UND	13,00	R\$ 20,12	R\$ 25,35	R\$ 261,56	R\$ 329,55
5.4		CAIXAS, REGISTROS E VENTOSAS					R\$ 1.939,21	R\$ 2.443,48

Planalto Timbó Construções S...
06 85

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D/
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, ESTIVA III, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA DI E DZ

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA DI E DZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
5.4.1	74162/001	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM	UND	13,00	R\$ 91,75	R\$ 115,61	R\$ 1.192,75	R\$ 1.502,93
5.4.2	C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UND	13,00	R\$ 38,03	R\$ 47,92	R\$ 494,39	R\$ 622,96
5.4.3	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UND	13,00	R\$ 19,39	R\$ 24,43	R\$ 252,07	R\$ 317,59
5.5		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 25.647,31	R\$ 32.316,35
5.5.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.837,20	R\$ 13,96	R\$ 17,59	R\$ 25.647,31	R\$ 32.316,35
6.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (MATERIAIS)					R\$ 41.392,51	R\$ 46.965,94
6.1	00036084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	3.872,78	R\$ 10,10	R\$ 11,46	R\$ 39.115,08	R\$ 44.382,06
6.2	00000325	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	UND	392,00	R\$ 1,65	R\$ 1,87	R\$ 646,80	R\$ 733,04
6.3	00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UND	13,00	R\$ 82,71	R\$ 93,88	R\$ 1.075,23	R\$ 1.220,44
6.4	00020079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* 6)	UND	1,00	R\$ 73,89	R\$ 83,87	R\$ 73,89	R\$ 83,87
6.5	00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 6)	UND	1,00	R\$ 11,84	R\$ 13,44	R\$ 11,84	R\$ 13,44
6.6	00007048	TE, PVC PBA, 888, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	9,00	R\$ 16,03	R\$ 18,19	R\$ 144,27	R\$ 163,71
6.7	00001835	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	17,00	R\$ 8,78	R\$ 9,97	R\$ 149,26	R\$ 169,49
6.8	00001845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00	R\$ 9,98	R\$ 11,33	R\$ 79,84	R\$ 90,64
6.9	00001831	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	5,00	R\$ 9,12	R\$ 10,35	R\$ 45,60	R\$ 51,75
6.10	00001206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	10,00	R\$ 5,07	R\$ 5,75	R\$ 50,70	R\$ 57,50

5870
Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

3270
S
N
S

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA OI E OZ

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA OI E OZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

FLS. N.º 3277

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
7.0		RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS						
7.1	CXXX	RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS DE 2,50M FUST 6,0M CAP 20M³ - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 29.372,40	R\$ 37.012,16	R\$ 29.372,40	R\$ 37.012,16
8.0		RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (SERVIÇOS)						
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
8.1.1	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	1.133,21	R\$ 0,93	R\$ 1,17	R\$ 1.053,89	R\$ 1.325,86
8.2		MOVIMENTO DE TERRA / ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						
8.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	283,30	R\$ 44,29	R\$ 55,81	R\$ 12.547,36	R\$ 15.810,97
8.3		LIGAÇÃO DE RAMAIS E CONEXÕES						
8.3.1	83878	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UNAS	UND	79,00	R\$ 37,60	R\$ 47,38	R\$ 2.970,40	R\$ 3.743,02
8.4		INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO E TORNEIRAS						
8.4.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UND	79,00	R\$ 83,84	R\$ 105,65	R\$ 6.623,36	R\$ 8.346,35
8.4.2	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_II/2016	UND	79,00	R\$ 77,19	R\$ 97,27	R\$ 6.098,01	R\$ 7.694,33
8.4.3	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	79,00	R\$ 26,81	R\$ 33,78	R\$ 2.117,99	R\$ 2.668,62
8.5		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						
8.5.1	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	283,30	R\$ 33,59	R\$ 42,33	R\$ 9.516,05	R\$ 11.992,09
9.0		RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (MATERIAIS)						
							R\$ 4.857,18	R\$ 6.122,43

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
5880

José Eriverto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA DI E DZ

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA DI E DZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
9.1	00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.417,65	R\$ 2,84	R\$ 3,58	R\$ 4.026,13	R\$ 5.075,19
6.2	00001419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAD PREDIAL DE AGUA	UND	79,00	R\$ 9,42	R\$ 11,87	R\$ 744,18	R\$ 937,73
6.3	00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UND	79,00	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 54,51	R\$ 68,73
6.4	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	1,00	R\$ 32,36	R\$ 40,78	R\$ 32,36	R\$ 40,78


TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)	R\$ 341.507,40
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	R\$ 423.164,36

TOTAL: R\$ 423.164,36 QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017


José Eriverto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-81


Francisco Wesley Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sécio-Administrador


 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 09/10/17

P
F L S M
Nº 3272
S B

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.935,30	39,00%	12.935,30	39,00%	3.648,42	11,00%	3.648,42	11,00%	33.167,43
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)	36.632,99	59,00%	18.006,04	29,00%	3.104,49	5,00%	4.346,29	7,00%	62.089,81
3.0	REDE ADUTORA - (SERVIÇOS)	6.316,68	31,00%	4.279,04	21,00%	4.890,34	24,00%	4.890,34	24,00%	20.376,40
4.0	REDE ADUTORA - (MATERIAIS)	15.796,06	100,00%							15.796,06
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)	46.519,50	31,00%	31.513,21	21,00%	36.015,09	24,00%	36.015,09	24,00%	150.062,89
6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (MATERIAIS)	46.965,94	100,00%							46.965,94
7.0	RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS	18.506,08	50,00%	7.402,43	20,00%	7.402,43	20,00%	3.701,22	10,00%	37.012,16
8.0	RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (SERVIÇOS)	6.704,26	13,00%	13.924,23	27,00%	10.829,96	21,00%	20.112,78	39,00%	51.571,24
9.0	RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (MATERIAIS)	6.172,43	100,00%							6.172,43
TOTAL GERAL (R\$)		196.499,24	46,44%	88.060,26	20,81%	65.890,73	15,57%	72.714,13	17,18%	423.164,36
TOTAL ACUMULADO (R\$)		196.499,24	46,44%	284.559,50	67,25%	350.450,23	82,82%	423.164,36	100,00%	

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.017-5
 CPF: 241.275.823-91

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Planalto Timbó Construções Serviços Eireli - ME
 10/85
 58101

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

P F I S M S B
 N° 3273



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

P M S B
FLS Nº 3274

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,60
DF	Despesas financeiras	2,50
R	Riscos	1,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,71
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI =	26,01%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

José Erivaldo Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.896-D

RNP: 060.356.007-5

CPF: 241.275.823-01

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II; CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

P M S B
FLS Nº 3275

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,75
DF	Despesas financeiras	2,40
R	Riscos	0,48
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	2,00
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	-
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	5,65
	BDI =	13,50%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

José Eryvito Ferreira Martins
José Eryvito Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

P M S B
F L S N° 3276

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 24.1	TABELA 24.1
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	36,80
A1	INSS	0,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	17,87
B2	FERIADOS	3,72	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	3,56
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	17,65
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	17,09
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,56
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	116,33

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3277

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	3,0000	R\$ 6,48	R\$ 19,44
12391 PEDREIRO	H	3,0000	R\$ 6,48	R\$ 19,44
12543 SERVENTE	H	3,0000	R\$ 4,39	R\$ 13,18
			Total:	R\$ 52,06
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	R\$ 14,61	R\$ 2,48
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	R\$ 15,84	R\$ 2,69
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	R\$ 20,16	R\$ 30,24
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	R\$ 71,45	R\$ 71,45
			Total:	R\$ 106,87
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CO830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	R\$ 250,23	R\$ 3,13
			Total:	R\$ 3,13
			Total Simples:	R\$ 162,05
			Encargos Sociais:	R\$ 46,24
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 208,29

C1794 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE - KM

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0370	R\$ 89,10	R\$ 3,30
			Total:	R\$ 3,30
			Total Simples:	R\$ 3,30
			Encargos Sociais:	R\$ 0,23
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 3,53


CXXXX - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12322 ENGENHEIRO	H	22,0000	R\$ 60,93	R\$ 1.340,46
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	40,2150	R\$ 22,62	R\$ 909,54
			Total:	R\$ 2.250,00
			Total Simples:	R\$ 2.250,00
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 2.250,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivato Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.0u7-5
 CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3278

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

CO370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10488	CARPINTEIRO	H	32,0000	R\$ 6,48	R\$ 207,36
12391	PEDREIRO	H	8,0000	R\$ 6,48	R\$ 51,84
12543	SERVEANTE	H	40,0000	R\$ 4,39	R\$ 175,68
				Total:	R\$ 434,88
MATERIAIS					
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	R\$ 99,72	R\$ 99,72
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	15,0000	R\$ 4,27	R\$ 63,99
10198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	26,0000	R\$ 16,88	R\$ 438,98
10400	CADEADO MEDIO	UN	1,0000	R\$ 14,04	R\$ 14,04
10414	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,0000	R\$ 28,98	R\$ 28,98
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	R\$ 19,83	R\$ 19,83
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	43,0000	R\$ 12,98	R\$ 558,05
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	R\$ 5,85	R\$ 5,85
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	R\$ 7,47	R\$ 7,47
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	R\$ 2,88	R\$ 8,64
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	R\$ 4,45	R\$ 4,45
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	R\$ 65,08	R\$ 65,08
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000	R\$ 20,85	R\$ 20,85
11824	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE IXSCM	M	16,2800	R\$ 1,22	R\$ 19,78
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,0000	R\$ 2,21	R\$ 13,23
12311	DOBRAÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	6,0000	R\$ 6,07	R\$ 36,40
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	2,0000	R\$ 31,50	R\$ 63,00
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	64,0000	R\$ 0,96	R\$ 61,63
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	3,0000	R\$ 7,38	R\$ 22,14
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	3,0000	R\$ 1,83	R\$ 5,48
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,0000	R\$ 43,16	R\$ 43,16
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	2,0000	R\$ 8,46	R\$ 16,92
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	R\$ 21,51	R\$ 21,51
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN	1,0000	R\$ 15,84	R\$ 15,84
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	M2	2,7000	R\$ 18,54	R\$ 50,06
12433	TARGETA DE FERRO 2"	UN	3,0000	R\$ 3,51	R\$ 10,53
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	10,5000	R\$ 15,62	R\$ 164,05
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	UN	2,0000	R\$ 5,85	R\$ 11,70
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	R\$ 21,33	R\$ 21,33
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	M	3,0000	R\$ 8,84	R\$ 26,51
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM (NBR 5688)	M	3,0000	R\$ 5,99	R\$ 17,96
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM (NBR 5688)	M	3,0000	R\$ 3,29	R\$ 9,86
				Total:	R\$ 1.967,02
SERVIÇOS					
CO836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3240	R\$ 223,81	R\$ 72,51
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP. = 1,5cm	M2	21,1600	R\$ 14,75	R\$ 312,12
				Total:	R\$ 384,63

Total Simples: R\$ 2.786,53

Encargos Sociais: R\$ 603,07

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3.389,60

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Eivalto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3279

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

CD742 - CERCA DE ARAME FARPADO - ESTACA PONTA VIRADA, C/II FIOS - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	R\$ 6,48	R\$ 9,72
12543	SERVENTE	H	1,5000	R\$ 4,39	R\$ 6,59
				Total:	R\$ 16,31

MATERIAIS

10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	11,0000	R\$ 0,80	R\$ 8,81
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0055	R\$ 16,06	R\$ 0,09
12327	ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2,80M	UN	0,5200	R\$ 26,73	R\$ 13,90
				Total:	R\$ 22,80

SERVIÇOS

CO838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0160	R\$ 235,16	R\$ 3,76
				Total:	R\$ 3,76

Total Simples: R\$ 42,87
 Encargos Sociais: R\$ 14,63
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 57,49

CD369 - BARRACÃO ABERTO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	1,0257	R\$ 6,48	R\$ 6,65
12391	PEDREIRO	H	0,5128	R\$ 6,48	R\$ 3,32
12543	SERVENTE	H	1,2821	R\$ 4,39	R\$ 5,63
				Total:	R\$ 15,60

MATERIAIS

10197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,6325	R\$ 4,27	R\$ 2,70
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,7094	R\$ 16,88	R\$ 28,86
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,1026	R\$ 7,47	R\$ 0,77
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,1026	R\$ 2,88	R\$ 0,30
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	M	3,2100	R\$ 0,96	R\$ 3,09
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPDR 1 SEÇÃO	UN	0,0684	R\$ 7,38	R\$ 0,50
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,1026	R\$ 1,83	R\$ 0,19
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,1026	R\$ 8,46	R\$ 0,87
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,1026	R\$ 18,54	R\$ 1,90
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	UN	0,6838	R\$ 15,62	R\$ 10,68
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPDR	UN	0,2046	R\$ 5,85	R\$ 1,20
				Total:	R\$ 51,06

SERVIÇOS

CO836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,0148	R\$ 223,81	R\$ 3,31
				Total:	R\$ 3,31

Total Simples: R\$ 69,97
 Encargos Sociais: R\$ 14,14
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 84,11

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 16/05



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3280

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

2.0 CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)

C4764 - POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19069 POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6" PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO.	UN	1,0000	R\$ 23.850,00	R\$ 23.850,00
			Total:	R\$ 23.850,00
			Total Simples:	R\$ 23.850,00
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 23.850,00

C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	R\$ 5,04	R\$ 17,64
12312 ELETRICISTA	H	3,5000	R\$ 6,48	R\$ 22,68
			Total:	R\$ 40,32
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
10200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	UN	1,0000	R\$ 25,17	R\$ 25,17
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	R\$ 66,88	R\$ 66,88
11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1,0000	R\$ 41,04	R\$ 41,04
11205 FUSIVEL DIAZED 63A	UN	1,0000	R\$ 3,48	R\$ 3,48
11692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 8,12	R\$ 8,12
			Total:	R\$ 167,09
			Total Simples:	R\$ 207,41
			Encargos Sociais:	R\$ 35,08
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 242,49

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivalto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3287

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,8000	R\$ 5,04	R\$ 24,19
12312	ELETRICISTA	H	4,8000	R\$ 6,48	R\$ 31,10
				Total:	R\$ 55,30
MATERIAIS					
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	R\$ 0,74	R\$ 2,21
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	R\$ 0,86	R\$ 2,59
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	R\$ 7,25	R\$ 14,49
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	R\$ 3,90	R\$ 3,90
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	R\$ 66,88	R\$ 66,88
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	R\$ 284,14	R\$ 284,14
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	R\$ 2,12	R\$ 2,12
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	R\$ 1,98	R\$ 2,97
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	R\$ 43,53	R\$ 43,53
11720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	UN	1,0000	R\$ 488,61	R\$ 488,61
				Total:	R\$ 911,44
				Total Simples:	R\$ 966,74
				Encargos Sociais:	R\$ 48,11
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.014,85

C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	R\$ 5,04	R\$ 0,55
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	R\$ 6,48	R\$ 0,71
				Total:	R\$ 1,27
MATERIAIS					
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1,0000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
				Total:	R\$ 3,10
				Total Simples:	R\$ 4,36
				Encargos Sociais:	R\$ 1,09
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,46

00000749 - BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H - UN

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000749	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H	UN	1,0000	R\$ 6.767,55	R\$ 6.767,55

Total: R\$ 6.767,55
Total Simples: R\$ 6.767,55
Encargos Sociais: R\$ -
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 6.767,55

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erizelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli
18/85



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3282

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

73834/001 - INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV - UNO

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98	R\$ 16,80	R\$ 33,27
88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98	R\$ 20,45	R\$ 40,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 12,74	R\$ 63,68
95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	2,50	R\$ 0,09	R\$ 0,23
Total:				R\$ 137,65
Total Simples:				R\$ 137,65
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 137,65

C1690 - LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=80X65mm (3"X2 1/2") - UN

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	R\$ 5,04	R\$ 2,02
12320 ENCANADOR	H	0,4000	R\$ 6,48	R\$ 2,59
Total:				R\$ 4,61
MATERIAIS				
11385 LUVA AÇO GALVANIZADO 3 X 2 1/2"	UN	1,0000	R\$ 40,23	R\$ 40,23
Total:				R\$ 40,23
Total Simples:				R\$ 44,84
Encargos Sociais:				R\$ 4,00
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 48,84

C2563 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2") - M

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8300	R\$ 5,04	R\$ 4,18
12320 ENCANADOR	H	0,8300	R\$ 6,48	R\$ 5,38
Total:				R\$ 9,56
MATERIAIS				
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,4100	R\$ 0,34	R\$ 0,48
12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	M	1,0100	R\$ 40,23	R\$ 40,63
Total:				R\$ 41,11
Total Simples:				R\$ 50,68
Encargos Sociais:				R\$ 8,32
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 59,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ. 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erylato Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

Timbó Construções e Serviços Eireli
19/08/17



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F I S N° 3283

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1694 - LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0.8000	R\$ 5,04	R\$ 4,03
H	0.8000	R\$ 6,48	R\$ 5,18
		Total:	R\$ 9,22

MATERIAIS

11433	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2")
-------	---

UN	1,0000	R\$ 54,09	R\$ 54,09
		Total:	R\$ 54,09

Total Simples:	R\$ 63,31
Encargos Sociais:	R\$ 8,03
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 71,33

C1821 - NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0.4000	R\$ 5,04	R\$ 2,02
H	0.4000	R\$ 6,48	R\$ 2,59
		Total:	R\$ 4,61

MATERIAIS

11541	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"
-------	------------------------------------

UN	1,0000	R\$ 23,04	R\$ 23,04
		Total:	R\$ 23,04

Total Simples:	R\$ 27,65
Encargos Sociais:	R\$ 4,00
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 31,65

C1017 - CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3") - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0.8000	R\$ 5,04	R\$ 4,03
H	0.8000	R\$ 6,48	R\$ 5,18
		Total:	R\$ 9,22

MATERIAIS

10932	CURVA AÇO GALV 2 1/2" MACHO-FEMEA
-------	-----------------------------------

UN	1,0000	R\$ 72,99	R\$ 72,99
		Total:	R\$ 72,99

Total Simples:	R\$ 82,21
Encargos Sociais:	R\$ 8,03
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 90,23


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Jose Erivalto Ferreira Martins
 José Erivalto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3284
me

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA DI E D2, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2163 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1500	R\$ 5,04	R\$ 5,80
12320	ENCANADOR	H	1,1500	R\$ 6,48	R\$ 7,45
				Total:	R\$ 13,25
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,2000	R\$ 0,34	R\$ 1,09
11804	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3')	UN	1,0000	R\$ 305,18	R\$ 305,18
				Total:	R\$ 306,28
				Total Simples:	R\$ 319,52
				Encargos Sociais:	R\$ 11,53
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 331,05

C2714 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1500	R\$ 5,04	R\$ 5,80
12320	ENCANADOR	H	1,1500	R\$ 6,48	R\$ 7,45
				Total:	R\$ 13,25
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,2000	R\$ 0,34	R\$ 1,09
12283	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 80MM (3')	UN	1,0000	R\$ 346,50	R\$ 346,50
				Total:	R\$ 347,59
				Total Simples:	R\$ 360,84
				Encargos Sociais:	R\$ 11,53
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 372,37

C3502 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	48,0000	R\$ 5,04	R\$ 241,92
11530	MONTADOR	H	48,0000	R\$ 6,48	R\$ 311,04
12543	SERVENTE	H	48,0000	R\$ 4,39	R\$ 210,82
				Total:	R\$ 763,78
				Total Simples:	R\$ 763,78
				Encargos Sociais:	R\$ 664,56
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.428,34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Jose Erivato
 José Erivato Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-01





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3215

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

3.0 REDE ADUTORA - (SERVIÇOS)

73679 - LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011	R\$ 19,85	R\$ 0,22
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO, AF_11/2015	CHP	0,013	R\$ 92,60	R\$ 1,16
Total:				R\$ 1,38
Total Simples:				R\$ 1,38
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 1,38

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4780	R\$ 12,74	R\$ 44,29
Total:				R\$ 44,29
Total Simples:				R\$ 44,29
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 44,29

73888/002 - ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330	R\$ 20,45	R\$ 0,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730	R\$ 12,74	R\$ 0,93
Total:				R\$ 1,60
Total Simples:				R\$ 1,60
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 1,60

73885/002 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R\$ 20,45	R\$ 10,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,093	R\$ 12,74	R\$ 13,92
95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO, AF_07/2016	CHP	0,600	R\$ 0,09	R\$ 0,05
Total:				R\$ 24,20
Total Simples:				R\$ 24,20
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 24,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erylto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
22/85

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3286
[Handwritten signature]

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

74162/001 - CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	0,5500	R\$ 41,36	R\$ 22,75
92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,5000	R\$ 9,61	R\$ 43,25
94105 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,0706	R\$ 160,73	R\$ 11,34
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0800	R\$ 180,14	R\$ 14,41
			Total:	R\$ 91,75
			Total Simples:	R\$ 91,75
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 91,75

C0612 - ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA - UN

DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	4,6300	R\$ 4,39	R\$ 20,33
			Total:	R\$ 20,33
			Total Simples:	R\$ 20,33
			Encargos Sociais:	R\$ 17,69
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 38,03

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,7000	R\$ 4,39	R\$ 7,47
			Total:	R\$ 7,47
			Total Simples:	R\$ 7,47
			Encargos Sociais:	R\$ 6,50
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 13,96

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

[Handwritten signature]
 José Eryvalto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 GPF.: 241.275.823-91

