



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3287

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA DI E O2, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C3403 - BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa - M3

SERVIÇOS

08838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1.0000	R\$ 235,16	R\$ 235,16
M2	4.0000	R\$ 26,32	R\$ 105,28
		Total:	R\$ 340,43
		Total Simples:	R\$ 340,43
		Encargos Sociais:	R\$ 79,08
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 419,51

5.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)

73679 - LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - M

SERVIÇOS

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,011	R\$ 19,85	R\$ 0,22
CHP	0,013	R\$ 92,60	R\$ 1,16
		Total:	R\$ 1,38
		Total Simples:	R\$ 1,38
		Encargos Sociais:	R\$ -
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 1,38

58 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. - M3

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,4780	R\$ 12,74	R\$ 44,29
		Total:	R\$ 44,29
		Total Simples:	R\$ 44,29
		Encargos Sociais:	R\$ -
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 44,29

73888/001 - ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA. - M

SERVIÇOS

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0250	R\$ 20,45	R\$ 0,51
H	0,0540	R\$ 12,74	R\$ 0,69
		Total:	R\$ 1,20
		Total Simples:	R\$ 1,20
		Encargos Sociais:	R\$ -
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 1,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivinto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS. N° 3288

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

73885/001 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 - UND

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4235	R\$ 20,45	R\$ 8,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	R\$ 12,74	R\$ 11,46
				Total:	R\$ 20,12
				Total Simples:	R\$ 20,12
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 20,12

74162/001 - CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM - UND

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	0,5500	R\$ 41,36	R\$ 22,75
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA DO SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,5000	R\$ 9,61	R\$ 43,25
94105	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,0706	R\$ 160,73	R\$ 11,34
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0800	R\$ 180,14	R\$ 14,41
				Total:	R\$ 91,75
				Total Simples:	R\$ 91,75
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 91,75

CD612 - ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	4,6300	R\$ 4,39	R\$ 20,33
				Total:	R\$ 20,33
				Total Simples:	R\$ 20,33
				Encargos Sociais:	R\$ 17,69
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 38,03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

José Eriwalto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
25/85



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3289

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA O1 E O2, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,7000	R\$ 4,39	R\$ 7,47
			Total: R\$	7,47
			Total Simples: R\$	7,47
			Encargos Sociais: R\$	6,50
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	13,96

7.0 RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS

CXXX - RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS DE 2,50M FUST 6,0M CAP 20M³ + SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - UND

SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Mobilização e frete acima de 50 KM	KM	400,00	R\$ 4,05	R\$ 1.620,00
Instalação de Obra (hospedagem, água, energia)	UND	1,00	R\$ 486,00	R\$ 486,00
			Total: R\$	2.106,00
MOVIMENTO DE TERRA				
Escavação manual de valas em terra até 2 m	M3	0,00	R\$ -	R\$ -
			Total: R\$	-
CONCRETO				
Fundação em concreto armado FCK=20 mpa	M3	4,60	R\$ 526,50	R\$ 2.421,90
			Total: R\$	2.421,90
ANEL E TAMPA				
Anel de 2,50 mt	UND	24,00	R\$ 733,50	R\$ 17.604,00
Fundo de reservatório de 2,50 m	UND	1,00	R\$ 855,00	R\$ 855,00
Tampa de 2,50 mt	UND	2,00	R\$ 733,50	R\$ 1.467,00
			Total: R\$	19.926,00
ESCALA				
Escala, guarda corpo padrão	UND	1,00	R\$ 1.408,50	R\$ 1.408,50
			Total: R\$	1.408,50
IMPERMEABILIZAÇÃO				
Impermeabilização com manta 4 PP 100% Polies-Ter	M2	60,00	R\$ 58,50	R\$ 3.510,00
			Total: R\$	3.510,00
			Total Simples: R\$	29.372,40
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	29.372,40

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ. 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L N° 3290

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

8.0 RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (SERVIÇOS)

73510 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320	R\$ 19,85	R\$ 0,64
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO, AF_II/2015	CHP	0,0032	R\$ 92,60	R\$ 0,30
Total:				R\$ 0,93
Total Simples:				R\$ 0,93
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,93

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4780	R\$ 12,74	R\$ 44,29
Total:				R\$ 44,29
Total Simples:				R\$ 44,29
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 44,29

83878 - LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UNAS - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	1,0000000	R\$ 8,70	R\$ 8,70
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0090000	R\$ 7,46	R\$ 0,07
3907 LUIVA DE REDUÇÃO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
6029 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABEÇA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	UN	1,0000000	R\$ 13,06	R\$ 13,06
88267 ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 16,80	R\$ 8,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 12,74	R\$ 6,37
Total:				R\$ 38,60
Total Simples:				R\$ 38,60
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 38,60

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Eriverto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
58.85



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FL N° 3291

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

95635 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
63 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO	UN	1,0000000	R\$ 26,55	R\$ 26,55
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,3060000	R\$ 9,93	R\$ 3,04
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0720000	R\$ 27,18	R\$ 1,96
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,3960000	R\$ 1,05	R\$ 0,42
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7025000	R\$ 13,67	R\$ 23,27
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7025000	R\$ 16,80	R\$ 28,61
			Total:	R\$ 83,84
			Total Simples:	R\$ 83,84
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 83,84

95674 - HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0159000	R\$ 7,46	R\$ 0,12
12773 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	UN	1,0000000	R\$ 63,22	R\$ 63,22
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	R\$ 13,67	R\$ 6,21
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4546000	R\$ 16,80	R\$ 7,64
			Total:	R\$ 77,19
			Total Simples:	R\$ 77,19
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 77,19

86912 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304000	R\$ 2,03	R\$ 0,06
13416 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAD POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	1,0000000	R\$ 24,22	R\$ 24,22
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	R\$ 16,80	R\$ 2,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 12,74	R\$ 0,51
			Total:	R\$ 26,81
			Total Simples:	R\$ 26,81
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 26,81

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-81

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
9885



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3292
[Handwritten signature]

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE DE ESTIVA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - UND

SERVIÇOS

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,6380	R\$ 12,74	R\$ 33,59
		Total: R\$	33,59
		Total Simples: R\$	33,59
		Encargos Sociais: R\$	-
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	33,59

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

[Handwritten signature: Francisco Wesley Timbó Magalhães]

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

[Handwritten signature]
José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA RESUMO

P M S B
F L S N° 3293

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	PR. TOTAL (R\$)	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.167,43	5,68%
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)	R\$ 68.858,88	11,80%
3.0	REDE ADUTORA - (SERVIÇOS)	R\$ 25.906,82	4,44%
4.0	REDE ADUTORA - (MATERIAIS)	R\$ 21.110,29	3,62%
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)	R\$ 205.644,26	35,23%
6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (MATERIAIS)	R\$ 69.120,38	11,84%
7.0	RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS	R\$ 48.655,86	8,34%
8.0	RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (SERVIÇOS)	R\$ 100.752,09	17,26%
9.0	RAMAIS PRÉDIAIS EXTERNOS - (MATERIAIS)	R\$ 10.456,63	1,79%
		TOTAL GERAL (R\$)	100,00%

TOTAL: R\$ 583.672,64 QUINHENTOS E DITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Eraldo Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.896-D

RNP: 060.358.007-5

CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

FLS M
S
Nº 3294 B

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1		CANTEIRO DE OBRAS						
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	24,00	R\$ 208,29	R\$ 262,47	R\$ 26.320,36	R\$ 33.674,43
1.1.2	C1794	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	600,00	R\$ 3,53	R\$ 4,45	R\$ 2.116,00	R\$ 33.674,43
1.1.3	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 3.389,60	R\$ 4.271,23	R\$ 3.389,60	R\$ 4.271,23
1.1.4	C0742	CERCA DE ARAME FARPADO - ESTACA PONTA VIRADA, C/11 FIOS	M	60,00	R\$ 57,49	R\$ 72,44	R\$ 3.449,40	R\$ 4.346,40
1.1.5	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	40,00	R\$ 84,11	R\$ 105,99	R\$ 3.364,40	R\$ 4.139,60
1.1.6	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.835,23	R\$ 9.000,00	R\$ 11.840,92
2.0		CAPTÃO E RECALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)					R\$ 54.833,03	R\$ 68.668,88
2.1		PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO					R\$ 23.850,00	R\$ 30.053,39
2.1.1	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6" - PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	UN	1,00	R\$ 23.850,00	R\$ 30.053,39	R\$ 23.850,00	R\$ 30.053,39
2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 20.165,99	R\$ 25.411,14
2.2.1	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	R\$ 242,49	R\$ 305,56	R\$ 242,49	R\$ 305,56
2.2.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.014,85	R\$ 1.278,81	R\$ 1.014,85	R\$ 1.278,81
2.2.3	C4558	CABO CORDOPLAST (CABO PP) 3x2,50 mm²	M	100,00	R\$ 5,46	R\$ 6,88	R\$ 546,00	R\$ 688,00

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-DE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
2.2.4	00000757	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66.90 M3/H A 26 M / 2.88 M3/H	UND	2,00	R\$ 9.112,50	R\$ 11.482,66	R\$ 18.225,00	R\$ 22.965,32
2.2.5	73834/001	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UND	1,00	R\$ 137,65	R\$ 173,45	R\$ 137,65	R\$ 173,45
2.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 7.503,46	R\$ 9.454,79
2.3.1	C2564	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	M	81,50	R\$ 64,95	R\$ 81,84	R\$ 5.293,43	R\$ 6.669,96
2.3.2	C1695	LUIVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	UN	11,00	R\$ 97,97	R\$ 123,45	R\$ 1.077,67	R\$ 1.357,95
2.3.3	C1819	NIPLE DUPLA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	5,00	R\$ 31,65	R\$ 39,88	R\$ 158,25	R\$ 199,40
2.3.5	C1017	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	UN	3,00	R\$ 90,23	R\$ 113,70	R\$ 270,69	R\$ 341,10
2.3.6	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	1,00	R\$ 331,05	R\$ 417,16	R\$ 331,05	R\$ 417,16
2.3.7	C2714	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3")	UN	1,00	R\$ 372,37	R\$ 469,22	R\$ 372,37	R\$ 469,22
2.4		SISTEMA DE TRATAMENTO - (MATERIAIS)					R\$ 1.885,24	R\$ 2.139,71
2.4.1	16242	EQUIPAMENTO P/ CLORACÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 741,24	R\$ 841,31	R\$ 741,24	R\$ 841,31
2.4.2	18699	PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICLORO-S-TRIAZINA-TRIDINA 99%	UND	40,00	R\$ 28,60	R\$ 32,46	R\$ 1.144,00	R\$ 1.198,40
2.5		SISTEMA DE TRATAMENTO - (SERVIÇOS)					R\$ 1.428,34	R\$ 1.799,85
2.5.1	C3502	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.428,34	R\$ 1.799,85	R\$ 1.428,34	R\$ 1.799,85
3.0		REDE ADITORA - (SERVIÇOS)					R\$ 20.557,12	R\$ 25.916,82
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 872,26	R\$ 1.099,80

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camalão Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camalão Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camalão Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camalão Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camalão Timbó, 664 - Sala 03

CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
3.1.1	73679	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM	M	632,07	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 872,26	R\$ 1.099,80
3.2		MOVIMENTO DE TERRA / ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	303,39	R\$ 44,29	R\$ 55,81	R\$ 13.437,14	R\$ 16.932,20
3.3		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES						
3.3.1	73888/002	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA.	M	632,07	R\$ 1,60	R\$ 2,02	R\$ 1.011,31	R\$ 1.276,78
3.3.2	73885/002	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75	UND	5,00	R\$ 24,20	R\$ 30,49	R\$ 121,00	R\$ 152,45
3.4		CAIXAS, REGISTROS E VENTOSAS						
3.4.1	74162/001	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM	UND	5,00	R\$ 91,75	R\$ 115,81	R\$ 458,75	R\$ 578,05
3.4.2	C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UND	5,00	R\$ 38,03	R\$ 47,92	R\$ 190,15	R\$ 239,60
3.4.3	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UND	5,00	R\$ 19,39	R\$ 24,43	R\$ 96,95	R\$ 122,15
3.5		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						
3.5.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	303,39	R\$ 13,96	R\$ 17,59	R\$ 4.235,32	R\$ 5.336,83
3.6		BLOCO DE ANCORAGEM						
3.6.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES-FCk=10MPa	M3	0,32	R\$ 419,51	R\$ 528,62	R\$ 134,24	R\$ 169,16
4.0		REDE ADUTORA - (MATERIAIS)						
4.1	00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5547)	M	643,39	R\$ 20,50	R\$ 23,27	R\$ 13.189,50	R\$ 14.971,69
4.2	00000329	ANEL BORRACHA PARA TUBO DE 75MM PBA, DN 75 MM, PARA REDE ÁGUA	UND	107,00	R\$ 5,45	R\$ 6,19	R\$ 583,15	R\$ 662,33

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

José Eriveiro Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-94

Planalto Timbó Construções Serv. - ME
33 85

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01% BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
4.3	00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UND	4,00	R\$ 11,84	R\$ 13,44	R\$ 47,36	R\$ 53,76
4.4	00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	UND	3,00	R\$ 317,19	R\$ 360,01	R\$ 951,57	R\$ 1.000,03
4.5	17328	VENTOSA TRIPUCE FUNÇÃO/FLANGE DN 80 PN10/16	UND	2,00	R\$ 1.834,61	R\$ 2.082,28	R\$ 3.669,22	R\$ 4.164,56
4.6	00001183	CAP. PVC PBA. JE. DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UND	1,00	R\$ 11,33	R\$ 12,86	R\$ 11,33	R\$ 12,86
4.7	00001824	CURVA PVC PBA. JE. PB. 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	3,00	R\$ 48,48	R\$ 55,02	R\$ 145,44	R\$ 165,06
5.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)					R\$ 163.203,31	R\$ 205.644,26
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.544,49	R\$ 9512,61
5.1.1	73679	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM	M	5,467,02	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 7,544,49	R\$ 9.512,61
5.2		MOVIMENTO DE TERRA / ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 108.860,83	R\$ 137.175,96
5.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	2,457,91	R\$ 44,29	R\$ 55,81	R\$ 108.860,83	R\$ 137.175,96
5.3		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					R\$ 7.264,62	R\$ 9.142,45
5.3.1	73888/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFORD, OU PPRV) - PARA ABRA	M	5,467,02	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 6.560,42	R\$ 8.355,20
5.3.2	73885/001	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50	UND	35,00	R\$ 20,12	R\$ 25,35	R\$ 704,20	R\$ 887,25
5.4		CAIXAS, REGISTROS E VENTOSAS					R\$ 5.220,95	R\$ 6.578,60
5.4.1	74162/001	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM	UND	35,00	R\$ 91,75	R\$ 115,61	R\$ 3.211,25	R\$ 4.046,35
5.4.2	C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APLACAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UND	35,00	R\$ 38,03	R\$ 47,92	R\$ 1.331,05	R\$ 1.677,20
5.4.2	74167/001	TAMPA DE CONCRETO ARMADO BOXBOXSON PARA CAIXA	UND	35,00	R\$ 19,39	R\$ 24,43	R\$ 678,65	R\$ 855,05

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

CEP: 24.275.823-91 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000

José Eriverto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
24/08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
5.5		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						
5.5.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,457,91	R\$ 13,96	R\$ 17,59	R\$ 34.312,42	R\$ 43.234,64
6.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (MATERIAIS)						
6.1	00036084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE IZ, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	5,521,64	R\$ 10,10	R\$ 11,46	R\$ 55,769,56	R\$ 63,277,99
6.2	00000325	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	UND	911,00	R\$ 1,65	R\$ 1,87	R\$ 1,503,15	R\$ 1,703,57
6.3	00008028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1508)	UND	35,00	R\$ 82,71	R\$ 93,88	R\$ 2,894,85	R\$ 3,185,80
6.4	00020079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3,500* 6)	UND	3,00	R\$ 73,89	R\$ 83,87	R\$ 221,67	R\$ 251,61
6.5	00007048	TE, PVC PBA, 888, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	11,00	R\$ 16,03	R\$ 18,19	R\$ 176,33	R\$ 200,09
6.6	00010865	JUNCAO, PVC PBA, 888, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	UND	4,00	R\$ 11,21	R\$ 12,72	R\$ 44,84	R\$ 50,88
6.7	00001835	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00	R\$ 8,78	R\$ 9,97	R\$ 70,24	R\$ 79,76
6.8	00001845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	6,00	R\$ 9,98	R\$ 11,33	R\$ 59,88	R\$ 67,98
6.9	00001831	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	5,00	R\$ 9,12	R\$ 10,35	R\$ 45,60	R\$ 51,75
6.10		CRUZETA PVC PBA, JE, 8888, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647)	UND	1,00	R\$ 16,48	R\$ 18,70	R\$ 16,48	R\$ 18,70
6.11	00001206	CAP. PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	23,00	R\$ 5,07	R\$ 5,75	R\$ 116,61	R\$ 132,25
7.0		RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO/ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS						
		RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS DE 40CM DIAM. CAP. 40M³ + SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 38.612,70	R\$ 48.655,86	R\$ 38.612,70	R\$ 48.655,86

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

[Handwritten signature]
José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-94

[Handwritten signature]
Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - Me

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTATION DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

Handwritten: L S M S No 3299 B

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
8.0		RAMAIS PREDIAIS EXTERNOS - (SERVIÇOS)					R\$ 79.957,28	R\$ 100.752,09
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.226,81	R\$ 2.801,47
8.1.1	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	2.394,42	R\$ 0,93	R\$ 1,17	R\$ 2.226,81	R\$ 2.801,47
8.2		MOVIMENTO DE TERRA / ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 26.512,44	R\$ 33.408,42
8.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	598,81	R\$ 44,29	R\$ 55,81	R\$ 26.512,44	R\$ 33.408,42
8.3		LIGAÇÃO DE RAMAIS E CONEXÕES					R\$ 5.188,80	R\$ 6.538,44
8.3.1	83878	LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UNAS	UND	138,00	R\$ 37,60	R\$ 47,38	R\$ 5.188,80	R\$ 6.538,44
8.4		INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO E TORNEIRAS					R\$ 25.921,92	R\$ 32.664,60
8.4.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO).	UND	138,00	R\$ 83,84	R\$ 105,65	R\$ 11.569,92	R\$ 14.579,70
8.4.2	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2). 3,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UND	138,00	R\$ 71,19	R\$ 97,27	R\$ 10.652,22	R\$ 13.423,26
8.4.3	88912	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	138,00	R\$ 26,81	R\$ 33,78	R\$ 3.699,78	R\$ 4.661,64
8.5		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 20.107,31	R\$ 25.339,16
8.5.1	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	598,61	R\$ 33,59	R\$ 42,33	R\$ 20.107,31	R\$ 25.339,16
9.0		RAMAIS PREDIAIS EXTERNOS - (MATERIAIS)					R\$ 8.295,68	R\$ 10.466,63
9.1	00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	2.418,36	R\$ 2,84	R\$ 3,58	R\$ 6.868,14	R\$ 8.657,73
6.2	00001419	COLAR TOMADA PVC, COM PARAVAS, SAÍDA COM RESSCA DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	138,00	R\$ 9,42	R\$ 11,87	R\$ 1.299,96	R\$ 1.638,06

Handwritten: 3685

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

Signature: José Erivelton Ferreira Martins

Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 END: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI SERVIÇO: 26,01%

BDI MATERIAIS: 13,50%

FONTE: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL S/ BDI (R\$)	PR. TOTAL C/ BDI (R\$)
6.3	00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UND	138,00	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 95,22	R\$ 120,06
6.4	00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	1,00	R\$ 32,36	R\$ 40,78	R\$ 32,36	R\$ 40,78

TOTAL: R\$ 583.672,64 QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)	R\$	471.295,26
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	R\$	583.672,64

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

[Assinatura]

Francineide Wesley Timbó Magalhães

Francineide Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador


356 Erylino Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.896-D

RNP: 060.356.007-5

CPF: 241.275.823-91



P
F L S M S
Nº 3300
B

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 14.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.935,30	39,00%	12.935,30	39,00%	3.648,42	11,00%	3.648,42	11,00%	33.167,43
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)	40.626,74	59,00%	19.969,08	29,00%	3.442,94	5,00%	4.820,12	7,00%	68.858,88
3.0	REDE ADUTORA - (SERVIÇOS)	8.031,11	31,00%	5.440,43	21,00%	6.217,64	24,00%	6.217,64	24,00%	25.906,82
4.0	REDE ADUTORA - (MATERIAIS)	21.110,29	100,00%							21.110,29
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)	63.749,72	31,00%	43.185,29	21,00%	49.354,62	24,00%	49.354,62	24,00%	205.644,28
6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (MATERIAIS)	69.120,38	100,00%							69.120,38
7.0	RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS	24.327,93	50,00%	9.731,17	20,00%	9.731,17	20,00%	4.865,59	10,00%	48.655,86
8.0	RAMAIS PRÉDIAS EXTERNOS - (SERVIÇOS)	13.097,77	13,00%	27.203,06	27,00%	21.157,94	21,00%	39.293,32	39,00%	100.752,09
9.0	RAMAIS PRÉDIAS EXTERNOS - (MATERIAIS)	10.456,63	100,00%							10.456,63
TOTAL GERAL (R\$)		263.455,87	45,14%	118.464,34	20,30%	93.552,73	16,03%	108.199,70	18,54%	583.672,64
TOTAL ACUMULADO (R\$)		263.455,87	45,14%	381.920,21	65,43%	475.472,94	81,46%	583.672,64	100,00%	

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Nº 3301

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

38
 José Erlindo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.06/7-5
 CPF: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

P M S B
F L S N° 3302

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,60
DF	Despesas financeiras	2,50
R	Riscos	1,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,71
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI =	26,01%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães


CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

José Eivalto Ferreira Martins
José Eivalto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

P M S B
FLS Nº 3303

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,75
DF	Despesas financeiras	2,40
R	Riscos	0,48
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	2,00
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	-
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	5,65
	BDI =	13,50%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

José Ervelto Ferreira Martins


José Ervelto Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.896-D

RNP: 060.356.007-5

CPF: 241.275.823-9



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS

P M S B
FLS N° 3304

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 24.1	TABELA 24.1
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	36,80
A1	INSS	0,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	17,87
B2	FERIADOS	3,72	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	3,56
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	17,65
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	17,09
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,56
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	116,33


Hidrolândia - Ceará, 20 de outubro de 2017

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Weskley Timbó Magalhães
Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

José Erivaldo Ferreira Martins
José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007
CPF: 241.275.288-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3305

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LO	SERVIÇOS PRELIMINARES
----	-----------------------

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,0000	R\$ 6,48	R\$ 19,44
12391	PEDREIRO	H	3,0000	R\$ 6,48	R\$ 19,44
12543	SERVENTE	H	3,0000	R\$ 4,39	R\$ 13,18
				Total:	R\$ 52,06

MATERIAIS

10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	R\$ 14,61	R\$ 2,48
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	R\$ 15,84	R\$ 2,69
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	R\$ 20,16	R\$ 30,24
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	R\$ 71,45	R\$ 71,45
				Total:	R\$ 106,87

SERVIÇOS

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	R\$ 250,23	R\$ 3,13
				Total:	R\$ 3,13
				Total Simples:	R\$ 162,05
				Encargos Sociais:	R\$ 46,24
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 208,29

C1794 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE - KM

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0370	R\$ 89,10	R\$ 3,30
				Total:	R\$ 3,30
				Total Simples:	R\$ 3,30
				Encargos Sociais:	R\$ 0,23
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 3,53

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12322	ENGENHEIRO	H	22,0000	R\$ 60,93	R\$ 1.340,46
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	40,2150	R\$ 22,62	R\$ 909,54
				Total:	R\$ 2.250,00
				Total Simples:	R\$ 2.250,00
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 2.250,00

[Assinatura]
 José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS Nº 3306

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

CD370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	32,0000	R\$ 6,48	R\$ 207,36
12391	PEDEIREIRO	H	8,0000	R\$ 6,48	R\$ 51,84
12543	SERVEANTE	H	40,0000	R\$ 4,39	R\$ 175,68
				Total:	R\$ 434,88

MATERIAIS

10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	R\$ 99,72	R\$ 99,72
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	15,0000	R\$ 4,27	R\$ 63,99
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	26,0000	R\$ 16,88	R\$ 438,98
10400	CADEADO MEDIO	UN	1,0000	R\$ 14,04	R\$ 14,04
10414	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,0000	R\$ 28,98	R\$ 28,98
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	R\$ 19,83	R\$ 19,83
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	43,0000	R\$ 12,98	R\$ 558,05
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	R\$ 5,85	R\$ 5,85
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	R\$ 7,47	R\$ 7,47
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	R\$ 2,88	R\$ 8,64
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	R\$ 4,45	R\$ 4,45
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	R\$ 65,08	R\$ 65,08
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000	R\$ 20,85	R\$ 20,85
11824	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	16,2800	R\$ 1,22	R\$ 19,78
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,0000	R\$ 2,21	R\$ 13,23
12311	DOBRAÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	6,0000	R\$ 6,07	R\$ 36,40
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	2,0000	R\$ 31,50	R\$ 63,00
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	64,0000	R\$ 0,96	R\$ 61,63
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	3,0000	R\$ 7,38	R\$ 22,14
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	3,0000	R\$ 1,83	R\$ 5,48
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,0000	R\$ 43,16	R\$ 43,16
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	2,0000	R\$ 8,46	R\$ 16,92
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	R\$ 21,51	R\$ 21,51
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN	1,0000	R\$ 15,84	R\$ 15,84
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	2,7000	R\$ 18,54	R\$ 50,06
12433	TARGETA DE FERRO 2"	UN	3,0000	R\$ 3,51	R\$ 10,53
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	10,5000	R\$ 15,62	R\$ 164,05
12444	TMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	UN	2,0000	R\$ 5,85	R\$ 11,70
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	R\$ 21,33	R\$ 21,33
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	M	3,0000	R\$ 8,84	R\$ 26,51
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM (NBR 5688)	M	3,0000	R\$ 5,99	R\$ 17,96
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM (NBR 5688)	M	3,0000	R\$ 3,29	R\$ 9,86
				Total:	R\$ 1.987,02

SERVIÇOS

CD836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3240	R\$ 223,81	R\$ 72,51
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP. = 1.5cm	M2	21,1600	R\$ 14,75	R\$ 312,12
				Total:	R\$ 384,63

Total Simples: R\$ 2.786,53

Encargos Sociais: R\$ 603,07

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3.389,60

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Ezequiel Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.846-D
RNP: 060.358.001-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
4385



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P F M S B
FIS N° 3307

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

CD742 - CERCA DE ARAME FARPADO - ESTACA PONTA VIRADA, C/II FIOS - M

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1.5000	R\$ 6,48	R\$ 9,72
12543	SERVEnte	H	1.5000	R\$ 4,39	R\$ 6,59
				Total:	R\$ 16,31
MATERIAIS					
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	11,0000	R\$ 0,80	R\$ 8,81
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0055	R\$ 16,06	R\$ 0,09
12327	ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M	UN	0,5200	R\$ 26,73	R\$ 13,90
				Total:	R\$ 22,80
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0160	R\$ 235,16	R\$ 3,76
				Total:	R\$ 3,76
				Total Simples:	R\$ 42,87
				Encargos Sociais:	R\$ 14,63
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 57,49

CD369 - BARRACÃO ABERTO - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	1,0257	R\$ 6,48	R\$ 6,65
12391	PEDREIRO	H	0,5128	R\$ 6,48	R\$ 3,32
12543	SERVEnte	H	1,2821	R\$ 4,39	R\$ 5,63
				Total:	R\$ 15,60
MATERIAIS					
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,6325	R\$ 4,27	R\$ 2,70
10198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,7094	R\$ 16,88	R\$ 28,86
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,1026	R\$ 7,47	R\$ 0,77
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,1026	R\$ 2,88	R\$ 0,30
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	3,2100	R\$ 0,96	R\$ 3,09
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	0,0684	R\$ 7,38	R\$ 0,50
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,1026	R\$ 1,83	R\$ 0,19
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,1026	R\$ 8,46	R\$ 0,87
12429	TABUA DE VIROLA DE 12" x 1"	M2	0,1026	R\$ 18,54	R\$ 1,90
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	0,6838	R\$ 15,62	R\$ 10,68
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	UN	0,2046	R\$ 5,85	R\$ 1,20
				Total:	R\$ 51,06
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,0148	R\$ 223,81	R\$ 3,31
				Total:	R\$ 3,31
				Total Simples:	R\$ 69,97
				Encargos Sociais:	R\$ 14,14
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 84,11

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Enivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 11485

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3308

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

2.0 CAPTAÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA DE SUBSUPERFÍCIE - (POÇO PROFUNDO)

C4764 - POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19069 POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6" PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO.	UN	1,0000	R\$ 23.850,00	R\$ 23.850,00
			Total:	R\$ 23.850,00
			Total Simples:	R\$ 23.850,00
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 23.850,00

C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	R\$ 5,04	R\$ 17,64
12312 ELETRICISTA	H	3,5000	R\$ 6,48	R\$ 22,68
			Total:	R\$ 40,32
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
10200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	UN	1,0000	R\$ 25,17	R\$ 25,17
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	R\$ 66,88	R\$ 66,88
11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1,0000	R\$ 41,04	R\$ 41,04
11205 FUSIVEL DIAZED 63A	UN	1,0000	R\$ 3,48	R\$ 3,48
11692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 8,12	R\$ 8,12
			Total:	R\$ 167,09
			Total Simples:	R\$ 207,41
			Encargos Sociais:	R\$ 35,08
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 242,49

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Eriyanto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
GPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
4585

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3309

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,8000	R\$ 5,04	R\$ 24,19
12312	ELETRICISTA	H	4,8000	R\$ 6,48	R\$ 31,10
				Total:	R\$ 55,30
MATERIAIS					
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	R\$ 0,74	R\$ 2,21
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	R\$ 0,86	R\$ 2,59
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	R\$ 7,25	R\$ 14,49
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	R\$ 3,90	R\$ 3,90
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	R\$ 66,88	R\$ 66,88
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	R\$ 284,14	R\$ 284,14
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	R\$ 2,12	R\$ 2,12
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	R\$ 1,98	R\$ 2,97
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	R\$ 43,53	R\$ 43,53
11720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	UN	1,0000	R\$ 488,61	R\$ 488,61
				Total:	R\$ 911,44
				Total Simples:	R\$ 966,74
				Encargos Sociais:	R\$ 48,11
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.014,85

C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - M

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	R\$ 5,04	R\$ 0,55
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	R\$ 6,48	R\$ 0,71
				Total:	R\$ 1,27
MATERIAIS					
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1,0000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
				Total:	R\$ 3,10
				Total Simples:	R\$ 4,36
				Encargos Sociais:	R\$ 1,09
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,46

00000757 - BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H - UN

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000749	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H	UN	1,0000	R\$ 9.112,50	R\$ 9.112,50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

Timbó Construções Serviços Eireli - ME
4685

Total: R\$ 9.112,50
Total Simples: R\$ 9.112,50
Encargos Sociais: R\$ -
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 9.112,50

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F H S N° 3370

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

73834/001 - INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98	R\$ 16,80	R\$ 33,27
88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98	R\$ 20,45	R\$ 40,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 12,74	R\$ 63,68
95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	2,50	R\$ 0,09	R\$ 0,23
Total:				R\$ 137,65
Total Simples:				R\$ 137,65
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 137,65

C2564 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3") - M


MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9700	R\$ 5,04	R\$ 4,89
12320 ENCANADOR	H	0,9700	R\$ 6,48	R\$ 6,29
Total:				R\$ 11,17
MATERIAIS				
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,6000	R\$ 0,34	R\$ 0,55
12173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	M	1,0100	R\$ 43,07	R\$ 43,50
Total:				R\$ 44,05
Total Simples:				R\$ 55,23
Encargos Sociais:				R\$ 9,72
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 64,95

C1695 - LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3") - UM

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8000	R\$ 5,04	R\$ 4,03
12320 ENCANADOR	H	0,8000	R\$ 6,48	R\$ 5,18
Total:				R\$ 9,22
MATERIAIS				
11431 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3")	UN	1,0000	R\$ 80,73	R\$ 80,73
Total:				R\$ 80,73
Total Simples:				R\$ 89,95
Encargos Sociais:				R\$ 8,03
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 97,97

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ. 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3377

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C1821 - NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	R\$ 5,04	R\$ 2,02
12320	ENCANADOR	H	0,4000	R\$ 6,48	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 4,61
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11541	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,0000	R\$ 23,04	R\$ 23,04
				Total:	R\$ 23,04
				Total Simples:	R\$ 27,65
				Encargos Sociais:	R\$ 4,00
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 31,65

C1017 - CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8000	R\$ 5,04	R\$ 4,03
12320	ENCANADOR	H	0,8000	R\$ 6,48	R\$ 5,18
				Total:	R\$ 9,22
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10932	CURVA AÇO GALV 2 1/2" MACHO-FEMEA	UN	1,0000	R\$ 72,99	R\$ 72,99
				Total:	R\$ 72,99
				Total Simples:	R\$ 82,21
				Encargos Sociais:	R\$ 8,03
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 90,23

C2163 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1500	R\$ 5,04	R\$ 5,80
12320	ENCANADOR	H	1,1500	R\$ 6,48	R\$ 7,45
				Total:	R\$ 13,25
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,2000	R\$ 0,34	R\$ 1,09
11804	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3")	UN	1,0000	R\$ 305,18	R\$ 305,18
				Total:	R\$ 306,28
				Total Simples:	R\$ 319,52
				Encargos Sociais:	R\$ 11,53
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 331,05

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará - CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3312

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II; CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2714 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") - UN

MÃO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1500	R\$ 5,04	R\$ 5,80
H	1,1500	R\$ 6,48	R\$ 7,45
		Total:	R\$ 13,25

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO
12283 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 80MM (3")

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	3,2000	R\$ 0,34	R\$ 1,09
UN	1,0000	R\$ 346,50	R\$ 346,50
		Total:	R\$ 347,59

Total Simples: R\$ 360,84
Encargos Sociais: R\$ 11,53
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 372,37

C3502 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO - UN

MÃO DE OBRA

10037 AJUDANTE
11530 MONTADOR
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	48,0000	R\$ 5,04	R\$ 241,92
H	48,0000	R\$ 6,48	R\$ 311,04
H	48,0000	R\$ 4,39	R\$ 210,82
		Total:	R\$ 763,78

Total Simples: R\$ 763,78
Encargos Sociais: R\$ 664,56
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 1.428,34

3.0 REDE ADUTORA - (SERVIÇOS)

73679 - LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - M

SERVIÇOS

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO, AF_11/2015

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,011	R\$ 19,85	R\$ 0,22
CHP	0,013	R\$ 92,60	R\$ 1,16
		Total:	R\$ 1,38

Total Simples: R\$ 1,38
Encargos Sociais: R\$ -
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 1,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3373

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. - M3

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,4780	R\$ 12,74	R\$ 44,29
		Total:	R\$ 44,29
		Total Simples:	R\$ 44,29
		Encargos Sociais:	R\$ -
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 44,29

73888/002 - ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. - M

SERVIÇOS

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0330	R\$ 20,45	R\$ 0,67
H	0,0730	R\$ 12,74	R\$ 0,93
		Total:	R\$ 1,60
		Total Simples:	R\$ 1,60
		Encargos Sociais:	R\$ -
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 1,60

73885/002 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 - LIND

SERVIÇOS

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,500	R\$ 20,45	R\$ 10,22
H	1,093	R\$ 12,74	R\$ 13,92
CHP	0,600	R\$ 0,09	R\$ 0,05
		Total:	R\$ 24,20
		Total Simples:	R\$ 24,20
		Encargos Sociais:	R\$ -
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 24,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Eriesto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F H S N° 3324

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

74162/001 - CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	0,5500	R\$ 41,36	R\$ 22,75
92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,5000	R\$ 9,61	R\$ 43,25
94105 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,0706	R\$ 160,73	R\$ 11,34
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0800	R\$ 180,14	R\$ 14,41
			Total:	R\$ 91,75
			Total Simples:	R\$ 91,75
			Encargos Sociais:	R\$ -
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 91,75

CO612 - ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA - UN

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	4,6300	R\$ 4,39	R\$ 20,33
			Total:	R\$ 20,33
			Total Simples:	R\$ 20,33
			Encargos Sociais:	R\$ 17,69
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 38,03

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,7000	R\$ 4,39	R\$ 7,47
			Total:	R\$ 7,47
			Total Simples:	R\$ 7,47
			Encargos Sociais:	R\$ 6,50
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 13,96

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivato Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

51,85
 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3325

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

73885/001 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4235	R\$ 20,45	R\$ 8,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	R\$ 12,74	R\$ 11,46
			Total: R\$	20,12
			Total Simples: R\$	20,12
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	20,12

74162/001 - CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM - UND

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	0,5500	R\$ 41,36	R\$ 22,75
92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA DO SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,5000	R\$ 9,61	R\$ 43,25
94105 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,0706	R\$ 160,73	R\$ 11,34
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0800	R\$ 180,14	R\$ 14,41
			Total: R\$	91,75
			Total Simples: R\$	91,75
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	91,75

CO612 - ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	4,6300	R\$ 4,39	R\$ 20,33
			Total: R\$	20,33
			Total Simples: R\$	20,33
			Encargos Sociais: R\$	17,69
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	38,03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Eriverto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000

Planalto Timbó Construções Serviços Eireli - ME
5285



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
FLS N° 3316

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C3403 - BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=IOMP_a - M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK IO MP _a COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	R\$ 235,16	R\$ 235,16
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	4,0000	R\$ 26,32	R\$ 105,26
Total:				R\$ 340,43
Total Simples:				R\$ 340,43
Encargos Sociais:				R\$ 79,08
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 419,51

5.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - (SERVIÇOS)

73878 - LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011	R\$ 19,85	R\$ 0,22
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,013	R\$ 92,60	R\$ 1,16
Total:				R\$ 1,38
Total Simples:				R\$ 1,38
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 1,38

88358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4780	R\$ 12,74	R\$ 44,29
Total:				R\$ 44,29
Total Simples:				R\$ 44,29
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 44,29

73888/001 - ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	R\$ 20,45	R\$ 0,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0540	R\$ 12,74	R\$ 0,69
Total:				R\$ 1,20
Total Simples:				R\$ 1,20
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 1,20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Osé Erivaldo Ferreira Martins
 Osé Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

53,85
 Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

P M S B
F L S N° 3377

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2017 - CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTÔNIO E MURICITUBA.

LOCAL: COMUNIDADE CAJUEIRO E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

C2921 - REATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,7000	R\$ 4,39	R\$ 7,47
			Total: R\$	7,47
			Total Simples: R\$	7,47
			Encargos Sociais: R\$	6,50
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	13,96

7.0 RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEV. EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS

CXXX - RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS DE 3M FUST 6,0M CAP 40M³ + SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - UND

SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Mobilização e frete acima de 50 KM	KM	360,00	R\$ 4,05	R\$ 1.458,00
Instalação de Obra (hospedagem, água, energia)	UND	1,00	R\$ 486,00	R\$ 486,00
			Total: R\$	1.944,00
MOVIMENTO DE TERRA				
Escavação manual de valas em terra até 2 m	M3	0,00	R\$ -	R\$ -
			Total: R\$	-
CONCRETO				
Fundação em concreto armado FCK=20 mpa	M3	6,80	R\$ 526,50	R\$ 3.580,20
			Total: R\$	3.580,20
ANEL E TAMPA				
Anel de 3,00 mt	UND	27,00	R\$ 855,00	R\$ 23.085,00
Fundo de reservatório de 3,00 m	UND	1,00	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
Tampa de 3,00 mt	UND	2,00	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
			Total: R\$	26.082,00
ESCALADA				
Escala, guarda corpo padrão	UND	1,00	R\$ 1.606,50	R\$ 1.606,50
			Total: R\$	1.606,50
IMPERMEABILIZAÇÃO				
Impermeabilização com manta 4 PP 100% Poliester	M2	100,00	R\$ 54,00	R\$ 5.400,00
			Total: R\$	5.400,00
			Total Simples: R\$	38.612,70
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	38.612,70

José Enivalto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

