

SAVIRES CONSTRUÇÕES

P M S B
F L S Nº 1330
[Handwritten signature]

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº - 07.002/2017
DATA DA LICITAÇÃO - 13 DE SETEMBRO DE 2017
Prezados Senhores,

O Licitante SAVIRES CONSTRUÇÕES CNPJ - 22.346.772/0001 - 12 por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da CONCORRENCIA PÚBLICA N - 07.002/2017

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7 da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n 8.666/93), não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra prevista especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

VALOR GLOBAL R\$ 1.172.082,10 - (HUM MILHÃO, CENTO E SETENTA E DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

Proponente: SAVIRES CONSTRUÇÕES .
Endereço: RUA 12 DE AGOSTO, 1585/B CENTRO - TIANGUA - CE - CENTRO
CNPJ: 22.346.772/0001 - 12
Prazo de execução: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
Validade da Proposta: 60 (SESENTA) dias
E - mail: salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Telefone: (88) : 99823.4001 / (88) 99363.0999

TIANGUÁ - CE 11 DE OUTUBRO DE 2017


[Handwritten signature]
Sales Calvacante Ltda
Administrador
CPF: 047.163.023-83
RG: 2006028137825

[Handwritten signature]
PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1331

RESUMO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES PROXIMAS	519.790,41
1.1	MOVIMENTO DE TERRA	99.273,41
1.2	OBRAS E DRENAGEM	90.932,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	422.110,00
1.4	DIVERSOS	8.375,00
2	DISTRITO DE INHUÇU E LOCALIDADES PROXIMAS	167.798,58
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	28.695,58
2.2	OBRAS E DRENAGEM	22.508,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	114.850,00
2.4	DIVERSOS	2.345,00
3	DISTRITO DO BARREIRO E LOCALIDADES PROXIMAS	167.798,58
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	28.695,58
3.2	OBRAS E DRENAGEM	22.508,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	114.850,00
3.4	DIVERSOS	2.345,00
	VALOR DO ORÇAMENTO	955.387,57
	VALOR DO BDI	220.694,53
	VALOR TOTAL	1.176.082,10


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 1.165.023-83
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENY CIVIL
CREA 3745/D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S E
FLS Nº 1332

ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES PROXIMAS				619.790,41
1.1		MOVIMENTO DE TERRA				99.273,41
1.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	76,50	23,77	1.818,41
1.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1.500,00	64,97	97.455,00
1.2		OBRAS E DRENAGEM				90.032,00
1.2.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	3.400,00	26,48	90.032,00
1.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				422.110,00
1.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.000,00	38,78	310.240,00
1.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.500,00	24,86	111.870,00
		DIVERSOS				8.375,00
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.500,00	0,67	8.375,00
2		DISTRITO DE INHUÇU E LOCALIDADES PROXIMAS				167.798,58
2.1		MOVIMENTO DE TERRA				28.095,58
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	34,00	23,77	808,18
2.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	420,00	64,97	27.287,40
2.2		OBRAS E DRENAGEM				22.508,00
2.2.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	850,00	26,48	22.508,00
2.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				114.850,00
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.000,00	38,78	77.560,00
2.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	24,86	37.290,00
2.4		DIVERSOS				2.345,00
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.500,00	0,67	2.345,00
3		DISTRITO DO BARREIRO E LOCALIDADES PROXIMAS				167.798,58
3.1		MOVIMENTO DE TERRA				28.095,58
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	34,00	23,77	808,18
3.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	420,00	64,97	27.287,40
3.2		OBRAS E DRENAGEM				22.508,00
3.2.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	850,00	26,48	22.508,00
3.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				114.850,00
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.000,00	38,78	77.560,00
3.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	24,86	37.290,00
3.4		DIVERSOS				2.345,00
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.500,00	0,67	2.345,00
		VALOR DO ORÇAMENTO				955.387,57
		VALOR DO BDI		23,10%		220.694,53
		VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				1.176.082,10


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 03.1165.023-83
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA RAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 10 de Agosto, 1505-B - Centro - CEP: 63.220-000 - Teresopolis - Ceará



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1333

CRONOGRAMA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1	SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES PROXIMAS	12,50%	77.473,80	12,50%	77.473,80	12,50%	77.473,80	12,50%	77.473,80
2	DISTRITO DE INHUÇU E LOCALIDADES PROXIMAS	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82
3	DISTRITO DO BARREIRO E LOCALIDADES PROXIMAS	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82
	TOTAIS PARCIAIS	12,50%	119.423,44	12,50%	119.423,44	12,50%	119.423,44	12,50%	119.423,44
	BDI 23,10%		27.586,81		27.586,81		27.586,81		27.586,81
	TOTAIS ACUMULADOS	12,50%	147.010,25	25,00%	294.020,50	37,50%	441.030,75	50,00%	588.041,00

MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		% DO TOTAL	TOTAIS
FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
12,50%	77.473,80	12,50%	77.473,80	12,50%	77.473,80	12,50%	77.473,80	64,87%	519.790,41
12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	17,56%	167.798,58
12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	12,50%	20.974,82	17,57%	167.798,58
12,50%	119.423,44	12,50%	119.423,44	12,50%	119.423,44	12,50%	119.423,44		955.387,57
	27.586,81		27.586,81		27.586,81		27.586,81		220.694,53
62,50%	735.051,25	75,00%	882.061,50	87,50%	1.029.071,75	100,00%	1.176.082,10	100,00%	1.176.082,10


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1339

COMPOSIÇÃO DE PREÇO


OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITO

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					23,77	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,605	4,88	12,7124		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,712				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,71		11,059				23,77
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/AQUISIÇÃO					64,97	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,671	4,88	8,15		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,150				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	45,21	49,73		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	49,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,15		7,091	49,73			64,97
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)					26,48	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,9829	7,20	7,08		
	SERVENTE	H	0,5258	4,88	2,57		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,6500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	0,76	0,19		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	4,95	0,10		
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	29,63	0,09		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	2,20	0,09		
	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	7,86	7,86		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	145,47	0,10		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,4300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,65		8,3965	8,43			26,48
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					38,78	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	28,39	1,4195		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	9,010	61,94	0,5194		

Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 06.023-82

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745-D



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1335

	T O T A L Equipam.	R\$	2,039				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,7765	7,20	5,59		
	SERVENTE	H	0,739	4,88	3,6063		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,196				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,21	6,78		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,59	6,69		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	141,05	6,07		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,540				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,20		8,005	19,54	2,0390		38,78
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					24,86	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	28,39	1,4195		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	61,94	0,6194		
	T O T A L Equipam.	R\$	2,039				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2949	7,20	2,12		
	SERVENTE	H	0,590	4,88	2,8792		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,999				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,21	6,78		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,59	6,69		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,470				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,00		4,351	13,47	2,0390		24,86
J447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,57	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,074	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,313				0,67


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

1659-53 220-000 - Teresopolis - Ceará



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1336
ml

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGURO	0,58
L	LUCRO	6,00
	TOTAL	6,58
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,12
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,17
R	RISCOS	0,96
	TOTAL	6,45
	IMPOSTOS	
I	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,05
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
		8,63

BDI = 23,10%

$BDI = \{ [(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)] / (1-L) \} - 1$


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

15500 - Curitiba - CEP: 81220-000 - Tanguá - Ceará



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

P M S B
FLS Nº 1337
[Handwritten signature]

ENC. SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	
	GRUPO A	
a1	inss	0,00%
a2	sesi	1,10%
a3	senai	1,00%
a4	incra	1,10%
a5	sebrae	0,60%
a6	salario educação	2,50%
a7	seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
a8	fgts	8,00%
a9	seconci	0,00%
a	total de encargos social básicos	16,90%
	GRUPO B	
b1	repouso semanal remuneracao	17,97%
b2	feriados	3,72%
b3	auxilia - enfermidade	1,00%
b4	13 salario	1,00%
b5	licença paternidade	0,10%
b6	faltas justificadas	0,10%
b7	dias de chuvas	1,65%
b8	auxilio acidentes de trabalho	0,10%
b9	férias gozadas	10,42%
b10	salario maternidade	0,03%
b	total de encargos que recebem incidências de a	46,45%
	GRUPO C	
c1	aviso prévio indenizado	9,31%
c2	aviso previo trabalhado	0,10%
c3	férias indenizados	3,56%
c4	depósitos rescisão sem justa causa	0,10%
c5	indenização adicional	0,50%
c	total de encargos sociais que não recebem incidência de a	13,57%
	GRUPO D	
d1	reincidência de grupo a sobre b	7,50%
d2	reincidência de grupo a sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do fgts sobre aviso prévio indenizado	0,53%
d	total de reincidência de um grupo sobre o outro grupo e	8,03%
e1	reincidência de grupo a sobre grupo b	0,00%
	total (a+b+c+d+e)	87,01%

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

PAULO LÉTE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

