



P M S E
FLS N° 822

CARTA PROPOSTA

Ao Pregoeiro

Da Prefeitura Município de São Benedito-Ce.

Ref. Tomada de preço Nº 07.006/2017-TP

Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CEMITÉRIOS DO INHUÇÚ, DISTRITO DE BARREIRO E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

Prezados Senhores,

A Empresa PRACIANO EDIFICACOES EMPREENDIMENTOS EIREL EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, situada na Rua CAPITAO JOAQUIM FRANCISCO, 408, Centro, FRECHEIRINHA, Ceará, CEP: 62.340-000, inscrita no CNPJ: 15.203.87-000-79, apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de preço Nº 07.006/2017-TP, pelo preço global de , conforme especificação na planilha de preços em anexos.

Nestes termos, **DECLARO:** que está inclusa no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (custo direto e indireto, fornecimento de veículos, Mão de obras- motorista, combustível, lubrificantes e rodagens, manutenção preventiva e corretiva tributos incidentes, taxas de administração, serviços, encargos sociais, trabalhista, seguros, treinamentos, lucros e outros); que o objeto da licitação será executado conforme ordem de serviço expedida.

VALOR TOTAL R\$ 127.284,37 (cento e vinte e sete mil e duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete CENTAVOS)

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, contando a partir desta data, e até que o contrato seja assinado esta proposta constituir um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital. Declaramos que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES, portador (a) da carteira de Identidade nº 2238837, SSP - CE e CPF nº 956.476.783-00, como representante legal desta empresa.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.


Frecheirinha-CE, 05 de Outubro de 2017.

Atenciosamente,


ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 992.529.703-63


Anastácio Patrício P. Pontes
CPF: 956.476.783-00
Proprietário Administrador

**ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA DOS CEMITERIOS DO INHUÇU NA LOCALIDADE DE INHUÇU NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO -
CE.**

COD	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTID	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
A		GEMITERIO DE INHUÇU				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.600,45
1.1	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	7,54	4,49	33,85
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	227,61	1.365,66
1.3	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	1.740,49	0,69	1.200,94
2		PAREDES E PAINÉIS				327,98
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,80	37,27	327,98
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.270,87
3.4	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	7,54	168,55	1.270,87
4		COBERTURA				797,48
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	22,96	27,36	628,19
4.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	5,60	15,41	86,30
4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	11,20	7,41	82,99
5		REVESTIMENTO				1.393,00
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	55,00	4,17	229,35
5.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE PISOS	M2	85,00	13,69	1.163,65
6		PISOS				5.268,01
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E	M3	13,80	381,74	5.268,01

TIPO
L
Nº 829

ANASTASIO ARRAELOS DOS SANTOS
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
(88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signature]



7	LANÇAMENTO					2.619,88
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES,					
	SIBARRAMENTO	UN	1,00	52,03	52,03	52,03
7.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	10,83	10,83	10,83
7.3	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	2,00	672,03	672,03	1.344,06
7.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	2,00	71,56	71,56	143,12
7.5	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	2,00	83,21	83,21	166,42
8	PINTURA	PT	6,00	150,57	150,57	903,42
8.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	109,16	12,40	12,40	9.067,40
8.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,08	23,64	23,64	1.353,58
8.3	PINTURA HIDRACOR	M2	1.027,56	7,16	7,16	356,49
	TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI					23.345,07
	BDI DA OBRA					5.336,68
	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI					28.681,75

CRONOGRAMA

TT D
L S M S
Nº 824

ATASTO PRACIANO EIRELI
CPF: 966.471.683/0001-79
Proprietário Administrativo
Nº 8

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



[Handwritten signatures and initials]



OBRA: REFORMA DOS CEMITERIOS DO INHUÇU NA LOCALIDADE DE INHUÇU NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		% DO TOTAL	TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.600,45	-	-	11,14%	2.600,45
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	327,98	-	-	1,40%	327,98
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	1.270,87	-	-	5,44%	1.270,87
4	COBERTURA	50,00%	398,74	50,00%	398,74	3,42%	797,48
5	REVESTIMENTO	50,00%	696,50	50,00%	696,50	5,97%	1.393,00
6	PISOS	50,00%	2.634,01	50,00%	2.634,01	22,57%	5.268,01
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	1.309,94	50,00%	1.309,94	11,22%	2.619,88
8	PINTURA	-	-	100,00%	9.067,40	38,91%	9.067,40
	TOTAIS PARCIAIS	39,57%	9.238,49	60,43%	14.106,59		23.345,07
	BDI 22,86%		2.111,92		3.224,77		5.336,68
	TOTAIS ACUMULADOS	39,57%	11.350,41	100,00%	28.681,75	100,07%	28.681,75


 Anácio Rêgo P. Gomes
 Proprietário Administrador
 CPF: 963476183-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



P
 F
 L S M
 N° 826
 S

Anaschy Fanczer Pomes
 Proprietário Administrador
 CPF: 966.476.178-00

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DOS CEMITERIOS DO SEDE NA LOCALIDADE DA SEDE NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO – CE.

COD	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANTID	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
-----	------	-----------	----	---------	---------------	-------------

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



A		CEMITERIO SEDE						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						5.945,31
1.1	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	79,20	4,49			355,61
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	227,61			1.365,66
1.3	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	6.121,80	0,69			4.224,04
2		PAREDES E PAINÉIS						3.419,66
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	76,05	37,27			2.834,38
2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,59	992,00			585,28
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						2.322,29
3.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	2,52	75,27			189,68
3.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	92,85			371,40
3.3	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	6,00	15,95			95,70
3.4	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,14	168,55			697,80
3.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,15	307,21			967,71
4		COBERTURA						10.224,83
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	46,15	68,08			3.141,89
4.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	230,76	27,36			6.313,59
4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	25,45	15,41			392,18
4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	50,90	7,41			377,17
5		REVESTIMENTO						14.504,94
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	152,10	4,17			634,26
5.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	207,10	13,69			2.835,20

TIPO M Nº 827
 Proprietário Administrador
 CPF: 365.416.783-00
 Praciانو Edificações e Empreendimentos EIRELI - ME

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

5.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	119,33	19,94	2.379,44
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	119,33	67,41	8.044,04
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	124,39	4,92	612,00
6		PISOS				4.599,36
6.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	5,06	64,76	327,69
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,19	381,74	4.271,67
7		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS				3.693,33
7.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	477,60	955,20
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	397,99	795,98
7.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	24,69	49,38
7.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	147,24	883,44
7.5	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	132,78	796,68
7.6	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	212,65	212,65
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				12.458,22
8.1	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	52,03	52,03
8.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	10,83	21,66
8.3	C4115	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CH PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	UN	12,00	672,03	8.064,36
8.4	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	5,00	71,56	357,80
8.5	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS	UN	6,00	83,21	499,26

TT
L S M
828

Proprietário Administrador
CPF: 966.416.783-00
MASCATO PRACIANO P. PARRAS

Praciano P. Parras

DE 40W								
8.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	150,57	3.463,11		
9		PINTURA				17.031,28		
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	76,05	9,97	758,22		
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	476,66	12,40	5.910,58		
9.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	76,05	10,27	781,03		
9.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	6,72	10,26	68,95		
9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	13,56	91,12		
9.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	18,78	23,64	443,96		
9.7	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.253,83	7,16	8.977,42		
		TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI				74.199,22		
		BDI DA OBRA				16.961,94		
		TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI				91.161,16		

TT D
L S M
Nº 829 B

Anastácio B. Castro P. Moraes
CPF: 9.969.419.783-00
Proprietário Administrador

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



P
F L M S
Nº 830

Anastácio P. Gomes
Proprietário Administrador
C.P.F.: 968.416.783-00

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DOS CEMITERIOS DO SEDE NA LOCALIDADE DA SEDE NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		% DO		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	TOTAL	TOTAL	
1	SERVICOS PREMILINARES	100,00%	5.945,31	-	-	11,25%	5.945,31	
2	PAREDES E PAINELIS	100,00%	3.419,66	-	-	1,40%	3.419,66	
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	2.322,29	-	-	5,44%	2.322,29	
4	COBERTURA	50,00%	5.112,42	50,00%	5.112,42	3,41%	10.224,83	
5	REVESTIMENTO	60,00%	8.702,96	40,00%	5.801,98	5,96%	14.504,94	
6	PISOS	50,00%	2.299,68	50,00%	2.299,68	22,54%	4.599,36	

[Handwritten signature]

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signature]
L.P.



7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIOS	50,00%	1.846,67	50,00%	1.846,67	11,21%	3.693,33
8	INSTALAÇÕES ELETRICA	50,00%	6.229,11	50,00%	6.229,11	30,00%	12.458,22
9	PINTURA	-	-	100,00%	17.031,28	8,79%	17.031,28
	TOTAIS PARCIAIS	39,64%	35.878,10	60,36%	38.321,14		74.199,22
	BDI 22,86%		8.201,73		8.760,21		16.961,94
	TOTAIS ACUMULADOS	39,64%	44.079,83	100,00%	91.161,16	100,00%	91.161,16

P F L S M S B
 N° 837

Anastacio Partico P. Moraes
 Proprietario Administrador
 CPF: 966.476.183-00

[Handwritten signatures]

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DOS CEMITERIOS DO DISTRITO DO BARREIRO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO BARREIRO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

COD	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANTID	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
A		CEMITERIO BARREIRO				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.355,02
1.1	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	4,50	4,49	20,21
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	227,61	1.365,66
1.3	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	1.404,56	0,69	969,15
2		ESQUADRIAS				758,48
2.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILJOLINHO	M2	4,50	168,55	758,48
3		REVESTIMENTO				631,00
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	20,00	4,17	83,40

TP
L
Nº 832 B


Assessor Técnico: Torres
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signatures and initials]





3.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	40,00	13,69	547,60
4		PINTURA				2.312,36
4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,00	23,64	212,76
4.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	293,24	7,16	2.099,60
		TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI				6.056,86
		BDI DA OBRA				1.384,60
		TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI				7.441,46



 Nº 833

Praciato Francisco P. Gomes
 CPF: 986.476.783-00
 Proprietário Administrador





PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DOS CEMITERIOS DO DISTRITO DO BARREIRO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO BARREIRO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		% DO		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	TOTAL	TOTAL	
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	2.355,02	-	-	25,00%	2.355,02	
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	379,24	50,00%	379,24	25,00%	758,48	
3	REVESTIMENTO	50,00%	315,50	50,00%	315,50	25,00%	631,00	
4	PINTURA	-	-	100,00%	2.312,36	25,00%	2.312,36	
	TOTALS PARCIAIS	50,00%	3.049,76	50,00%	3.007,10		6.056,86	
	BDI 22,86%		687,18		687,42		1.384,60	
	TOTALS ACUMULADOS	50,00%	3.746,94	100,00%	7.441,46	100,00%	7.441,46	

T P
 S M
 N° 834 B

Assinado eletronicamente
 CPF: 958.476.783-00
 Proprietário Administrativo

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



P
F L S M
Nº 835 B

MARCELO PATRÍCIO FERREIRA
CPF: 966.476.783-00
Proprietário Administrador

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
(88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CEMITERIOS DO INHUÇU, DISTRITO DE BARREIRO E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE

COD	Composição	UN	quantidade	v.unitário	v.total	BDI	Total Geral
C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO					4,49	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,228	6,30	1,44		
	SERVENTE	H	0,228	4,20	0,96		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,400	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		Total L.S.			-	4,49
C4541	2,40		2,088			227,61	M2
	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO						
	BANNER						
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	3,9141	6,30	24,66		
	PEDREIRO	H	3,9141	6,30	24,66		
	SERVENTE	H	3,5452	4,20	14,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	64,2100				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1						
	1/2"	UN	0,1700	7,35	1,25		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	9,32	1,58		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1						
1/2")	M	1,5000	20,77	31,16			
LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E							
LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E							
DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	71,22	71,22			
CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa							
COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	185,97	2,32			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	107,5300	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
Mão de Obra		Total L.S.			-	227,61	
		55,8691	107,53		0,69	M3	
C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE						

Proprietário Administrador

Anastácio Patricio P. Gomes
 CPF: 965.416.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



MAO DE OBRA		H	0,089	4,20	0,37	Total Geral
SERVENTE		R\$	0,370	Mat/Serv.	Equipam.	
T O T A L MÃO DE OBRA		Mão de Obra				0,69
			0,37			
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO						
FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA						
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm						
MAO DE OBRA						M2
PEDREIRO	H	1,286		6,30	8,10	
SERVENTE	H	1,246		4,20	5,23	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	13,330			
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,015		41,55	0,62	
CAL HIDRATADA	KG	2,180		0,57	1,24	
CIMENTO PORTLAND	KG	2,180		0,45	0,98	
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000		0,38	9,50	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	12,340			
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
			11,598	12,34		37,27
C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA						
TIPO TIJOLINHO						
MAO DE OBRA						
MONTADOR	H	0,989		6,30	6,23	
PEDREIRO	H	0,989		6,30	6,23	
SERVENTE	H	0,716		4,20	3,01	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	15,470			
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA GROSSA	M3	0,0005		41,55	0,02	
BATENTE DE FERRO	M	1,300		12,91	16,78	
CIMENTO PORTLAND	KG	0,150		0,45	0,07	
FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM		UN	0,330	12,26	4,05	
						168,55

Proprietário Administrador
 CPF: 956.416.193-00
 Anapp Edificações e Empreendimentos

UN T O
 L S S
 N° 832 B

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,000	118,70	118,70		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	139,620	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		13,460	139,62		-	168,55
	Mão de Obra	15,47			27,36	M2
C2200 RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA						
ATÉ 20% NOVA						
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	1,286	6,30	8,10		
SERVENTE	H	1,256	4,20	5,28		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,380				
MATERIAL/SERVIÇO						
TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,39	2,34		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,340	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		11,642	2,34		-	27,36
	Mão de Obra	13,38			15,41	M
C4463 CUMEEIRA CERÂMICA PAULISTA,						
INCLUS. EMBOÇAMENTO						
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,5144	6,30	3,2407		
SERVENTE	H	0,5094	4,20	2,1395		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,3802				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,0025	41,55	0,1039		
CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,57	0,1847		
CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,45	0,1458		
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,0000	1,64	4,9200		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,3544	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,6811	5,35		-	15,41
	Mão de Obra	5,38			7,41	M
C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL						
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,3561	6,30	2,2434		
SERVENTE	H	0,3482	4,20	1,4624		

T P
L O M
Nº 838
S

Anapapp Patricio P. Moraes
Proprietário Administrador
CPF: 966.416.783-00

[Handwritten signatures and initials]



C3025	6,48	5,6382	0,95	0,62	-	13,69
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA						
C/PREPARO E LANÇAMENTO						
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	8,6773	6,30	54,6670		M3
SERVENTE	H	8,5071	4,20	35,7298		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	90,3968				
MATERIAL/SERVIÇO						
CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM						
AGREGADO ADQUIRIDO						
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M3	1,0000	212,68	212,6800		
	R\$	212,6800	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		Total L.S.	212,68		-	381,74
		78,6570				381,74
Mão de Obra						
C2078	90,40				52,03	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ						
EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES,						
S/BARRAMENTO						
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9892	4,20	4,15		
ELETRICISTA	H	0,9892	6,30	6,23		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,3800				
MATERIAL/SERVIÇO						
QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ						
207X332X95MM	UN	1,0000	32,62	32,62		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	32,6200	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		Total L.S.	32,62		-	52,03
		9,0316			10,83	UN
Mão de Obra						
C2493	10,38					
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V						
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2077	4,20	0,87		
ELETRICISTA	H	0,2077	6,30	1,31		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,1800				
MATERIAL/SERVIÇO						
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V						
	UN	1,0000	6,75	6,75		

T L S M S 40 B
 MARIANO ARRUDA
 CPF: 965.416.188-00
 Proprietário Administrativo

[Handwritten signature and initials]



TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,7500	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra		1,8968	6,75			10,83
2,18					672,03	
C4115						
PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO						
TEMPERADO TRANSPARENTE						
DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA						
VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR						
UN						
MAO DE OBRA	H	1,978	4,20	8,31		
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,978	6,30	12,46		
ELETRICISTA						
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	20,770				
MATERIAL/SERVIÇO						
PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO						
TEMPERADO TRANSPARENTE						
DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA						
VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR						
UN		1,000	633,19	633,19		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	633,190	633,19			
Mão de Obra		18,072				
20,77						
C1665						
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA						
C/2 LÂMPADAS DE 20W						
MAO DE OBRA					71,56	
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0881	4,20	4,57		
ELETRICISTA	H	1,0881	6,30	6,86		
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	11,4300				
MATERIAL/SERVIÇO						
UN						
Total L.S.		18,072	633,19			
Total L.S.		1,8968	6,75			
Total L.S.		6,7500				

FLS Nº 842

ANILASO PAREJO FORTES
 CPF: 988.416.183-00
 Proprietário Administrador

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signatures and initials]



LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA										
C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,0000	50,18	50,18	50,18					
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,1800								
Mão de Obra										
		Total L.S.	50,18							
		9,9452	50,18							71,56
										UN
C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA										
C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,0000	61,83	61,83	61,83					
MAO DE OBRA										
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0881	4,20		4,57					
ELETRICISTA	H	1,0881	6,30		6,86					
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,4300								
MATERIAL/SERVIÇO										
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA										
C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,0000	61,83	61,83	61,83					
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	61,8300								
Mão de Obra										
		Total L.S.	61,83							
		9,9452	61,83							
										83,21
										UN
C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO										
MAO DE OBRA										
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,8579	4,20		16,20					
ELETRICISTA	H	3,8579	6,30		24,30					
SERVENTE	H	3,8322	4,20		16,10					
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	56,6000								
MATERIAL/SERVIÇO										
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	12,0000	0,89		10,68					
CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18	UN	1,0000	2,08		2,08					
CAIXA PASSAG.CHAPA C/TAMPA	UN	1,0000	6,57		6,57					
PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	0,94		0,94					
CURVA DE PVC RIGIDO PARA	UN	1,0000	8,90		8,90					
ELETRÓDUTO DE 3/4"	UN	0,1000								
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN									
										150,57
										PT

T P
S M
S B
Nº 842

Assessoria Patricia P. Gomes
CPF: 366.476.783-00
Proprietário Administrativo



ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	1,83	5,49		
ESPELHO 4X2 OU 3X3	UN	1,0000	1,28	1,28		
FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,30	0,90		
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1						
TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	11,87	11,87		
LUVA DE PVC RIGIDO P/ILETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	2,01	4,02		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	44,7200	44,72			
Mão de Obra						
		49,2477				
Total Geral						150,57
						M2

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,495	4,20	2,0790	
	PINTOR	H	0,485	6,30	3,0555	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,135			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,45	0,1125	
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA					
	LATEX					
	TINTA LÁTEX					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					
	Mão de Obra					
			4,472	2,79		
Total Geral						12,40
						M2

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,079	4,20	4,53	
	PINTOR	H	0,989	6,30	6,23	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,760			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ALGUAARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,34	0,16	
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	9,89	1,58	
Total Geral						23,64
						M2

TI D
L M
S
Nº 843
B

Assessoria Prático P. Obras
CPF: 956.416.183-00
Proprietário Administrador

[Handwritten signatures and initials]

C2898	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,96	0,59	Total Geral 23,64 M2
	ZARCÃO	LT	0,120	9,88	1,19	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,520	3,52		
	Mão de Obra		9,362			
C2666	PINTURA HIDRACOR					BDI 7,16
	MAO DE OBRA					
	PINTOR	H	0,3363	6,30	2,12	
	SERVENTE	H	0,3363	4,20	1,41	
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,5300			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASS	UN	0,2000	0,45	0,09	
	HIDRACOR	KG	0,3500	1,34	0,47	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,5600	0,56		
	Mão de Obra		3,0715			
	Total L.S.		3,0715			
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				
Equipam. (C/HORARIO)						
BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)		H	0,0160	14,68	0,23	
TOTAL Equipam.		R\$	0,2300			
MAO DE OBRA						
AJUDANTE		H	10,2877	4,20	43,21	
ARMADOR/FERREIRO		H	9,8920	6,30	62,32	
CARPINTEIRO		H	9,8920	6,30	62,32	
PEDREIRO		H	9,8920	6,30	62,32	
SERVENTE		H	9,8920	4,20	41,55	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	271,7200			
MATERIAL/SERVIÇO						
ARAME RECOZIDO N.18 BNG		KG	1,2000	8,41	10,09	
AREIA MÉDIA		M3	0,6235	41,55	25,91	
AÇO CA-25		KG	60,0000	2,95	177,00	
BRITA		M3	0,8780	51,44	45,16	
CIMENTO PORTLAND		KG	327,6000	0,45	147,42	

TT
L M S
No 844
D

Anastácio Pádua P. Torres
CPF: 986.476.783-00
Porteirão Administrador

[Handwritten Signature]



PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"		M	0,6000	13,85	8,31				
PREGO 18X27		KG	2,0000	2,97	5,94				
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm		M	5,0000	12,76	63,80				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	483,6300	483,63	0,23				
Mão de Obra			Total L.S.						
			236,4236						
C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	1,177	4,20	4,94				
CARPINTEIRO		H	1,177	6,30	7,42				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	12,360						
MATERIAL/SERVIÇO									
PORTA TIPO PARANÁ		M2	1,000	52,16	52,16				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	52,160						
Mão de Obra			Total L.S.						
			10,754						
C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	1,978	4,20	8,31				
CARPINTEIRO		H	1,978	6,30	12,46				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	20,770						
MATERIAL/SERVIÇO									
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		M2	1,000	54,01	54,01				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	54,010						
Mão de Obra			Total L.S.						
			18,072						
C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	0,984	4,20	4,13				
CARPINTEIRO		H	0,247	6,30	1,56				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,690						
MATERIAL/SERVIÇO									
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		M2	1,000	54,01	54,01				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	54,010						
Mão de Obra			Total L.S.						
			18,072						
C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	0,984	4,20	4,13				
CARPINTEIRO		H	0,247	6,30	1,56				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,690						
MATERIAL/SERVIÇO									
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		M2	1,000	54,01	54,01				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	54,010						
Mão de Obra			Total L.S.						
			18,072						
C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	0,984	4,20	4,13				
CARPINTEIRO		H	0,247	6,30	1,56				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,690						
MATERIAL/SERVIÇO									
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		M2	1,000	54,01	54,01				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	54,010						
Mão de Obra			Total L.S.						
			18,072						
C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	0,984	4,20	4,13				
CARPINTEIRO		H	0,247	6,30	1,56				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,690						
MATERIAL/SERVIÇO									
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		M2	1,000	54,01	54,01				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	54,010						
Mão de Obra			Total L.S.						
			18,072						
C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	0,984	4,20	4,13				
CARPINTEIRO		H	0,247	6,30	1,56				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,690						
MATERIAL/SERVIÇO									
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		M2	1,000	54,01	54,01				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	54,010						
Mão de Obra			Total L.S.						
			18,072						
C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"									
MAO DE OBRA									
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	0,984	4,20	4,13				
CARPINTEIRO		H	0,247	6,30	1,56				
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,690						
MATERIAL/SERVIÇO									
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		M2	1,000	54,01	54,01				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	54,010						
Mão de Obra			Total L.S.						
			18,072						

TIPO L S M
No 845 B

Proprietário Administrativo
CPF: 968.416.783-00
Massa de Empreendimentos

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signatures and initials]



MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	5,01	5,0100	Total Geral
C3659 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" PARAFUSO PARA MADEIRA DE 1 3/4"X10MM	UN	6,000	0,05	0,3000	15,95
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,310			
Mão de Obra		4,950	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			5,31		-
Total L.S.					307,21
M2					
C4460 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MAO DE OBRA	H	0,989	6,30	6,23	
MONTADOR	H	0,989	6,30	6,23	
PEDREIRO	H	0,989	4,20	4,15	
SERVENTE	R\$	16,610			
T O T A L MÃO DE OBRA					
MATERIAL/SERVIÇO	M3	0,0010	41,55	0,04	
AREIA GROSSA	KG	0,150	0,45	0,07	
CIMENTO PORTLAND					
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UM	1,000	276,04	276,04	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	276,150			
Mão de Obra		14,452	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			276,15		-
Total L.S.					307,21
M2					
C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) MAO DE OBRA	H	1,6124	4,20	6,77	
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,6094	6,30	10,14	
CARPINTEIRO	R\$	16,9100			
T O T A L MÃO DE OBRA					
MATERIAL/SERVIÇO					

TP
L M
S
No 846

Anapp - P. Art. 17, 183-20
Proprietário Administrador
CPF: 956.416.183-20

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signatures and initials]



CAIBRO DE 2X1	M	3,5000	3,17	11,10
PREGO	KG	0,1200	7,42	0,89
RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,58	5,53
LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	14,24	18,94
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	36,4600		
Mão de Obra		14,7134		
T O T A L			36,46	

C1221 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E				
AREA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4				
ESP=20mm				
MAO DE OBRA		16,91		
PEDREIRO	H	0,802	6,30	5,05
SERVENTE	H	0,791	4,20	3,32
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,370		
MATERIAL/SERVIÇO				
AREA MÉDIA	M3	0,024	41,55	1,00
CIMENTO PORTLAND	KG	7,300	0,45	3,29
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,290		
Mão de Obra		7,283		
T O T A L			4,29	

C4445 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				
MAO DE OBRA		8,37		
LADRILHISTA	H	1,978	6,30	12,4614
SERVENTE	H	1,101	4,20	4,6242
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,086		
MATERIAL/SERVIÇO				
CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm2 PEI 5/PEI4	M2	1,100	23,79	26,1690
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,000	1,16	9,2800
T O T A L				

Total Geral
68,08

BDI
-

Equipam.
-

Total Geral
19,94

BDI
-

Equipam.
-

Total Geral
19,94

P
L
S
M
S
8
4
7
D

Anastácio Ratchel P. Barros
Proprietário Administrativo
CPF: 986.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

L.P.



T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	35,449				Total Geral
Mão de Obra			14,870				67,41
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,247	1,5561			
	SERVENTE	H	0,237	0,9954			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,552				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,100	1,48	0,1480		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,148				
	Mão de Obra		2,219				
Total L.S.							
Total Geral							4,92
C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,693	10,6659			
	SERVENTE	H	1,583	6,6486			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,315				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,100	20,99	23,0690		
	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,000	1,16	9,2800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	32,369				
	Mão de Obra		15,070				
Total L.S.							
Total Geral							64,76

TIPO 1702 Nº 848 B

Assessoria Técnico P. Pomes: (05) 96.416.783-00 Proprietário Administrativo



LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM

COLUNA	UN	1,000	269,61	269,6100	
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO					
SANITÁRIOS	UN	2,000	0,69	1,3800	
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1X 1 1/2	UN	1,000	31,65	31,6500	
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,000	23,74	23,7400	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	344,584			
Mão de Obra					
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
		24,850	344,58		397,99
					UN

C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,198	4,20	0,83	
ENCANADOR	H	0,198	6,30	1,25	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,080			
MATERIAL/SERVIÇO					
FITA DE VEDAÇÃO	M	1,000	0,30	0,30	
TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,000	20,50	20,50	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	20,800			
Mão de Obra					
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
		1,810	20,80		24,69
					PT

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

MAO DE OBRA					
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,957	4,20	16,6194	
ENCANADOR	H	3,957	6,30	24,9291	
SERVENTE	H	3,759	4,20	15,7878	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	57,336			
MATERIAL/SERVIÇO					
AREIA GROSSA	M3	0,003	41,55	0,1247	

TIPO L.S.M. Nº 850 B

Assinado e Carimbado pelo Proprietário Administrador
CPF: 998.116.183-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha/ Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	KG	2,500	0,57	1,4250
CAL HIDRATADA	KG	2,500	0,45	1,1250
CIMENTO PORTLAND	UN	2,000	0,59	1,1800
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	4,000	1,04	4,1600
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,000	0,99	0,9900
JOELHO PVC 90 ROSCÁVEL DE 1"	UN	2,000	0,78	1,5600
LUA DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,000	1,31	1,3100
LUA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,000	1,53	1,5300
TE DE PVC SOLDÁVEL 32MM	M	1,200	3,96	4,7520
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	5,000	4,37	21,8500
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	R\$	40,007		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
		49,892	40,01	
	57,34			
Mão de Obra				
C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				Total Geral
MÃO DE OBRA				147,24
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,957	4,20	16,6194
ENCANADOR	H	3,957	6,30	24,9291
SERVENTE	H	3,341	4,20	14,0322
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	55,581		
MATERIAL/SERVIÇO				
AREIA GROSSA	M3	0,004	41,55	0,1662
CAL HIDRATADA	KG	3,000	0,57	1,7100
CIMENTO PORTLAND	KG	3,000	0,45	1,3500
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,000	2,97	2,9700
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,000	0,59	1,1800
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE	UN	1,000	0,79	0,7900

Mãe de Obra
TT D
LT S M
Nº 852
S B
Assessoria Planeta PTOMES
Cpf: 966.416.783-00
Proprietário Administrador

[Handwritten signatures and initials]

50MM																				
TE PVC RIGIDO PIEGOTO - 100MM (4')	UN	1,000	3,46		3,4600															
TE PVC RIGIDO PIEGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,000	1,98		1,9800															
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,330	7,91		2,5103															
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,500	5,94		8,9100															
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,500	7,42		3,7100															
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	28,837	28,84																	
Mão de Obra																				
T O T A L																				
C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L																				
MAO DE OBRA	H	0,001	4,20		0,00															
SERVENTE	R\$																			
T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO																				
CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L																				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	212,65		212,65															
Mão de Obra	R\$	212,650	212,65																	
C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS																				
2 DEMÃOS C/MASSA PVA																				
MAO DE OBRA	H	0,382	4,20		1,6044															
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,297	6,30		1,8711															
PINTOR	R\$	3,476																		
T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO																				
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,45		0,1800															
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700	4,68		3,2760															

TR 852

PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR
CPF: 966.416.783-00
ARTESP/SP nº 8.787.908/08



T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,456	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra		3,028	3,46				9,97
C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS							
MAO DE OBRA	H	0,368	4,20	1,55			
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,376	6,30	2,37			
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,920				10,27	M2
MATERIAL/SERVIÇO							
SELADOR ACRÍLICO	LT	0,190	6,92	1,31			
TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,310	5,26	1,63			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,940	2,94				
Mão de Obra		3,411					
C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS							
MAO DE OBRA	H	0,307	4,20	1,2894			
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,307	6,30	1,9341			
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,224				10,26	M2
MATERIAL/SERVIÇO							
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,45	0,2250			
MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,450	8,92	4,0140			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,239	4,24				
Mão de Obra		2,802					
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA							
MAO DE OBRA	H	0,495	4,20	2,0790			
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,488	6,30	3,0744			
PINTOR							

P
 T L S M
 No 853
 S
 B

Assessor Administrativo
 CPF: 986.476.783-00

PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR
 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

4.



	R\$	5,153
T O T A L MÃO DE OBRA		
MATERIAL/SERVIÇO		
ALGARRAZ MINERAL	LT	0,040
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR		
P/MADEIRA	LT	0,130
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,931
Mão de Obra		
5,15	Total L.S.	4,481
	Mat/Serv.	3,93
	Equipam.	
	BDI	-
	Total Geral	13,56

COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A	Despesas Indiretas
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
	1,50%
R	RISCO
	0,81%
GRUPO B Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS
	0,50%

FTU
L S M
854
Anastacio Partes e Pontos
Anastacio Partes e Pontos
Prprietario Administrador
CPF: 96.416.783-00

Handwritten initials.

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515

Handwritten signatures and initials.

()



L LUCRO

5,50%

GRUPO C

Impostos

I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	3,00%
I4	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00%
		8,65%

Cálculo do B.D.I

BDI

22,86%

T L M
 S
 B
 ANAPPA PRACIANO EIRELI
 CPF: 96.416.783-00
 Proprietário Administrador

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRİÇÃO **GRUPO A** **HORISTA%** **MENSALISTA**

ITEM	DESCRİÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCACÃO		2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAL BÁSICOS		16,80	16,80
	GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERAO		17,87	0,00
B2	FERIADOS		3,72	0,00
B3	AUXILIA - ENFERMIDADE		0,91	0,69
B4	13 SALARIO		10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE		0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		10,42	7,96

T L S M S D
 Nº 856
 Assessoria e Projetos
 CPF: 968.116.193-00
 Proprietário Administrador



B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
	GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68

T P
 L S
 M S
 758
 857
 B

Assessoria de Administração e Contabilidade
 C.P.E. 896.119.183-00
 Proprietário Administrativo

Praciano Edificações e Empreendimentos Eireli - ME.

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.:
 (88) 9.96243739 / (85) 9.9630-8515