

P M S B
F L S N° 2014

TOMADA DE PREÇOS 2021.02.24.01

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO

PROPOSTA DE PREÇO

CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI



criativa
Construções & Locações

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1494 / 88 9 9932.7533

B
S
M
L
A
Nº 2015

is

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº: 2021.02.24.01
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PROPOSTA DE PREÇOS

VALOR GLOBAL R\$: R\$ 232.544,06 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e seis centavos).

Proponente: CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
Endereço: AV. SENADOR OZIREZ PONTE, 40 - L 05 - CENTRO - MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
CNPJ: 27.513.714/0001-50

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro, anexo I

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. HYAGO MARQUES ESTEVÃO, Carteira de Identidade nº. 2007585732-9, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº 605.282.833-16, como representante legal desta empresa.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 – Loja 05 – Centro – Massapê/CE – CEP: 62.140-000

✉ E-mail: criativa.loc@gmail.com

☎ Fone: 88 3643.1494/ 88 9 9932.7533

B
S
Nº 2216
M
S
L
P
F

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (NOVENTA) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

✓

ANEXAR:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Planilha de Composição de Preços Unitários;
- c) Cronograma físico-financeiro;
- d) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;
- e) Composição analítica da taxa de B.D.I.

Hyago Marques Estevão

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES – ME

CNPJ 27.513.714/0001-50

HYAGO MARQUES ESTEVÃO

CPF 605.282.833-16

MASSAPÊ/CE, 15 DE MARÇO DE 2021



B
 S
 N° 224
 M
 L
 S
 P

OBRA: SERVIÇO DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO DE SÃO BENEDITO-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
 TABELA: SEINFRC-026.1 DESONERADA
 BDI: 22,66%
 DATA: 12/03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		Serviços Preliminares					3.174,66
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,66	44,60	54,70	1.130,10
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	277,40	340,26	2.041,56
2		Escavação e Carga de Material					11.031,91
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	162,20	38,38	47,08	7.636,38
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	140,66	19,68	24,14	3.395,53
3		Fundações					123.410,14
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	113,54	365,25	448,01	50.867,06
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	64,88	427,95	524,92	34.056,81
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	M3	24,33	530,03	650,13	15.817,66
3.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	37,62	87,69	107,56	4.046,41
3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.262,16	7,85	9,63	12.154,60
3.6	C0842	CONCRETO P.V.I.B.R., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,21	346,67	425,22	6.467,60
4		Paredes e Painéis					46.249,51
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	644,03	46,89	57,51	37.038,17
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	1.459,80	5,15	6,31	9.211,34
5		Esquadrias e Ferragens					33.841,87
5.1	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	85,88	321,27	394,06	33.841,87
6		Pintura					12.558,03
6.1	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	1.288,05	5,80	7,11	9.158,04
6.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	85,88	32,27	39,59	3.399,99
7		Limpeza Final					2.280,94
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	202,75	9,17	11,25	2.280,94
		VALOR TOTAL					232.544,06

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VAOR DE R\$ 232.544,06 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e seis centavos)



CRATIVA CONSTRUTORES E LOCAÇÕES - ME
 CNPJ: 27.513.714/0001-50
 Av. Senador Otires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000
 E-mail: criativa_loc@criativa.com
 Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

Handwritten signature: Fábio de Sousa Sampaio
 RAISIL DO NASCIMENTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF035.294.723-36

P M S B
 F L S N° *0215*

FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 48571

Handwritten mark


Handwritten mark




P M S B
F L S N° 2019

OBRA: SERVIÇO DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO DE SÃO BENEDITO-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
 TABELA: SEINFR-CE 028.1 DESONERADA
 BDI: 22,68%
 DATA: 12/03/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	Serviços Preliminares	3.171,66	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			3.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,66
2	Escavação e Carga de Material	11.031,91	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			8.825,53	2.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,91
3	Fundações	123.410,14	0,00%	35,00%	30,00%	30,00%	5,00%	0,00%	100,00%
			0,00	43.193,55	37.023,04	37.023,04	6.170,51	0,00	123.410,14
4	Paredes e Painéis	46.249,51	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			0,00	0,00	13.874,85	18.499,80	9.249,90	4.624,95	46.249,51
5	Esquadrias e Ferragens	33.841,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,94	16.920,94	33.841,87
6	Pintura	12.558,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,03	12.558,03
7	Limpeza Final	2.280,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,94	2.280,94
		232.544,06	5,16%	19,5%	21,89%	23,88%	13,91%	15,85%	232.544,06
			11.997,19	45.399,93	50.897,89	55.522,84	32.341,35	36.384,86	
			11.997,19	57.397,12	108.295,01	163.817,85	196.159,20	232.544,06	


 RAÍSL DO NASCIMENTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF035.294.723-36

FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571



P M S B
F L S N° 2220

OBRA: SERVIÇO DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO DE SÃO BENEDITO-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO

TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA

BDI: 22,66%

DATA: 12/03/2021

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,2975	17,8300	5,3035	
12543	SERVENTE	H	2,9745	13,2100	39,2931	
					Total:	44,5967
					Total Simples:	44,60
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	44,60

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
11530	MONTADOR	H	2,9745	17,8300	53,0353	
12391	PEDREIRO	H	2,9745	17,8300	53,0353	
12543	SERVENTE	H	2,9745	13,2100	39,2931	
					Total:	145,3638

MATERIAIS

10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,9547	2,8823	
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	22,9433	3,9004	
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	27,2960	40,9440	
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	78,7152	78,7152	
					Total:	126,4418

SERVIÇOS

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	447,7695	5,5971	
					Total:	5,5971
					Total Simples:	277,40
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor Geral:	277,40

C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	2,9051	13,2100	38,3763	
					Total:	38,3763
					Total Simples:	38,38
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	38,38

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2380	43,0970	10,2554	
					Total:	10,2554

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,7139	13,2100	9,4304	
					Total:	9,4304
					Total Simples:	19,69
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	19,69

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
-------------	--	---------	---------------	-------	-------



P M S B
F L S N° 022

CRATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

I2391	PEDREIRO	H	5,9490	17,8300	106,0707
I2543	SERVENTE	H	8,9235	13,2100	117,8794
				Total:	223,9501
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	50,5665	18,4467
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,4561	49,9419
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	66,2818	72,9100
				Total:	141,2985
				Total Simples:	365,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Geral:	365,25
C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	8,4278	17,8300	150,2668
I2543	SERVENTE	H	9,1218	13,2100	120,4990
				Total:	270,7658
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,2100	54,5325	11,4518
I0441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0907	33,7556
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,4561	14,1160
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4164	97,8611
				Total:	157,1845
				Total Simples:	427,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	427,95
C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,9745	17,8300	53,0353
I2543	SERVENTE	H	9,9150	13,2100	130,9772
				Total:	184,0125
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	54,5325	33,7174
I0163	AÇO CA-50	KG	18,0000	4,4023	79,2407
I0280	BRITA	M3	0,6150	76,0976	46,8000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,4561	168,0692
I1605	PEDRISCO	M3	0,2630	69,1571	18,1883
				Total:	346,0157
				Total Simples:	530,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	530,03
C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3385	14,5200	19,4354
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3385	17,8300	23,8659
				Total:	43,3013
MATERIAIS					
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	21,0793	5,4806
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	16,3003	19,5603
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	11,1643	2,7911
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,8997	7,1906
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	8,0014	9,3616
				Total:	44,3842
				Total Simples:	87,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	87,69
C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0793	14,5200	1,1517



F M S B
F L S N°

CRATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Rua Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0793	17,8300	1,4143
				Total:	2,5660
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,4023	0,2280
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	4,4023	5,0626
				Total:	5,2906
				Total Simples:	7,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,86

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,4767	13,9064
				Total:	13,9064
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	5,9490	13,2100	78,5863
				Total:	78,5863
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8527	50,5665	43,1181
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	0,4561	153,2462
I1605	PEDRISCO	M3	0,8360	69,1571	57,8154
				Total:	254,1797
				Total Simples:	346,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	346,67

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9915	17,8300	17,6784
I2543	SERVENTE	H	1,1105	13,2100	14,6694
				Total:	32,3479
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	50,5665	0,7585
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0907	2,3776
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4561	0,9943
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4164	10,4108
				Total:	14,5411
				Total Simples:	46,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Geral:	46,89

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0992	17,8300	1,7678
I2543	SERVENTE	H	0,1487	13,2100	1,9647
				Total:	3,7325
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	50,5665	0,3085
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4561	1,1083
				Total:	1,4168
				Total Simples:	5,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Geral:	5,15

C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,9745	17,8300	53,0353
I2543	SERVENTE	H	2,9745	13,2100	39,2931
				Total:	92,3285



P M S B
F L S N° 2023

CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME

CNPJ: 27.513.714/0001-50

Av. Senador Ozires Ponte, 40 - Loja 05 - Centro - Massapê/CE - CEP: 62.140-000

E-mail: criativa.loc@gmail.com

Fone: 88 3643.1144 / 88 9 9932.7533

MATERIAL		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	M2	1,0000	224,7929	224,7929	
				Total:	224,7929	
SERVIÇOS						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0100	414,1258	4,1413	
				Total:	4,1413	
					Total Simples:	321,26
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor Geral:	321,26
C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
12395	PINTOR	H	0,2975	17,8500	5,3095	
				Total:	5,3095	
MATERIAIS						
12496	SUPERCAL	KG	0,4500	1,0907	0,4908	
				Total:	0,4908	
					Total Simples:	5,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor Geral:	5,80
C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
10037	AJUDANTE	H	0,7932	14,5200	11,5173	
12395	PINTOR	H	0,7932	17,8500	14,1586	
				Total:	25,6759	
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,6714	0,3801	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,2776	3,4044	
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,3088	0,3926	
12293	ZARCÃO	L	0,1200	20,1671	2,4201	
				Total:	6,5972	
					Total Simples:	32,27
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor Geral:	32,27
C1628 - LIMPEZA GERAL - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
12543	SERVEANTE	H	0,6941	13,2100	9,1684	
				Total:	9,1684	
					Total Simples:	9,17
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor Geral:	9,17

RAISIL DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF035.294.723-36

FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA N°: 46571



OBRA: SERVIÇO DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO DE SÃO BENEDITO-CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 22,66%
DATA: 12/03/2021

P M S B
F L S N° 2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,69%
A1	Administração Central	3,69%
B	ENCARGOS FINANCEIROS	1,81%
B1	Garantia	0,31%
B2	Risco	0,50%
B3	Despesas Financeiras	1,00%
C	LUCRO	5,00%
C1	Lucro	5,00%
D	IMPOSTOS	9,65%
D1	PIS (Programa de Integração Social)	0,65%
D2	COFINS ((contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social)	3,00%
D3	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) (2%≤ISSQN≤5%)	2,00%
D4	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00%
TOTAL		22,66%

Fórmula: $BDI = (((1,00+(A/100)) \times (1,00+(B/100)) \times (1,00+(C/100))) / (1-(D/100))) - 1 \times 100$

Raisil do Nascimento
RAISIL DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF035.294.723-36

FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA Nº: 46571



OBRA: SERVIÇO DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO DE SÃO BENEDITO-CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
TABELA: SEINFR-CE 026.1 DESONERADA
BDI: 22,66%
DATA: 12/03/2021

P
F L S M N° S B
2225

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83



D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista =
85,20%
Mensalista =
48,69%
A + B + C +
D

P (M) S B
FLS N° 2226

Raínil do Nascimento
RAÍNIL DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF035.294.723-36

FÁBIO DE SOUSA SAMPAIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 005.157.123-45, CREA N°: 46571

[Handwritten signatures]